


Les plans anciens de Liège

PAR

Étienne HÉLIN

Extrait de la *Commission Communale d'Histoire*
t. VI, nos 4 et 5, 1961-1962

LIÈGE
VAILLANT-CARMANNE, S. A., IMPRIMEUR-ÉDITEUR
4, PLACE SAINT-MICHEL, 4
1962



Les plans anciens de Liège

Les documents qui permettent d'étudier la population liégeoise se rapportent à des circonscriptions administratives entièrement abolies aujourd'hui : les paroisses et, en 1790, les sections. Impossible de se les représenter exactement sans avoir sous les yeux des plans qui restituent une topographie dont les vestiges se font de jour en jour plus rares. A ce seul titre déjà, les cartes et les vues tiennent le premier rang parmi les « sources auxiliaires » d'une enquête de démographie historique. Elles revêtent plus d'importance encore si l'on veut bénéficier de l'apport infiniment précieux que fournit à l'histoire la géographie urbaine.

Le plan d'une ville est, pour reprendre l'expression de J. Fritz, « de l'histoire concrétisée » (*festgewordene Geschichte*) et cette constatation se vérifie dans chacun des aspects de son évolution ⁽¹⁾. Considérons d'abord le problème de sa croissance territoriale. Les livres du regretté F. Lot « sur la population et la superficie des cités remontant à la période gallo-romaine », le mémoire de M. F. Vercauteren sur les *civitates* de la Belgique seconde et la synthèse de M. F.-L. Ganshof « sur le développement des villes entre Loire et

⁽¹⁾ J. KRETZSCHMAR, *Der Stadtplan als Geschichtsquelle*, dans *Deutsche Geschichtsblätter*, t. IX, p. 133, in-8°, Gotha, 1908. Depuis un demi-siècle, le rôle de la géographie urbaine a fait l'objet d'une multitude d'exposés ; cfr, entre autres, la bibliographie réunie par M. E. DUMONT, *Genl. Een stedenaardrijkskundige studie*, t. I, in-8°, Bruges, 1951. — Le bilan de ces recherches est commenté par R. MOLS, *Introduction à la démographie historique des villes d'Europe* [...], t. II, p. 65-92, in-8°, Louvain, 1955.

Rhin », pour ne citer ici que des auteurs traitant de nos régions, ont assez montré quel parti les médiévistes, voire les historiens de l'Antiquité, peuvent tirer de plans relativement récents (1).

La géographie urbaine, qui a déjà réussi à mieux mettre en lumière ce phénomène capital qu'est la renaissance des villes au Moyen Age, sera à même d'aborder un jour la question non moins importante, sinon mieux connue, de la formation des grandes agglomérations.

Les plans ne marquent pas uniquement, par l'occupation croissante du sol, la progression démographique d'une communauté. En bien des cas, ils font spontanément apparaître les causes de l'expansion ainsi réalisée. Ici, c'est un bief de rivière sur lequel s'installent des moulins, puis d'autres « usines » et qui, petit à petit, fixe dans les alentours un faubourg ouvrier ; plus loin, la construction d'une chaussée fera s'étirer des rangées de maisons sur une pente rien moins qu'hospitalière. Le rôle des voies de communications — qu'il s'agisse de rivières ou de routes, de quais ou de ponts — ne peut se comprendre sans carte. L'abandon des unes, l'intensification du trafic sur les autres est tantôt la cause, tantôt l'effet de transformations économiques dont les répercussions sur la main-d'œuvre d'abord, sur l'ensemble de la population ensuite, sont trop évidentes pour qu'il soit besoin d'y insister.

Qui ne voit d'ailleurs que les moyens de communications ne sont pas seuls en cause ici ? Ce que l'on a appelé les

(1) F. LOT, *Recherches sur la population et la superficie des cités remontant à la période gallo-romaine*, t. 1, p. 1-XV, in-8°, Paris, 1945 ; F. VERCAUTEREN, *Etude sur les civitates de la Belgique seconde*, p. 92 (pl. h. t.), 95, 204 (pl. h. t.), etc., in-8°, Bruxelles, 1934 ; Fr.-L. GANSHOF, *Etude sur le développement des villes entre Loire et Rhin au Moyen Age*, p. 63, in-8°, Paris, 1943.

J. LESTOCQUOY, *Le paysage urbain en Gaule*, dans *Annales*, 8^e année, p. 159, n. 1, in-8°, Paris, 1953, n'hésite pas à recommander l'usage du *Guide Michelin*... En ce sens, P. LAVEDAN, *Introduction à une histoire de l'architecture urbaine*, p. 91-105, in-8°, Paris, 1926, va jusqu'à parler d'une « loi de persistance du plan », expression adoptée et nuancée par R. MOLS, *op. cit.*, t. II, p. 77-86.

« fonctions urbaines », les rôles religieux, militaires, industriels ou commerciaux qu'une ville assume, apparaissent plus nettement sur un plan que sur la façade des édifices ; et ceci est particulièrement vrai à Liège où, par milliers, les anciennes demeures ont disparu sous la pioche des démolisseurs. « A la succession des fonctions, correspond l'évolution des villes, depuis le plus petit changement à l'intérieur des maisons, jusqu'à la transformation du paysage urbain » (1).

Car il n'est pas indifférent non plus de se représenter concrètement le cadre dans lequel ont vécu les citadins du XVIII^e siècle. Si évocateurs soient-ils, les panoramas de Liège brossés à larges traits, les croquis pris sur le vif dans ses venelles tortueuses ne peuvent nous satisfaire ; ni le pittoresque d'un décor qui enchante les imaginations romantiques, ni même les scrupuleuses restitutions d'archéologues ne répondent plus aux exigences qui sont ici de mise. Dans ces images d'un moment, nous ne voulons voir que les étapes d'une évolution, que les aspects passagers d'organismes vivants et toujours en proie à de lentes métamorphoses. L'historien moderne ambitionne de connaître l'action réciproque de l'homme et du milieu. Cette dialectique de l'habitant et de son cadre géographique, où apparaît-elle mieux que dans l'histoire du paysage urbain ? Que toute « ville d'une certaine étendue, constituant par elle seule un paysage distinct du milieu qui l'environne », mérite de retenir l'attention « au même titre qu'une quelconque région du globe » (2), c'est ce que nul ne

(1) M. LHÉRITIER, *Les fonctions urbaines dans l'évolution des villes*, dans *Mémoires du premier congrès internat. de géogr. histor.*, t. I, p. 168, in-8°, Bruxelles, 1931. — Considérations analogues dans M. POËTE, *Evolution du plan des villes*, dans *Bull. of the internat. comm. of histor. sciences*, t. V, p. 526-537, in-8°, Washington, 1933.

(2) P.-L. MICHOTTE, *Histoire et géographie urbaines [...]*, dans *Mémoires du premier congrès internat. de géogr. histor.*, t. I, p. 176. — J. GANTNER, *Grundformen der europäischen Stadt*, p. 12 sv., in-4°, Vienne, 1928, a déploré les insuffisances d'études uniquement inspirées de préoccupations

contestera sans du même coup nier l'apport de la géographie à l'histoire.

Il s'agit donc à présent de décrire les sources auxquelles il faudra puiser pour reconstituer le paysage liégeois d'il y a deux siècles. Dressés avec plus de précision et plus de méthode que les plus anciens plans géométriques, les plans cadastraux s'imposent tout d'abord à l'attention. Les vues, pour gracieuses et suggestives qu'elles soient, soulèvent de délicats problèmes de critique que nous nous contenterons d'esquisser en fin d'exposé.

1. — Plans parcellaires

A Liège, le cadastre des propriétés foncières *intra muros* fut mené à bon terme dès 1812. A cette date remontent les plans parcellaires conservés au Service de l'Urbanisme. Ils sont au nombre de dix-sept ; une seule planche est depuis longtemps perdue, celle qui se rapporte à la moitié occidentale de l'île. L'échelle est au 1 : 1000^e. Les parcelles bâties sont coloriées, mais ne portent pas de numéro. L'ensemble est cependant d'une telle clarté que le moindre immeuble y est aisément identifiable. De la cathédrale Saint-Lambert, il ne reste déjà plus rien ; les églises désaffectées ou démolies ne se distinguent plus des autres bâtisses, quand elles n'ont pas entièrement disparu de la carte ⁽¹⁾. La perte d'une planche du quartier Sud

propres à l'histoire de l'art. Des considérations trop exclusivement géographiques — comme on en trouve dans le recueil de S. PASSARGE, *Stadlandschaften der Erde*, p. 16, in-8°, Hambourg, 1930 — ne satisferaient plus un historien qui veut tenir compte aussi des types de construction, du morcellement du sol et de la toponymie.

⁽¹⁾ Les tractations administratives qui ont précédé l'élaboration du plan de 1812 sont expliquées par Th. GOBERT, *Liège à travers les âges*, t. I, p. 356, in-4°, Liège, 1925 ; les passages que Th. GOBERT consacre à ce plan sont les plus originaux de son exposé relatif aux sources cartographiques qui, pour le reste, demeure en deça des travaux du capitaine A. DEJARDIN, *Recherches sur les cartes de la principauté de Liège et sur les plans de la ville*, dans *B. I. A. L.*, t. IV, p. 207-291, t. V, p. 199-218,

empêche de se représenter les transformations du bras de la Sauvenière (quai Micoud), entreprises vers 1810. Les besoins militaires interdirent aux édiles du temps de l'Empire de mener une politique de grands travaux. Pas de nouvelles percées ni de quartiers neufs ; pas encore de nouveau pont, pour canaliser les courants d'une circulation plus intense. La population n'a pas récupéré le niveau d'Ancien Régime et bien des lustres devront encore s'écouler avant que les industries nouvellement implantées n'impriment leur marque au paysage faubourien. On construit peu. Outre-Meuse ne se relève pas complètement des ruines du bombardement de 1794. Eglises, chapelles, hôpitaux, couvents, refuges, bâtiments publics, maisons claustrales ou particulières, par centaines, changent de destination ou de propriétaires. Bref, l'avènement d'un ordre nouveau s'est marqué par une multitude de transformations de détail. Mais, en une vingtaine d'années, il n'a pu encore porter atteinte ni à la disposition des immeubles, ni *a fortiori* aux grandes lignes d'un plan

t. VIII, p. 301-343, t. XIII, p. 521-720, t. XX, p. 199-452, t. XXIII, p. 269-344, t. XXV, p. 99-178, t. XXVI, p. 147-163, in-8°, Liège, 1860-1897. — Rien d'original dans *Ville de Liège, Hôtel d'Ansembourg, Exposition de cartes, plans et vues de Liège*, 44 p. in-8°, Liège, 1907.

G. LIZERAND, *Observations sur l'impôt foncier sous l'ancien régime*, dans *Revue d'histoire économique et sociale*, t. XXXVI, p. 23, 43-44, in-8°, Paris, 1958, a montré comment le cadastre moderne, qui comporte à la fois des plans parcellaires, des états de sections et des matrices cadastrales, fut rapidement commencé de 1807 à 1812 ; en certaines régions, il ne fut achevé qu'en 1845.

En ce qui concerne le Cadastre, on se référera en outre aux A. E. L., *Fonds français*, Préfecture, 715 sv. ; allusions aux opérations de cadastre dans *Gazette de Liège*, 13 juillet 1810 ; J. B. RENARD, *Instruction sur le cadastre parcellaire*, 16 p. in-16, Liège, 1809.

L'interprétation géographique a fait l'objet des articles de MM. O. TULIPPE, *A propos d'archives cadastrales*, dans *Bull. du Cercle des géographes liégeois*, 5^e année, p. 6-11, in-8°, Liège, 1933, et Fr. DUSSART, *L'intérêt géographique des états des mutations et des croquis d'arpentage du Cadastre*, dans *Actes du Congrès de l'association française pour l'avancement des Sciences*, 72^e Session, p. 322-329, in-8°, Luxembourg, 1953 ; cfr la bibliographie réunie *ibid.*, p. 322, n. 2 et 4.

plusieurs fois séculaire. Il faut donc tenir pour assuré que le plan cadastral de 1812 reproduit des tracés qui remontent pour le moins à la fin de l'Ancien Régime ⁽¹⁾.

Il va de soi que les plans d'assemblage, à l'échelle de 1 : 3000^e, possèdent les mêmes qualités. Ils ne représentent cependant pas les contours de la plupart des parcelles ⁽²⁾.

Les plans primitifs de la commune de Liège, les plus anciens qui soient déposés à la Conservation du Cadastre, portent la date de 1827. A cette époque, une partie de la Cité est déjà en voie de transformation : le delta de la Sauvenière, ensablé depuis de longues années, est définitivement comblé et, sur son emplacement, sont tracées deux rues rectilignes — les actuelles rues de l'Université et de la Régence — qui marquent la séparation, désormais abolie, entre l'Île et la Vieille Ville. Le changement est d'importance, mais n'affecte qu'une zone

⁽¹⁾ Normalement, les immeubles de la Cité décrits par des documents du XVIII^e siècle (actes notariés, rendages, capitations) peuvent être situés sur un plan cadastral du siècle suivant. M. Albert DANDOY, pour la paroisse de La Madeleine, et moi-même pour celle de Sainte-Catherine, en avons fait maintes fois l'expérience. Mme I. VRANCKEN-PIRSON, qui a reporté sur carte les dévastations de 1468, a utilisé comme document de base le plan cadastral de 1812. Plus récemment, M. J. LEJEUNE, *Les Van Eyck peintres de Liège et de sa cathédrale*, p. 86, 94, 97, 110, 116, 171, in-8°, Liège, 1956, a tiré parti de plans du XIX^e siècle pour reconstituer une topographie de cinq siècles antérieure.

Pour significatives que soient ces réussites, il ne reste pas moins vrai que la localisation de nombreux immeubles anciens demeure impraticable. De pareilles difficultés se rencontrent même dans les villes les mieux documentées ; à Zurich, la coïncidence entre l'excellent recensement de 1780 et un plan dressé en 1788-1793 à l'échelle 1 : 917, ne réussit qu'à la suite d'innombrables difficultés ; W. SCHELLENBERG, *Die Bevölkerung der Stadt Zürich um 1780*, p. 133, in-8°, Affoltern am Albis, 1951.

Aussi convient-il de nuancer les conclusions de F. IMBERDIS, *Les plans cadastraux au service de l'étude des voies de communications et du développement urbain*, dans *Annales d'Histoire économique et sociale*, t. IV, p. 368-370, in-8°, Paris, 1932.

⁽²⁾ Original à la Bibliothèque de l'Université de Liège. — Nous avons utilisé une des copies établies en 1922 et certifiées conforme par P. DE BRUYNE, ingénieur et chef du Service des Travaux de la Ville ; quatre de ces copies sont conservées au Service de l'Urbanisme, une aux A. E. L., deux à la B. U. L., une à la Bibliothèque Centrale de la Ville (rue des Chiroux), etc. — Cfr ci-dessous, p. 712-715.

étroite et longue tout au plus de quatre cents mètres. Au-delà, voirie et immeubles sont demeurés quasiment immuables. C'est du moins ce qui résulte de la confrontation des plans cadastraux de 1827 avec ceux de 1812. Rien d'étonnant d'ailleurs, puisqu'en 1827 — de même qu'au cours des années 1828-1830 — l'administration du Cadastre ne fit que reviser des plans levés dès 1812-1813 ⁽¹⁾. Il en existe une série complète, à l'échelle de 1 : 1250 et rehaussées des couleurs conventionnelles. La commune est divisée en quatre quartiers désignés par les points cardinaux ; chaque quartier en sections (A, B, C, ...) puis en « feuilles » et enfin en « parties ». Les parcelles portent une cote reprise dans les cinq *Tableaux indicatifs des propriétaires, des propriétés foncières et de leurs contenances*, dits « modèles 208 ». L'indicateur de chaque section est suivi d'un relevé des parcelles affectées à une même culture et d'un « état de classement des propriétés bâties », qui habituellement établit la concordance entre cotes cadastrales et numéros des maisons. A tous égards, les plans de la Conservation du Cadastre font donc figure de sources capitales pour la connaissance de l'ancienne topographie liégeoise : leur exactitude, leur clarté, la masse de renseignements qu'ils fournissent, autant de qualités qui leur confèrent un intérêt primordial.

Dans une large mesure, les plans imprimés durant le second tiers du XIX^e siècle d'après ceux du Cadastre présentent les mêmes qualités. Ceux de Dewasne, Jobard et Avanzo (1827-1828) ne représentent pas les tracés de toutes les parcelles ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Certaines feuilles dressées en 1812 sont signées par Leblanc, Depaix, Keppenne ; en 1821, par Talmant et par Delachevalerie. Des sections du territoire communal *extra muros* n'auraient été levées qu'en 1821 (renseignements aimablement communiqués par feu P. DE BRUYNE). La révision de 1827-1830 est l'œuvre des géomètres Massillon, Van Oppen, Levarlet, etc. — Une collection des plans révisés à l'échelle 1 : 1250 et 1 : 2500, est conservée au Service de l'Urbanisme.

⁽²⁾ A. DEJARDIN, *op. cit.*, t. IV, p. 271 sv., n° 44, 46, 49. — Coll. de la Bibl. des Chiroux : C. 5 - Ch. 1, n° 1, 2, 3, 8.

Il n'en est pas de même du *Plan parcellaire de la ville de Liège et partie de sa banlieue* (échelle 1 : 2500), par J. J. Jamar, considéré en son temps (1843) comme le plus complet et le plus exact du genre ⁽¹⁾ et, bien entendu, de l'*Atlas* publié par P. L. Popp pour les communes créées dans les faubourgs ⁽²⁾.

Les plans imprimés sont d'un format plus maniable et d'une consultation plus accessible que les plans conservés au Cadastre ; toutefois ils s'en écartent toujours davantage, au fur et à mesure que les grands travaux dont ils sont contemporains bouleversent les paysages traditionnels. En fin de compte, ils n'offrent d'intérêt rétrospectif que là où une confrontation des tracés aura établi l'identité du plan gravé et du levé de 1812.

Au lieu d'utiliser des plans tardifs, n'est-il pas possible de mettre en œuvre des documents de l'époque qui va nous occuper ? Il n'en existe malheureusement ni pour l'ensemble de la ville, ni pour un secteur de quelque étendue : quartier ou paroisse. Ce n'est pas que l'art de lever des plans parcellaires ait été absolument inconnu à Liège : à l'occasion d'un alignement de voirie, de la reconstruction d'une église, d'un couvent, voire d'une maison particulière, ou plus souvent lors d'un procès, un plan est parfois joint au dossier et indique, outre l'état des constructions, celui des propriétés voisines. Les travaux plus vastes restent exceptionnels. Citons la carte figurative des propriétés riveraines de la rue Devant les Mineurs

⁽¹⁾ Le *Plan* de J. J. JAMAR mesure 0,95 × 1,24. Les modernisations suivantes y figurent déjà : rues de la Régence, de l'Université, de la Cathédrale (*partim*), Grétry, Darchis, des Augustins, promenade d'Avroy, etc. ; pont de Longdoz, jardin botanique, chemin de fer. — Cfr notice dans A. DEJARDIN, *op. cit.*, t. IV, p. 273, et dans Th. GÖBERT, *Liège à travers les âges*, t. I, p. 357-359.

⁽²⁾ P. C. POPP, *Atlas cadastral de Belgique*, communes d'Angleur, Ansglain, Grivegnée-Bressoux, Herstal, Saint-Nicolas, Tilleur, années 1842 à 1879. — M. F. DUSSART, *op. cit.*, p. 324, n. 9, a pu assigner les dates 1875-1876 au plan POPP relatif à Herstal.

(juillet 1739) et celle des alentours de Coronmeuse (15 juin 1774) (1).

2. — Plans géométriques

Encore qu'ils soient moins nombreux et surtout plus tardifs que les vues de Liège, les plans géométriques doivent être, dès à présent, passés en revue, en raison de l'appoint qu'ils fournissent à une enquête de géographie rétrospective. Le catalogue qu'en a dressé A. Dejardin dispensera de s'étendre ici sur les caractères externes de ces documents ; il reste à dire un mot des problèmes que pose leur utilisation (2).

En raison des erreurs évidentes qui les déforment, les plans géométriques les plus anciens (de Grati, 1676 ; Loisel, 1693) sont d'une utilité restreinte (3). Le premier à présenter de la ville une image satisfaisante est celui de Lambert Thonus ; il date de 1730 (4). L'échelle est d'environ 1 : 4750, et bien que

(1) La rue Devant les Mineurs devait être élargie ; A. E. L., *Conseil privé*, 218. — Cfr ci-dessous, p. 633, n° 11.

(2) Cfr ci-dessus, pp. 592 et 657, n° 53, note 1.

(3) Au sujet des plans géométriques les plus anciens, dont beaucoup sont contemporains des deux dernières guerres de Louis XIV, cfr A. DEJARDIN, *op. cit.*, t. IV, p. 257, n° 13 et 14, t. XX, p. 286, n° 14 (8). — Bibl. CHIROUX, C9-Ch. 1, n° 23, 25, 31, etc.

A titre de comparaison : un plan de Vienne muni d'une échelle, remonté à 1440 ; un plan parcellaire au 1 : 800 représente les maisons viennoises en 1547 ! E. OBERHUMMER, *Der Stadtplan. Seine Entwicklung und geographische Bedeutung*, dans *Verhandlungen des XVI. deutschen Geographentages*, p. 88, 91-93, 95, in-8°, Nuremberg, 1907, auquel nous empruntons ces données, observe que les plans géométriques procédant des besoins pratiques de la construction, ne sont antérieurs aux vues perspectives que dans les villes remaniées par des architectes ou par des ingénieurs militaires.

(4) Le *Plan* de l'« ingénieur » THONUS est devenu très rare ; nous n'avons pu utiliser que la reproduction qu'en publie Th. GOBERT, *op. cit.*, t. I, pl. h. t., sans indication de source. Les dimensions de son cliché (1,45 × 0,72) ne correspondent pas à celles d'A. DEJARDIN, *op. cit.*, t. IV, p. 264-265, n° 28 et t. XXV, p. 123, mais c'est sans doute par distraction que ce dernier donne au *Plan* une longueur de 0,45 m.

les rues et les édifices publics soient représentés en plan, les maisons le sont encore « en élévation », à la manière des vues du siècle précédent, la finesse et la précision en moins. Les omissions et erreurs de tracé ne sont pas rares ; les maladresses constantes (uniformisation de la largeur des rues, localisation approximative des monuments). Tel quel, le plan de L. Thonus n'en reste pas moins précieux, car sa légende renvoie à plus de 340 rues et édifices, et ses vastes dimensions lui permettent de représenter les faubourgs, souvent négligés par les cartographes.

De beaucoup supérieur est le *Plan de la ville de Liège* qui, sous un cartouche dessiné par Remacle Le Loup, figure dans le coin supérieur gauche de la *Carte de la Principauté* par Nicolas Le Clerc. Il a été levé par le Rd P. Christophe Maire, jésuite anglais, et doit dater de 1735-1738 ⁽¹⁾.

L'échelle est d'environ 1 : 6370. Très clair par lui même, il est encore rendu plus explicite par une légende. La largeur des rues est uniformisée. Le grisé représente non pas la superficie bâtie, mais celle qu'occupent des particuliers. Le palais épiscopal, les églises, couvents et hôpitaux sont hachurés ; leurs contours sont généralement exacts. Les jardins étendus

⁽¹⁾ A. DEJARDIN, *op. cit.*, t. IV, p. 223-224, n° 41 ; Th. GOBERT, *op. cit.*, t. I, p. 358-359. — A la Bibl. des CHIROUX : C2-Ch. 1, n° 39 et 40 ; 2 beaux exemplaires au Service de l'Urbanisme de la Ville, 1 exemplaire aux A. G. R., aux A. E. L., à la B. U. L., etc. On sait que, vers 1710-1716, le Rd P. Nicolas Le Clerc travailla aux opérations de triangulation en vue de dresser une carte du diocèse de Ruremonde ; S. J. FOCKEMA-ANDREAE et B. VAN 'T HOFF, *Geschiedenis der Kartographie van Nederland* [...] p. 62-63, in-4°, La Haye, 1947.

Nous ignorons, par contre, dans quelle mesure le Rd P. Christophe Maire collabora avec son confrère et quelles furent ses méthodes.

Chr. Maire (1697-1767), professeur de théologie et de philosophie à Liège, se trouvait à Rome en 1749 ; *Catalogus tertius personarum et officiorum provinciae Angliæ societatis Jesu*, in-18, Liège, 1749.

Allusion à l'édition par Everard Kints, dans A. E. L., *Cathédrale*, Secrétariat, 75, f° 177, Décrets et ordonnances du 22 janvier 1738.

sont représentés par des groupes de rectangles avec des diagonales ; dans les faubourgs, des rangées d'arbres figurent les espaces cultivés. Le coteau de Vingnis est couvert de vignobles. La précision de ces détails fera d'autant plus vivement regretter que les dimensions restreintes du plan (0,339 × 0,338 m.) l'empêchent de s'étendre :

vers le Nord, au-delà du couvent des tertiaires de Hocheporte, de la chapelle Sainte-Balbine et de la Citadelle ;

vers l'Est, au-delà du moulin de Gravioule et du faubourg d'Amercœur ;

vers le Sud, au-delà de la Boverie et, sur Avroy, du couvent des Augustins ;

et vers l'Ouest, au-delà de Florichamps, Saint-Laurent et les environs de l'église Sainte-Marguerite.

Il en résulte que le territoire des paroisses suivantes est dans sa presque totalité laissé en dehors du cadre : Sainte-Walburge, Sainte-Foy, Saint-Remacle-au-Pont, Saint-Vincent, Sainte-Véronique, Sainte-Gertrude, Notre-Dame des Lumières en Glain et Sainte-Marguerite. La Cité, d'autre part, est représentée avec une exactitude qui ne sera dépassée que par les plans cadastraux. Très vite d'ailleurs, le plan de Christophe Maire a joui d'un grand succès : il a été copié dès 1742 par le *Recueil contenant des cartes nouvelles*, édité à Paris, chez Le Rouge ⁽¹⁾. De nos jours encore, c'est lui qu'invoquent

(1) La copie éditée chez Le Rouge n'indique pas le grisé des surfaces bâties ; elle est démunie de légende et de rose des vents. Elle omet l'indication de l'église Saint-Hubert et attribue erronément la dénomination *Souverain Pont* à l'extrémité de Gérardrie.

Bibl. CHIROUX, C2-Ch. 1, n° 36 ; A. DEJARDIN, *op. cit.*, t. IV, p. 267, n° 32. — Rééd. par J. LEJEUNE, *Les Van Eyck*, p. 125, et par E. HÉLIN, *La population des paroisses liégeoises*, pl. h. t., in-8°, Liège, 1959.

habituellement les historiens (1), qui n'ont point eu, jusqu'à présent, d'erreur fondamentale à y redresser (2).

En 1768, le Docteur Morand publie au tome I de son monumental *Art d'exploiter les mines de charbon de terre*, une *Carte topographique de Liège et des environs* « tirée du bureau des plans », grâce à une faveur du duc de Choiseul (3). L'échelle

(1) Première réédition à l'échelle 1 : 10.000, par l'ingénieur Hubert-Guillaume BLONDEN, sous le titre *Liège en 1737*; format 0,56 × 0,43; impression en couleurs. La partie *extra muros* du territoire communal a vraisemblablement été reconstituée à l'aide de cartes postérieures à celles de Chr. MAIRE. — Cfr Bibl. CHIROUX, C2-Ch. 1, n° 34.

Parmi les nombreuses rééditions plus récentes, citons celles de A. DELVAUX DE FENFFE, *Liège [...]*, plan I, in-4°, Liège, s. d.; L. HALKIN, *Les origines du collège des jésuites*, dans *B. I. A. L.*, t. LI, p. 94, in-8°, Liège, 1926; J. STIENNON, *Etude sur le chartier et le domaine de l'abbaye de Saint-Jacques de Liège*, p. 217, in-8°, Paris, 1951.

Signalons un exemplaire aux A. E. L. et cinq exemplaires au Service de l'Urbanisme d'une copie exécutée en 1936 par le dessinateur J. Califice. Elle reproduit un plan manuscrit sans titre, ni date, que les renvois à la légende identifient avec la minute du plan levé par Chr. Maire. L'échelle est : 0,085/100 verges de 20 pieds de Saint Lambert (1 : 6850). Ses dimensions (0,843 × 0,582) sont supérieures à celles du plan gravé (0,334 × 0,334). Aussi s'étend-elle loin dans les faubourgs :

- au Nord : au-delà de Xhovémont, Sainte-Walburge; Fosse Crahay, chemin du Bouxhtay;
- à l'Est : jusqu'à Coronmeuse et Trou Louette;
- au Sud : environs de Robertmont, Sainte-Véronique, vieux thier (chemin escarpé) de Tilleur à Saint-Gilles;
- à l'Ouest : au-delà de Saint-Nicolas et des dominicaines en Glain.

(2) Parmi les erreurs signalons : disposition inexacte des bâtiments à l'Ouest du Palais; emplacement de l'église des Onze Mille Vierges; débouché de l'impasse des Weines, omission des cloîtres Saint-Paul; tracé rectiligne de l'impasse Chamossé; etc.

(3) A. DEJARDIN, *op. cit.*, t. IV, p. 230-231, n° 58, 59; Jean MORAND, *L'art d'exploiter les mines de charbon de terre*, t. I, p. V, in-fol., Paris, 1768, donne à penser qu'une partie de la carte fut dressée lors de la guerre de Succession d'Autriche : « La partie [...] qui représente le côté de gauche de la Meuse [en regardant vers l'amont], toujours occupée en temps de guerre par l'ennemi, n'a été levée par aucun ingénieur français; j'ai été obligé de m'adresser à un arpenteur de Liège et M. le chevalier d'Heusy a eu la complaisance de me donner ses avis pour que cette partie ne fût point fautive ».

Au sujet de la participation de Cassini de Thury aux opérations de triangulation, cfr B. LEFEBVRE, *La carte des anciennes provinces belges du général Ferraris*, p. 10, n. 1, in-8°, Louvain, 1922.

réduite (1 : 40.000) en rend le tracé presque inutilisable pour ce qui est de l'intérieur de la Cité : rues, pâtés de maisons, monuments sont schématisés au point de devenir méconnaissables. En dehors des murs, deux zones sont restées en blanc : au Sud-Est d'une ligne qui irait de La Boverie à Coronmeuse, au Sud-Ouest, d'une autre qui joindrait Alleur à Cointe. Le reste des faubourgs en revanche, est représenté avec force détails. Le relief est indiqué par des taches ombrées ; on distingue les champs des vergers, vignobles et jardins ; rangées de maisons, constructions isolées et houillères sont figurées différemment ; biefs et rivières, chaussées et chemins vicinaux sont clairement dessinés. La carte publiée par Morand est donc indispensable pour l'étude du paysage faubourien.

On peut en dire autant de l'exemplaire de cabinet de la carte de Ferraris (1770-1777), dont l'échelle trop réduite (environ 1 : 11.250) ne se prête guère à une figuration de la ville *intra-muros*, mais donne une représentation fidèle des alentours de la Cité, et notamment des bras de rivières, routes et chemins, de l'utilisation du sol, de la répartition de l'habitat et de quelques houillères et usines ⁽¹⁾.

Signalons ici un document qui, s'il avait été conservé, constituerait une pièce capitale au dossier de la topographie du vieux Liège : il s'agit d'un plan d'ensemble, dessiné par l'architecte B. Digneffe à la demande du Conseil de la Cité qui entendait s'en « servir autant que possible de direction dans les réparations et élargissements à faire et donner à l'avenir dans la ville ». Julien-Etienne Rémont, architecte communal de 1837 à 1883, a souligné à juste titre l'intérêt du travail de Digneffe. En 1881, les recherches qu'il avait entreprises pour le découvrir étaient demeurées vaines. Depuis lors, aucun indice n'a permis de retrouver la trace de ce loin-

(1) Cfr ci-dessous, p. 655.

tain prototype des modernes plans d'aménagements utilisés dans les bureaux d'étude des urbanistes (1).

Les plans ultérieurs, bien que d'une grande exactitude et d'une utilisation facile — ils sont établis à l'échelle métrique — sont cependant d'un intérêt plus restreint. Ils sont dressés par des ingénieurs du Cadastre ou, du moins, d'après leurs levés, sans toutefois reproduire le tracé des parcelles (cfr ci-dessus, p. 595). Il est utile d'y avoir recours pour prendre une vue d'ensemble, à laquelle les plans cadastraux avec leurs multiples planches et leur trop grande échelle se prêtent malaisément.

. * .

Aucun des plans remontant à l'Ancien Régime n'est d'une précision telle qu'il dispense de consulter des levés partiels, le plus souvent dressés pour l'entreprise de travaux publics.

L'entretien des araines (2) a rendu nécessaire l'établissement de cartes. Deux d'entre elles ont été publiées, dès 1676, dans le *Discours de droil moral et politique* composé par Mathias de Grati et une autre, la *Carte figurative de l'assise des bures des mahais de la Cité*, due à H. Léonard, ingénieur de la Ville,

(1) J.-E. RÉMONT, *Notice sur les œuvres de B. Digneffe* [...], dans *B. I. A. L.*, t. XVI, p. 168, in-8°, Liège, 1881, et renseignements aimablement communiqués par M. J. de Rémont.

L'intérêt que Velbruck, aussi bien que la Cité, témoignait pour le travail de Digneffe, est attesté par le recès enregistré dans *A. E. L., R. C. C.*, 33, 18 septembre 1779, f° 138 r°. Selon Th. GOBERT, *Liège à travers les âges*, t. I, p. 355, le plan de Digneffe était considéré comme perdu dès 1806.

Par une lettre du 9 août 1813, le préfet engageait le maire de Liège à hâter la mise au point d'un plan général d'alignement : c'est seulement après approbation de ce plan que la Ville serait autorisée à soumettre de nouveaux projets d'alignements partiels et à acquérir des terrains ; *A. E. L., Fonds français*, Préfecture, 1778. — Il est peu probable que la commission communale de 4 membres (ingénieur des Ponts et Chaussées, ingénieur du Cadastre, architecte municipal et Dukers fils), ait eu le temps de mener à bonne fin ce travail.

(2) Araïne : galerie d'écoulement des eaux de la mine.

est éditée par G. de Louvrex (1). Elles apportent maintes indications utiles pour la topographie du bassin de la Légia. Les autres vieux plans miniers, s'ils ne concernent que des secteurs très limités dans les faubourgs, méritent beaucoup mieux que l'oubli dans lequel on les tient depuis près de deux siècles. Bien sûr, ils aident d'abord à résoudre la question — parfois épineuse — de l'emplacement des anciennes houillères, si souvent abandonnées, si souvent recommencées, ou remises en exploitation par des galeries voisines... Mais ils reconstituent aussi quantité d'autres éléments du paysage : voirie, habitations, clôtures, vergers, canalisations, bref, tout ce qui sert de repère, voire ce qui serait susceptible de litige en cas de dégâts miniers (2).

Au XVIII^e siècle, la construction de chaussées oblige les Etats à se prononcer sur de nombreux projets. Ceux-ci étaient accompagnés de plans dont beaucoup, séparés de leur dossier, sont encore conservés aux Archives de l'Etat à Liège. La plupart des chaussées, destinées à desservir la capitale, s'amorçaient aux portes de son enceinte. Cette circonstance nous vaut, par exemple, le dessin de la Visé Voie près de Sainte-Walburge, à l'extrémité de la chaussée projetée en direction de Saint-Trond, celui de Saint-Gilles et Tilleur, sur les projets de « pavés » vers Dinant (3). L'échelle de ces croquis est minime et, de plus, les géomètres et entrepreneurs qui les ont établis, souvent dans le seul but de présenter un devis, ont

(1) M. DE GRATI, *Discours de droit moral et politique* [...], t. II, p. 1. pl. h. t., in-fol., Liège, 1676 ; G. DE LOUVREX, *Recueil contenant les édits et règlements* [...], éd. Bauduin HODIN, t. II, p. 266, in-fol., Liège, 1750.

A. DEJARDIN, *op. cit.*, t. IV, p. 257-258, 263, n° 13-14, 26. Parmi les publications plus récentes signalons : G. DALLEMAGNE, *Un document inédit concernant l'araine Richonfontaine*, dans *Bull. de la soc. royale Le Vieux Liège*, t. V, p. 291 ; Th. GOBERT, *Eaux et fontaines publiques*, pl. h. t., VI, VII, IX, X, XI, in-4°, Liège, 1910.

(2) Cfr ci-dessous, pp. 653, 655, 657, 676, etc.

(3) Cfr ci-dessous, pp. 615-620, 623, 637, 641, etc.

réduit au minimum les repères topographiques. Il est exceptionnel qu'ils fassent figurer les propriétés des riverains ou les circonscriptions administratives. Encore moins s'embarrassent-ils de localiser l'habitat ou les exploitations industrielles. Leurs plans n'apportent donc d'éléments utilisables que pour l'étude de la voirie et de ses abords immédiats (1).

A l'inverse de Namur et de Maastricht, Liège ne joue plus, à partir du XVII^e siècle, qu'un rôle stratégique secondaire. Les fortifications de la Citadelle et de la Chartreuse sont médiocres. Elles ont cependant retenu l'attention des officiers et les plans qui les décrivent feront l'objet d'un prochain inventaire (2).

Les événements révolutionnaires ont provoqué des destructions étendues qui ont motivé l'intervention des arpenteurs. Les faubourgs des Vennes, de la Boverie, d'Amercœur, éprouvés par le bombardement des Autrichiens en juillet 1794, furent l'objet de levés sommaires. Peu après, la démolition de la cathédrale a rendu nécessaire le plan de A. B. Carront (3).

Les plans qui présentent le plus d'intérêt pour notre recherche sont ceux qui furent établis en vue de rectifier la voirie urbaine. Celui de la rue Devant les Mineurs remonte à 1739 (4). En 1781, l'architecte J. Barthélemy Renoz, auquel on

(1) Cfr ci-dessous, p. 631 et la carte de la chaussée Saint-Léonard, dressée par le géomètre H. Mulkeman, éd. Th. GOBERT, *Eaux et fontaines*, pl. h. t., n° XII.

(2) Un de ces documents, le *Plan des Ville et citadelles de Liège avec les Retranchements*, vient d'être l'objet d'une notice : E. HÉLIN, *Les fortifications de Liège pendant les guerres de Louis XIV*, dans *Bull. de la soc. royale le Vieux Liège*, t. V, p. 358-361, in 8°, Liège, 1959. Il sera prochainement l'objet de nouveaux commentaires.

Nous nous proposons de consacrer une étude particulière aux plans de Liège conservés à l'étranger, notamment à Bruxelles, aux Pays Bas (Leyde) et en France (Bibliothèque Nationale; Archives du Génie; Archives Nationales).

Cfr ci dessous, pp. 629, 723.

(3) Cfr ci-dessous, pp. 672, n° 89.

(4) Cfr ci-dessus, p. 597, note 1.

doit, entre autres, les églises Saint-Jean et Saint-André, publie le *Projet d'une nouvelle place publique* qu'accompagne un plan de $0,365 \times 0,35$, gravé par H. J. Godin et représentant l'étendue comprise entre les rues Saint-Gangulphe (Nord-Ouest), Sur Meuse (Nord-Est), des Clarisses (Sud-Ouest) et du Mouton Blanc (Sud-Est). L'état des lieux est figuré en traits pointillés ; des traits continus représentent les artères projetées et les parcelles des hôtels à construire en bordure de la future place. Le plan, rehaussé de couleurs, accompagné d'une échelle, est encore rendu plus explicite par une légende et l'ample commentaire que constituent les *Notes relatives au plan d'embellissement de la ville de Liège qui [...] a remporté le prix de la Société d'Emulation [...] le 1^{er} février 1781*. Il n'y a pas lieu de s'étendre ici sur la nature de la question mise au concours par la Société d'Emulation dès 1779 ⁽¹⁾. Le projet de Renoz, outre ses mérites intrinsèques — il sera partiellement mis à exécution au siècle suivant — montre sur le vif des Liégeois aux prises avec un problème d'urbanisme.

Pendant le régime hollando-belge, les travaux d'aménagement de l'Ille furent activement poussés. Ils suscitent, en 1822-1824, l'établissement de nouveaux plans du quartier. Le branle est donné et, par centaines, les transformations se succèdent désormais sans interruption. Pour chacune d'elles, l'administration communale élabore un dossier où figure un plan détaillé. On devine sans peine l'intérêt d'une pareille documentation pour l'étude du centre de la ville, où tant de rues anciennes ont été entièrement démolies dans le cours du siècle passé ⁽²⁾.

⁽¹⁾ B. RENOUZ, *Notes relatives au plan d'embellissement [...]*, pl. h. t., et 15 p. in-4°, Liège, 1781 ; *L'Esprit des Journaux*, 8^e année, t. VII, p. 288-294. — Réédition partielle dans *La Vie Wallonne*, t. XXIX, p. 196, in-8°, Liège, 1955.

Bibl. CHIROUX, C2 Ch. 1, n° 48, 49bis.

⁽²⁾ Les projets de 1822 sont signalés par A. DEJARDIN, *op. cit.*, t. IV, p. 270, n° 42 et t. XIII, p. 595, n° 42bis ; comparer aux notices ci-dessous, pp. 724, n° 152 et 728, n° 157.

Les plans d'aménagement, projets de rectification de la voirie, projets

Bien d'autres plans encore contribuent à notre connaissance de l'ancienne topographie liégeoise. Il est cependant difficile de les réunir en une seule catégorie et de dégager leurs caractéristiques, car ils ont été dessinés à la suite des circonstances les plus diverses. Ils représentent tantôt un couvent, tantôt un bief de l'Ourthe et les usines qui le bordent ; voici le Palais et, bien plus loin dans les faubourgs, les *bures* (puits) d'une houillère ⁽¹⁾. La plupart ont sans doute servi à trancher des contestations. Nul doute qu'il s'en trouve encore dans des liasses de procès, des papiers de famille et des protocoles des notaires. Toutefois, ceux qui sont dès à présent réunis dans la collection des cartes et plans montrent assez qu'ils ne peuvent intéresser que des secteurs très limités de l'ancien territoire de la ville. Des découvertes ultérieures viendront préciser, à n'en point douter, de nombreux points de détail ; on ne voit pas comment elles remettraient en question, dans son ensemble, notre connaissance de la topographie liégeoise.

3. — Vues, photographies, plans en relief

A parcourir le catalogue des vues de Liège, dressé par A. Dejardin — qu'il serait aisé de rendre plus complet — on ne peut manquer d'être frappé de leur multiplicité. Sans doute,

d'expropriation ou d'aliénation de terrains appartenant à la commune sont ordinairement signés par l'architecte-voyer ou l'architecte de la Ville ; ils portent la date de l'arrêté-royal d'exécution. Leurs échelles varient considérablement : 1 : 200, 1 : 250, 1 : 500, 1 : 600, 1 : 1000, etc. Ils sont soigneusement reliés en 22 gros atlas, dont le plus ancien remonte à 1820.

Cette riche collection de plans, comme d'ailleurs d'autres séries conservées au Service de l'Urbanisme, mériterait d'être l'objet d'un catalogue analytique.

⁽¹⁾ Cfr ci-dessous, pp. 632, 643, 669 ; Bibl. CHIROUX, C3-Ch. 1, n° 60bis.

A signaler aussi les autorisations d'empiéter sur la voie publique et les concessions du droit de chasse dans des seigneuries appartenant au Prince, parfois accompagnées d'un croquis conservé dans les archives de la Chambre des Comptes ; cfr ci-dessous, pp. 638, 647-649, etc.

le pittoresque du site, avec ces coteaux qui différencient si avantageusement Liège des villes sans relief des Pays-Bas, explique-t-il la séduction exercée sur les artistes. La proximité de pays étrangers et de centres, tels que les villes des Flandres et du Rhin, Spa ou Aix-la-Chapelle, fréquentés de longue date par les touristes, n'a pas peu contribué non plus à encourager les éditeurs de guides ou d'albums.

Il s'en faut de beaucoup d'ailleurs que l'abondance de ces vues corresponde à l'originalité des dessinateurs. Depuis Guichardin jusqu'à Desplaces qui, à la fin du XVIII^e siècle, grave les derniers calendriers de la cathédrale, ils s'entendent, dirait-on, à donner de la ville toujours la même image : le panorama qu'elle offre à qui la contemple des hauteurs de Saint-Gilles. Beaucoup d'artistes se bornent à copier leurs prédécesseurs. Certains, voulant à tout prix être complets, ajoutent un clocher ou l'arche d'un pont, invisibles de l'endroit où ils ont installé leur chevalet ; davantage sensibles au pittoresque, d'autres n'hésitent pas à transformer en ravin abrupt la pente d'une colline ou à faire d'un petit chenal un bras de fleuve, histoire de ménager une perspective dans des pâtés de maisons trop compacts à leur goût ⁽¹⁾.

Les vues anciennes de Liège n'ont donc point la valeur documentaire d'une photographie. En dépit de leurs déformations et de leurs erreurs, elles restent l'irremplaçable support de l'imagination, le plus sûr moyen de se représenter l'objet central de notre enquête, la ville, et de le voir avec les yeux des contemporains.

Le souci de composition, qui altère les perspectives et fausse les proportions, ménage d'ailleurs quantité de détails notés

⁽¹⁾ Exemple d'analyse et d'interprétation du paysage liégeois dans J. STIENNON, *Les sites mosans de Lucas I et Martin I van Valckenborch. Essai d'identification*, 23 p. et 19 pl. in-8°, Liège, 1954 ; J. LEJEUNE, *La période liégeoise des Van Eyck*, dans *Walraf-Richartz Jahrbuch*, t. XVII, p. 71-74, in-8°, Cologne, 1955 ; IDEM, *Les Van Eyck* [...], p. 79-159.

avec exactitude et qu'il serait vain de chercher sur les cartes : étendue des cultures et des jardins, endroits où s'amarrent les bateaux et où se déchargent les charrettes, hauteur des maisons, ensablement d'un bras de rivière...

Pour rendre compte de ces particularités, un nouveau catalogue serait nécessaire. M. René Bragard s'y emploie depuis plusieurs années et il a déjà abouti à d'intéressantes conclusions. Bornons-nous ici à observer que de 1567 (première édition française de Guichardin) jusqu'au milieu du XVII^e siècle, se succèdent d'admirables vues de la ville : la plus grande et la meilleure semble bien être celle de Gilles Marechal en 1618 ⁽¹⁾. La vue de J. Blaeu mérite aussi une mention spéciale ⁽²⁾. Dans la suite, les vues perdent une bonne part de leur intérêt documentaire ; d'excellentes plans apparaissent d'ailleurs dans le second tiers du XVIII^e siècle. Sans délaisser encore les vues panoramiques, les artistes sont de plus en plus attirés par des coins de paysage, voire par des monuments isolés. C'est ce qui nous vaut les planches de Remacle Leloup — dont la sécheresse d'exécution est loin d'être toujours compensée par l'exactitude documentaire — illustrant les *Délices du pays de Liège* et, plus tard, les « vues pour optique » de Bergmüller,

⁽¹⁾ A. DEJARDIN, *op. cit.*, t. XIII, p. 579-581 ; l'original se trouve à Leyde. Nous avons utilisé la copie conservée à la B. U. L.

M. ECKERT a mis en évidence l'intérêt qui se manifesta aux XVI^e et XVII^e siècles pour les vues de ville. Au XVIII^e siècle, au contraire, ces documents disparaissent des atlas. Les cartographes anciens utilisent les symboles les plus variés pour figurer les agglomérations, les lieux de pèlerinage, les exploitations industrielles. Même lorsqu'ils représentent des villes en élévation, ils s'en tiennent à des stéréotypes conventionnels pour les murailles, les fortifications, les tours ou les clochers ; Max ECKERT, *Die Entwicklung der kartographischen Darstellung von Stadllandschaften*, dans S. PASSARGE, *Die Stadllandschaften*, p. 6-13, in-8^o, Hambourg, 1930.

⁽²⁾ Un examen minutieux des vues de Blaeu, de W. Hollar et de Merian, serait plein d'enseignement pour la topographie liégeoise. La démonstration vient d'en être apportée par M. A. DANDROY, *Les origines du palais Curtius*, dans *Bull. de la soc. royale Le Vieux Liège*, t. V, p. 206-207, in-8^o, Liège, 1958, qui a procédé à une critique de la vue cavalière de Merian, pour une partie de la paroisse Saint-Thomas.

ou les bords de la Meuse, évoqués par Fayn. Le romantisme, épris de décor pittoresque, cherchera l'inspiration du côté des ruines, des venelles obscures, des arcades gothiques qu'avaient dédaignées les générations précédentes (1).

Dès le milieu du XIX^e siècle, les photographes s'efforcent de sauver de l'oubli, ici un pâté de masures sacrifié aux besoins de la circulation du centre, là-bas une vieille demeure seigneuriale de plus en plus anachronique dans la grisaille de la banlieue. La piété et le zèle de Liégeois du siècle passé ont permis de réaliser ces admirables ensembles de photos qui sont actuellement conservées à la Bibliothèque de l'Université et surtout au Musée de la Vie Wallonne. Il existe peu de témoignages plus sincères et, partant, plus émouvants, sur les conditions de logement et sur un paysage urbain pratiquement aboli de nos jours.

Les services du Musée de la Vie Wallonne et ceux de l'Inst. royal du Patrimoine artistique ont photographié quantité de maisons avant ou en cours de démolition. C'est là une tâche d'autant plus opportune que les ensembles anciens se font de plus en plus rares et que, d'autre part, trop de publications sacrifient la valeur documentaire des photos à la recherche de l'effet (2).

(1) A. DEJARDIN, *op. cit.*, t. IV, p. 263, 265, 268, n° 27, 29, 38, 41 ; t. XIII, p. 590-592, n° 30bis sv.

D'autres préoccupations que celles de l'archéologie locale sont de mise ici ; un examen critique ferait entrer en ligne de compte les conventions de la mode et du style, transcendant le cadre géographique liégeois. Une étude comparative montrerait, entre autres, que les *Délices du Pays de Liège* ressortissent à un genre panégyrique très en vogue depuis la fin du XVII^e siècle. Les gravures romantiques obéissent à des normes spécifiques ; R. LEJEUNE, J. STIENNON, J. LEJEUNE, *Exposition Le Romantisme au pays de Liège*, p. 26-27, 172-180, planches XLVI-LIII, in-8°, Liège, 1955.

(2) La collection d'anciennes photos conservée à la B. U. L. a fait l'objet d'un répertoire dressé par M. Léon DEWEZ. Les photos du Musée de la Vie Wallonne sont classées par noms de lieux. — M. P. COLMAN prépare l'inventaire des clichés classés par l'I. R. P. A.

Last but not least, la maquette de la Cité de Liège au XVIII^e siècle, œuvre de Gustave Ruhl-Hauzeur, constitue un incomparable document. Au moment où il l'entreprit, vers 1900, son auteur avait déjà vingt années d'expérience dans l'art du plan en relief. Il y consacra dix ans de travail, usant de croquis, de photos, de lithographies et de plans (Christophe Maire, Blaeu). Son levé, actuellement conservé à la Bibliothèque de l'Université, représente Liège entre 1718 et 1734. Malgré ses grandes dimensions (1,130 × 1,060 ; échelle 1 : 1200), il laisse de côté les parties de la ville que ne représentent presque jamais les graveurs : vallée de la Légia, quartier du Nord, faubourgs septentrionaux et orientaux. Néanmoins, et en dépit de quelques inexactitudes de détail, cette restitution archéologique constitue un document d'un exceptionnel intérêt ⁽¹⁾.

* * *

Considérée dans son ensemble, la documentation cartographique et iconographique relative à Liège sous l'Ancien Régime est abondante encore que de valeur très inégale ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Notice par M. LAVOYE et L. DEWEZ, *Gustave Ruhl-Hauzeur et ses restitutions archéologiques de sites urbains et de monuments*, dans *Bull. de la soc. royale Le Vieux Liège*, n^o 89, p. 479-489, in-8^o, Liège, 1950.

⁽²⁾ Faute de bons inventaires des ressources d'autres villes, il est malaisé de savoir si la documentation liégeoise est privilégiée par rapport aux autres.

La supériorité des très grandes villes est néanmoins manifeste. Pour nous en tenir aux plans, citons celui de Rome dressé en 1748 par Falda, et qui comporte 12 feuilles totalisant 3,07 × 1,51 m. ; ceux de Londres, Venise et Amsterdam, exposés à la rétrospective organisée en janvier et février 1955, au Palais des Beaux Arts à Bruxelles, sous le titre *L'Europe humaniste*. — Cfr A. E. BRINCKMANN, *Stadtbaukunst. Geschichtliche Querschnitte und neuzeitliche Ziele*, p. 52-58, in-4^o, Berlin, 1920 ; E. OBERHUMMER, *Der Stadtplan*, p. 88, note 6, p. 90, 91, 93, 95. Autres exemples invoqués par W. SCHELLENBERG, *Die Bevölkerung der Stadt Zürich*, p. 133 ; P. LAVEDAN, *Introduction à une histoire de l'architecture urbaine*, p. 122-133, 139-143, in-8^o, Paris, 1926 ; M. I. FEAD, *Notes on the development of the cartographic representations of cities*, dans

Le principal atout du chercheur tient à ce que, la ville s'étant peu développée au cours du XVIII^e siècle, les plans parcelaires du siècle suivant acquièrent un intérêt rétrospectif indubitable. Sur cette base solide, les plans anciens, les vues panoramiques, les gravures et photos de coins disparus peuvent s'interpréter aisément et concourir à une connaissance détaillée de la topographie ancienne. Mais c'est là une œuvre de longue haleine qui, si on la pousse dans le détail, absorbera des années de travail. Il s'agira ensuite de coordonner la vaste documentation ainsi recueillie au sujet des maisons et des rues avec ce qu'il subsiste de renseignements sur leurs habitants...

A cet égard, Liège est moins bien lotie que nombre d'autres villes. A Lübeck, le cadastre du marché a pu être reconstitué depuis les environs de 1300. A Brême, on n'a pas jugé inutile de publier en 1928 le plan cadastral de la ville, élaboré cent trente ans plus tôt, tandis que Mayence éditait à nouveau ses plans anciens (1568-1785) ⁽¹⁾. Plus près de nous, Juliers, Bruges et, dans une moindre mesure, Gand, ont fait l'objet d'études tellement poussées qu'elles aboutissent à une véritable reconstitution de la matrice cadastrale ⁽²⁾. A Liège, on

The Geographical Review, t. XXIII, p. 449-454, in-8°, New-York, 1933.

Précieuses orientations bibliographiques dans R. MOLS, *op. cit.*, t. II, p. 63, note 4, p. 69-73; DAHLMAN-WAITZ, *Quellenkunde*, n° 214-266, 2166-2172; E. BOURGEOIS et L. ANDRÉ, *Les sources de l'histoire de France* [XVII^e s.], t. I, p. 33-34.

⁽¹⁾ W. UHLEMAN, *Stand und Aufgaben der Stadtplanforschung für die Geschichte des Städtewesens*, dans *Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte*, t. XXIV, p. 195-197, 202-204, in-8°, Stuttgart, 1931. — Synthèse plus récente par R. MOLS, *op. cit.*, t. II, p. 66, note 6, p. 70, note 2, p. 74, note 2.

⁽²⁾ FR. LAU, *Historische Topographie der Stadt Jülich mit einem Grundbuch bis zum Jahre 1794*, p. V, 119-126, in-8°, Bonn, 1932. — A Bruges, pour les années 1580-1796, les 120 volumes intitulés *Zesdedeelen* indiquent pour chaque maison les œuvres de loi qui la concernent (vente, échange, donation, constitution de rente ou d'hypothèques); GILLIODTS VAN SEVEREN, *Cadastre de la ville de Bruges en 1580*, dans *Annales de la Soc. d'Emulation...*, t. XLIII, p. 1-6, in-8°, Bruges, 1894. — E. MOREL, *Essai*

n'en trouve guère d'équivalent que dans la monographie consacrée aux *Rues de l'ancienne paroisse Saint-André* par Stanislas Bormans. Il y aura bientôt cent ans (1867) que cet infatigable pionnier réunissait des notes sur chaque rue et sur chaque maison, puis hasardait une première synthèse sur le développement urbain ⁽¹⁾. G. Ruhl-Hauzeur, qui a dû se livrer à une enquête analogue, n'a pas laissé de notes.

Quant à Th. Gobert, si, dans la monumentale compilation qu'est son *Liège à travers les âges*, il adopte la méthode de St. Bormans, il se montre moins systématique. Dans le cadre étroit d'une paroisse centrale, il se justifiait de ranger les rues selon l'ordre alphabétique ; pareille ordonnance devient indéfendable à l'échelle d'une ville de plus de deux mille hectares. Elle aboutit à multiplier les redites ; elle oblitère l'individualité et l'existence même des anciens quartiers ; elle ignore le fait que les toponymes anciens n'ont ni la fixité ni la précision des noms de rues actuels, assignés par voie administrative. La banlieue liégeoise enfin a été sacrifiée : en adoptant les limites de la commune de Liège, Th. Gobert se résignait à des exclusives arbitraires : il démembré faubourgs et paroisses de la périphérie. Sa documentation, de valeur inégale, et dont il dissimule parfois la provenance, est noyée dans un fatras de digressions. L'illustration est presque partout ajoutée au texte, au lieu de concourir à son élaboration. Th. Gobert, qui a parcouru tant de travaux d'érudition et de pièces d'archives, n'a pas exploité, comme ils le méritaient, les plans, les images et les vestiges des endroits dont il traite. Dans ces conditions, l'historien de la population s'aperçoit vite qu'il ne peut rece-

de topographie arrageoise. *Plan d'Arras-Ville en 1382*, 6 pl. h. t., XXXVI-512 p. in-8°, Arras, 1914. — Pour Gand, cfr dans G. DES MAREZ, *Etude sur la propriété foncière dans les villes du Moyen Age*, le plan de la condition juridique du sol, et les tables justificatives, p. 357-392. — Le plan terrier de Huy est signalé par R. MOLS, *Introduction*, t. II, p. 70, note 1.

⁽¹⁾ St. BORMANS, *Recherches sur les rues de l'ancienne paroisse Saint-André*, 176 p. in-8°, Liège, 1867.

voir d'un ouvrage tel que *Liège à travers les âges*, l'appoint qu'il était en droit d'en escompter. Faisant illusion par leur masse, les six *in-quarto* de Th. Gobert ont accrédité l'opinion que tout était dit sur la topographie liégeoise, parce que chaque rue y a sa notice. Il y a peu d'espoir qu'ils soient améliorés ou recommencés sous peu. Il faudra les utiliser tels quels, quitte à opérer un tri sévère et à faire un constant appel aux sources négligées par l'historiographe des rues de Liège.

E. HÉLIN.

**PREMIÈRE LISTE DE CARTES
ET PLANS MANUSCRITS
CONCERNANT L'ANCIENNE VILLE DE LIÈGE ⁽¹⁾**

A. — Cartes et plans sans date ⁽²⁾

1. [sans date, début du XVIII^e siècle].
[Environs du moulin des Grandes Oyes].
Hauteur : 0,303 mètre ⁽³⁾ ; largeur : 0,375. — Pas d'échelle.
Pas d'orientation ; le bord supérieur de la feuille est vers l'Est.
Croquis à la plume non signé.

⁽¹⁾ Les 33 paroisses liégeoises s'étendent sur les communes actuelles de Liège, Bressoux, Grivegnée, Angleur, Saint-Nicolas, Glain.

Nous excluons de notre relevé les plans qui concernent exclusivement un seul immeuble.

C'est le cas, entre autres, des documents conservés aux A. E. L., *Cartes et plans*, 246, 250 ; *Chambre des comptes*, 104, f^o 9. — Le *terminus ad quem*, 1827-1830, est fourni par la révision des plans cadastraux : ceux-ci, en effet, dispensent le plus souvent d'avoir recours à d'autres documents manuscrits. — Nous écartons enfin les plans qui ne nous sont connus que par leur édition : Th. GOBERT, *Eaux et fontaines* [...], pl. VI, VII, XI, XII, in-4^o, Liège, 1910.

⁽²⁾ Les plans sans date sont généralement les plus anciens ; aussi, contrairement à l'usage, figurent-ils en tête de notre liste.

⁽³⁾ Les dimensions sont celles de la feuille de papier ; lorsqu'il y a un cadre peint ou dessiné, les dimensions sont mesurées à partir du bord extérieur de ce cadre.

ABRÉVIATIONS

A. E. L.	Archives de l'Etat à Liège.
B. U. L.	Bibliothèque de l'Université de Liège.
CADASTRE	Ministère des Finances. Conservation du Cadastre (43, rue Darchis à Liège).
C. M.	Ministère des Affaires Économiques, Corps des Mines, division du Bassin de Liège (84, avenue Blondin à Liège).
M. V. W.	Musée de la Vie Wallonne.
R. C. C.	Recès du Conseil de la Cité.
URBANISME	Ville de Liège, Echevinat des Travaux Publics, Service de l'Urbanisme (Féronstrée à Liège).

Cours d'eau : Ourthe, biefs des moulins.

Edifices : pont d'Amercœur, moulin des Grandes Oyes,
moulin des Petites Oyes.

Près Saint-Denis, prairies des moulins, cotillages, aisances,
exploitations de gravier, digues.

A. E. L., *Cartes et plans*, 334.

2. [s. d., début du XVIII^e siècle].

[Haute Chaussée].

0,158 × 3,917. — Echelle : 0,12/50 toises en pieds du Rhin.

Pas d'orientation.

Dessin à l'encre noire (niveaux horizontaux) et rouge
(pentes des chaussées), par l'avocat Des Brassinnes ⁽¹⁾.

Voies de communication : profils ⁽²⁾ de la Haute Chaussée
et de la Basse Chaussée, depuis la fausse porte Sainte-
Marguerite jusqu'à la maison du bailli Germeau en
passant par Monfoiy.

Edifices : maisons Germeau, Planchar, Brimouille, Maison
Rouge.

A. E. L., *Cartes et plans*, 92.

3. [s. d., début du XVIII^e siècle].

« Carte figurative de la nouvelle chaussée à faire de Liege
à Saint-Trond par Pasquay de Beine ».

0,369 × 2,071. — Echelle : 0,318/1000 verges.

Pas d'orientation ; le bord supérieur de la feuille est vers
le Sud-Ouest.

(1) L'avocat Des Brassinnes est aussi l'auteur d'une carte de l'araine
Louis Douffet ; cfr ci-dessous, p. 631.

(2) Les arpenteurs liégeois ont souvent eu à représenter le relief : ils
doivent procéder aux opérations de nivellement des chaussées ou figurer
la pente des veines de houilles. Ils utilisent le plus souvent des taches de
couleur, parfois des hachures. A notre connaissance, ils n'emploient
jamais les courbes de niveau, procédé mis au point, pour la cartographie
terrestre, dès le milieu du XVIII^e siècle ; DE DAINVILLE, *De la profondeur
à l'altitude. Les origines marines de l'expression cartographique du relief
par cotes et courbes de niveau*, dans [M. MOLLAT], *Le navire et l'économie
maritime*, p. 197-213, in-8°, Paris, 1958.

Dessin à la plume muni de la signature de greffiers des Etats : Stephani pro Dumoulin.

Couleurs : jaune : cadre extérieur ; vert : prairies, jardins ; rouge : maisons.

Voies de communication : vieux chemin de Liège à Saint-Trond, nouvelle chaussée (rectiligne), chemin de Monfoÿ à Alleur ; chemin de Monfoÿ à Waroux ⁽¹⁾.

Edifices et agglomérations : Fausse porte Sainte-Marguerite, Ans, Monfoÿ, Alleur, Waroux, Loncin, Awans, [et autres villages jusqu'aux remparts de Saint-Trond].

A. E. L., *Cartes et plans*, 95.

4. [s. d., début du XVIII^e siècle ?]

[Chaussée de Saint-Trond].

0,272 × 1,254. — Pas d'échelle.

Pas d'orientation ; le bord supérieur de la feuille est vers le Nord-Est.

Croquis maladroit au crayon ; quelques inscriptions à la plume, non signées.

Voies de communication : Pierreuse, Derrière le mur des Anglais, chaussées de Xhovémont et de Sainte-Marguerite, Haute Chaussée, Visé Voie, Xhivée de Rocour, voie d'Alleur.

Edifices : maisons Bodet, Planchar, Germeau, cense Raick, « croix de pierre », maisons dites « Vieilles Brassinnes », maisons de *tolle* [= péage] et « barrière » sur la chaussée de Saint-Trond.

Agglomérations : Liège, Tongres, Xhovémont, Glain, Ans, Sainte-Walburge, Bierset, Alleur, Hombroux, Lantin, Waroux, Othée, Xhendremael, Fexhe-Slins.

A. E. L., *Cartes et plans*, 97.

⁽¹⁾ A comparer aux chemins représentés par A. E. L., *Cartes et plans*, 92 bis.

5. [s. d., début du XVIII^e siècle].
[Xhovémont et Sainte-Walburge].
0,595 × 0,857. — Echelle : 0,292/300 toises ou 1800 pieds.
Pas d'orientation.
Dessin à la plume, non signé.
Couleurs : terre de Sienne : remparts ; rose : maisons (en élévation) ; bleu : toits des maisons ; vert : les arbres en bordure du chemin longeant le rempart des Anglais ; brun : sentier.
Voies de communication : rue Xhovémont, chaussée Sainte-Walburge et chemins qui les réunissent, Visé Voie et Vieille Voie de Tongres.
Edifices : remparts de la Cité entre Hocheporte et le bastion du Clergé ; faubourgs Hocheporte, Xhovémont et Sainte-Walburge (avec maisons en élévation), couvent des tertiaires, église et couvent de Sainte-Walburge, cense de Xhovémont, 2 houillères à Xhovémont.

A. E. L., *Cartes et plans*, 98.

6. [s. d., début du XVIII^e siècle].
[Chaussée d'Amerœur à Fléron].
0,292 × 1,057 ; le coin supérieur droit a été enlevé. —
Echelle : 0,32/500 verges.
Pas d'orientation ; le bord supérieur de la feuille est vers le Nord.
Dessin à l'encre rouge, très maladroit.
Couleurs : jaune et brun : tracé des anciens chemins ; vert : propriétés riveraines ; rouge : arbres et maisons en bordure de la chaussée.
Voies de communication : tracé de la chaussée à construire et des anciens chemins qui lui sont approximativement parallèles, chemins vers Ensival et Soiron.

Edifices : couvent des conceptionnistes, léproserie de Cornillon, Chartreuse, abbaye de Robertmont, chapelle de Bois de Breux.

Agglomérations : Bois de Breux, Beyne, Croupet, Trois-Chaisne.

A. E. L., *Cartes et plans*, 99.

7. [s. d., début du XVIII^e siècle ?]

« Plan figuratif de la chaussée de Verviers ».

0,267 × 3,315. — Echelle : 0,352/200 verges.

Pas d'orientation.

Dessin à la plume, très soigné, non signé.

Couleurs : encre rouge : limites de la chaussée, des parcelles bâties ; encre noire : bordures des anciens chemins et de la vieille voie charretière remplacée par la chaussée, talus des ravins ; jaune : tracé élargi (en projet) ; rose : parcelles bâties ; vert : bordure des chemins ; brun pâle : chaussées.

Voies de communication : la chaussée et les ponts qu'elle franchit ⁽¹⁾.

Edifices : Chartreuse, abbaye de Robertmont, chapelle de Bois de Breux, château du prévôt Neufcour.

Agglomérations : Bois de Breux, Spiroux, Heusay, Beyne,

A. E. L., *Cartes et plans*, 100.

8. [s. d., début du XVIII^e siècle].

[Chaussée allant de la Chartreuse à Fléron].

0,388 × 1,80. Perforations, déchirures, coin inférieur droit enlevé. — Pas d'échelle.

Pas d'orientation ; le bord supérieur de la feuille est vers le Nord.

Dessin maladroit mais détaillé, non signé.

(1) La chaussée est plus étroite que les chemins capricieux tantôt étranglés, tantôt élargis qu'elle remplace ; les maisons sont encore en bordure des anciens chemins et non de la chaussée.

Couleurs : encre gris-vert : contours des chemins ; encre rouge : bâtisses.

Aquarelle : vert-gris : labours, prairies ; gris : ravins et pentes ; rose : parcelles bâties ; vert foncé : chaussée.

Voies de communication : nouvelle chaussée et les vieux chemins qu'elle remplace ; embranchements s'amorçant en direction du Sud, vers Wez, Grivegnée, Chênée, Prayon, Romsée, Magnée, Olne, Forêt, Soumagne, Saint-Hadelin, Fraipont ; en direction du Nord vers Les Bruyères [de Jupille], Fléron, Herve.

Edifices : Chartreuse, abbaye de Robertmont ; chapelles de Grivegnée, de Bois de Breux, de Beyne et de Saint-Nicolas ; châteaux de Gaillardmont, Fayen[bois], Neufcour ; maisons riveraines des chemins, avec fréquente indication du nom de leur propriétaire ; hameaux.

Haies, rangées d'arbres, étangs, vignobles, labours, vergers, ravins ; « ruisseau del Brouck, limite du Banlieu ».

A. E. L., *Cartes et plans*, 101.

9. [s. d., XVIII^e siècle].

« Plan du chemin de la montagne de Saint-Gilles ».

0,277 × 0,423. La partie supérieure du plan [en direction de Saint-Gilles] a été enlevée. — Pas d'échelle.

Pas d'orientation ; le bord supérieur de la feuille est vers le Sud-Ouest.

Dessin à la plume.

Dans le coin inférieur droit : rapport de M. Malte, arpenteur juré de la Cité, au sujet des travaux à entreprendre pour diminuer la pente du vieux chemin.

Voies de communication : vieux chemin de Saint-Gilles ; projets de nouveaux tracés.

Edifice : ermitage de Saint-Gilles [en partie].

A. E. L., *Cartes et plans*, 130.

10. [s. d., XVIII^e siècle].
« Carte figurative ».
0,468 × 0,305. — Pas d'échelle.
Pas d'orientation ; le bord supérieur de la feuille est vers le Nord.
Croquis à la plume, par « Le Roy inspecteur général » [des chaussées des Etats].
Couleurs : jaune : chemins ; gris : chaussée ; bleu : l'Ourthe ; rose : bâtisses.
Cours d'eau : Ourthe en aval de Chênée.
Voies de communication : chaussée de Chênée à Liège et embranchement vers Gaillardmont ; chemins dits de Malvaux, de la campagne, « allant sur Briamont » ; endroits où ces chemins ont été rehaussés, ce qui détourne les eaux de ruissellement.
Edifices : pont de Chênée, maison de *tolle* au bord de la chaussée, château de Gaillardmont, calvaire dit « La Croix Rouge ».

A. E. L., *Cartes et plans*, 116.

11. [s. d., milieu du XVIII^e siècle].
« Vue ou carte figurative d'une partie du village de Jupille et du chemin qui vient de Liège audit Jupille et d'un autre qui va dudit Jupille au village de Wandre ».
0,568 × 0,785. — Echelle : 0,148/50 verges.
Rose des vents.
Aquarelle par H. Léonard, géomètre et mesureur sermenté.
Cours d'eau : Meuse, ruisseau coulant de Jupille à la Meuse le long du Houlpaix.
Chemins : de Liège à Jupille, de Jupille à Wandre, sentier du Houlpaix.

Edifices : maisons de Jupille et de Wandre (en élévation),
couvent des minimes à Jupille, église de Wandre,
château de Trappé.

Bois, aisances, prairies, jardins, avec indication de cer-
tains de leurs propriétaires ; limites administratives
entre Jupille et Wandre.

A. E. L., *Cartes et plans*, **104**.

12. [s. d., XVIII^e siècle ?].

« Carte du canal de Saint-Lambert ».

0,300 × 0,473. — Pas d'échelle.

Pas d'orientation ; le bord supérieur de la feuille est vers
l'Est.

Dessin à la plume, non signé.

Encre brun foncé : rues et canaux ; encre rouge : pourtour
de la cathédrale. — Couleurs : gris : bâtiments, rues ;
vert : canaux, égoûts ; jaune : jardins des cloîtres de
la cathédrale.

Voies de communications : rues Sous la tour Saint-Lambert,
du Faucon, Souverain Pont, de La Madeleine, Ma
Tante Sara (leurs largeurs sont uniformisées).

Edifices : cathédrale (chœur, sacristie, encoîtres), maison
du marguilier, maison enseignée de la Main d'Or (rue
Sous la Tour).

A. E. L., *Cartes et plans*, **237**.

13. [s. d., milieu du XVIII^e siècle].

« Carte du grand chemin depuis la chaussée des bas et
Wez jusqu'au Pont de Chénée ».

0,35 × 1,538. — Echelle : 0,162/60 verges.

Pas d'orientation ; le bord supérieur de la feuille est vers
le Nord.

Dessin à la plume, non signé.

Couleurs : bleu pâle : chemins ; rose : maisons ; brun :
Ourthe et Vesdre ; vert pâle : prairies.

Voies de communication : chemins de Wez à Chênée, de Jondri à Chênée, de Grivegnée à la chaussée d'Aix-la-Chapelle, de Grivegnée aux fourneaux, chemin dit « de Gevi ».

Mentions de la largeur de la chaussée aux endroits les plus resserrés et des travaux de démergement à entreprendre au Nord de la chaussée.

Edifices : moulins de Wez et de Jondri, chapelles de Jondri et de Grivegnée, maison entourée de fossés dite « de la Tour », cense des Chartreux, pont de Chênée.

A. E. L., *Cartes et plans*, 88.

14. [s. d., XVIII^e siècle].

« Carte figurative et Table démontrée par les Lettres alphabétique ».

Deux parties : **A.** : Colonster, Sainval, Tilff ;

B. : Les Vennes, Angleur.

B. 0,477 × 0,356 ; le coin inférieur droit manque. — Ni échelle ni orientation.

Dessin à la plume, non signé.

Encres grise et rose pour le contour des constructions.

Couleurs : rose : maisons ; gris : rivières ; vert de gris : houblonnières ; jaune soufre : champs, prairies.

Cours d'eau : Ourthe, biefs des Vennes ⁽¹⁾, Fourchu Fossé.

Voies de communication : sentiers le long du bief des Vennes.

Edifices : maisons et forge des Vennes, propriété Le Cleresse, *maka* (martinet) d'Angleur, « grosses battes » (pieux) plantées dans un bief de l'Ourthe près d'Angleur.

Limites entre la seigneurie du Chapitre cathédral et Les Vennes.

A. E. L., *Cartes et plans*, 56.

⁽¹⁾ Edition partielle par R. EVRARD et A. DESCY, *Histoire de l'usine des Vennes*, p. 86, in-8°, Liège, 1948.

15. [s. d., XVIII^e siècle].

« Carte à vue faite des vignes en Moraivaux de la Grande Compterie, n^o 8 ».

0,441 × 0,568. — Echelle : 0,031/5 verges.

Pas d'orientation ; le bord supérieur de la feuille est vers l'Ouest.

Croquis à la plume, non signé.

Encres noire, jaune, rose. — Couleurs : gris : chemins ; rose : bâtisses ; jaune : toits des maisons.

Voies de communication : chemin contournant l'hôpital Saint-Georges.

Edifices : muraille de l'hôpital ; deux maisonnettes (en élévation).

Vignobles (avec mention des adjudicataires des parcelles) ; houblonnières.

A. E. L., *Cartes et plans*, 358.

16. [s. d., XVIII^e siècle].

« Plan ignographique de la chaussée de Liège sur Visé avec les villages des environs ».

0,391 × 0,703. — Echelle : 0, 295/1 lieue.

Rose des vents.

Dessin à la plume, non signé.

Couleurs : jaune : limites ; vert : Meuse, île dans la Meuse, ruisseaux ; rouge : bâtisses ; brun : chemins.

Cours d'eau : Meuse et ses îles ; ancien lit du fleuve inondé à la suite d'une rupture de digue à Herstal ; ruisseau de Grand Aaz à Visé.

Voies de communication : chaussée de Liège à Hermée puis à Devant Visé ; de Liège à Herstal, Vivegnis et Devant Visé ; réseau des chemins autour d'Oupeye, chemins de Milmort à Herstal et de Milmort à Vivegnis.

Edifices : remparts de la Cité, chapelle et église de Herstal, monastère de Vivegnis, château d'Oupeye ; églises des

villages cités ci-dessus ; couvent des carmes devant Visé.

Houillères : Bacnure de l'Espérance (avec un moulin à vent), Bouxhtay.

Moulins : noms des moulins riverains du ruisseau. Barrières et comptoirs en travers des chaussées.

Agglomérations : Liège, Bouxhtay, Herstal, Milmort, Pontice, Hermée, Vivegnis, Hermal, Grand Aaz, Heure le Romain, Houtain Saint-Siméon, Haccourt, Visé. Limites de la juridiction de Hermalle.

A. E. L., *Cartes et plans*, 103.

17. [s. d., fin du XVII^e-XVIII^e siècle ?]

[Environs de la maison delle Creyr à Liège].

Annexe n^o 3 à un procès non identifié.

0,446 × 0,56. — Ni échelle ni orientation.

Dessin à la plume et aquarelle, non signé.

Couleurs : jaune : toits, barrières, poutres ; rose : murs ; vert : prairies, arbres, haies ; brun : chemins.

Voies de communication : chemin de Liège à Vottem, « voye delle Coupille », sentiers qui les réunissent.

Edifices (en élévation) : maison delle Creyr (entourée de murailles), église de Vottem, *hernaz* (manège) de la fosse delle Daghe, *hernaz* d'une fosse non identifiée.

Jardins, prairies, labours.

A. E. L., *Cartes et plans*, 439.

18. [s. d., XVIII^e siècle].

« Carte des eaux et fontaines du palais ».

0,66 × 0,975. — Echelle : 0,477/200 pieds.

Ne concerne que l'intérieur du palais, le manège, le moulin Au Braz et l'église des Onze Mille Vierges ⁽¹⁾.

A. E. L., *Cartes et plans*, 243.

⁽¹⁾ Cfr A. E. L., *Chambre des comptes*, 104, f^o 9, dessin de la maison du Cœur d'Or, à proximité de cette église.

19. [s. d., seconde moitié du XVIII^e siècle].

« Plan Ichnographique du chemin depuis le Pont d'Avroy par la campagne de Sclessin jusqu'au Rivage de Tilleur [...] le tout mesuré fort exactement [...]

E. L. de Bellevaux fecit ».

0,55 × 0,756. — Echelle : 0,132/200 verges.

Rose des vents.

Encres rouge, noire, brune. — Couleurs : rose : parcelles bâties ; gris : ravins du Horloz ; jaune : chaussée à construire ; brun pâle : bords des cours d'eau, enclos d'abbayes.

Voies de communication : chemins d'Avroy à Tilleur par Sclessin ; d'Avroy à Tilleur par Saint-Gilles ; chaussée Saint-Laurent et ruelle des Patients.

Edifices : pont d'Avroy, château de Sclessin, abbayes de Saint-Gilles et du Val-Benoît ; couvents de Beaugregard, des bénédictines, des augustins ; ermitages de Tilleur et de la chaussée Saint-Gilles ; églises de Saint-Christophe et de Tilleur ; chapelles du Paradis et de Tilleur ; maisons La Tour, Bidart, Destier.

Agglomérations : faubourg Saint-Gilles, Avroy, Balavia, Tilleur.

A. E. L., *Cartes et plans*, 96.

20. [s. d., seconde moitié du XVIII^e siècle].

« Chemin dans la campagne de Sclessin ».

0,37 × 0,578. — Echelle : 0,130/50 verges de 16 pieds.

Rose des vents.

Dessin non signé.

Encre noire : bords de la Meuse, chemins. Encre rouge : bâtisses, bordures de certaines routes. — Couleurs : vert pâle : eau.

Cours d'eau : Meuse à Tilleur et à Sclessin.

Voies de communication : route de Saint-Gilles à Jemeppe, de Sclessin à Jemeppe, vinàve et chemins de Tilleur.

Edifices : église et maisons à Tilleur avec l'indication de leurs propriétaires là où la route devrait être portée de 16 à 24 pieds de large.

A. E. L., *Carles et plans*, 129.

21. [s. d., fin du XVIII^e siècle ?]

« Extrait de la carte de l'areine franche Messire Louis Douffet auxquelles on a ajouté figurativement la xhorre ⁽¹⁾ du Bouriquet ainsi que les bures de cette xhorre ».

0,176 × 0,215. — Echelle : 0,71/100 verges.

Flèche d'orientation : Nord-Sud.

Croquis à la plume [par l'ingénieur Delpaire ?]

Voies de communication : chaussée Liège-Glain, Liège-Ans ; tracé de l'araine L. Douffet, xhorre du Bouriquet.

Maisons : Planchar, Veuve Hardy, moulin Watrin.

Bures : Patience, Nouveau Prez Dubois, Prez Dubois, Chapelle, Puits Mabet, Henri Riga, Trois Jacques, Long Thier, Gottire, Picherotte, Vaniche, 1^{re} May, 2^e May, 3^e May, Mariotte, Bonne Fin.

C. M., Armoire 1, tiroir 1, *Bonne Fin*.

22. [s. d., XVIII^e siècle].

[Abbaye Saint-Gilles].

A. : 0,303 × 0,368. — Pas d'échelle.

Pas d'orientation ; le bord supérieur de la feuille est vers le Sud-Est.

Croquis à la plume, non signé.

Voies de communication : ruelle des Patients « dite pendarts », chaussées Saint-Gilles et Saint-Laurent, chemin de Saint-Gilles à Tilleur et de Saint-Gilles à Saint-Nicolas.

(1) *Xhorre, hore* : canal de décharge des eaux.

Edifices (en élévation) : église et bâtiments conventuels de Saint-Gilles, muraille entourant l'abbaye avec porche flanqué d'une tourelle ; calvaire au sommet de la chaussée Saint-Gilles et bacnure à proximité ; bure Masillon.

B : 0,305 × 0,365.

Idem ; pas de dessin du calvaire ni du bure Masillon — Ebauche au verso.

A. E. L., *Cartes et plans*, 436 et 437.

23. [s. d., XVII^e ou XVIII^e siècle].

[Pont d'Ile à Liège ?]

0,538 × 0,424. — Echelle : 0,224/300 pieds.

Indication des points cardinaux en latin.

Dessin à la plume non signé ; la légende manque.

Couleurs : gris : bâtisses ; vert : atterrissements.

Cours d'eau : la Sauvenière [?] et deux de ses biefs.

Edifices (en élévation) : un pont en dos d'âne, 11 arches numérotées ; les arches 1 et 11 sont obturées, les arches 1-7 sont surmontées de maisons ; en amont des arches 5 et 6, un atterrissement. Au Nord-Est du pont : une église [Saint-Gangulphe ?] ; au Nord-Ouest, un calvaire. En aval : une digue et 2 roues de moulin.

A. E. L., *Chambre des comptes*, 275.

24. [s. d., XVIII^e siècle ?]

« Faubourg Marguerite » (titre au verso).

Environ 0,40 × 1,09 ; le coin inférieur gauche est enlevé.

— L'échelle est déchirée. Pas d'orientation.

Dessin à la plume, très maladroit, non signé.

Voies de communication : chaussée Sainte-Marguerite et 2 sentiers perpendiculaires.

Edifices : bassin et fontaine, maison Le Page, 8 maisonnettes (en élévation).

Terrains accensés.

A. E. L., *Chambre des comptes*, 275, dossier intitulé « Les Arzis ».

25. [s. d., XVIII^e ou début du XIX^e siècle].

« Plan figuratif des trente-deux tours ou moulins et usines situés sur le cours de l'Ourte ainsi que sur les branches répandues dans le quartier de la ville nommé Outre-meuse depuis la digue de Grivegnée au dessus des Grosses Battes jusqu'auprès du Dos et Barbou, levé anciennement par le verjuré d'eau, figurativement copié par B. Carront ingénieur géographe ».

Publié par Aug. Hock, *Liège au XIX^e siècle. Les transformations*, h. t., p. 232-233, in-8^o, Liège, 1885, et reproduit par Th. GOBERT, *Liège à travers les âges*, t. II, p. 207, in-4^o, Liège, 1925.

B. — Cartes et plans datés ⁽¹⁾

1. 1674.

[Avroy et Fragnée].

Annexe au procès opposant les maîtres de la houillère de la Conquête à ceux de la Loxhe Araine.

⁽¹⁾ Parmi les plans ci-dessous, certains ne portent aucune date ; il est cependant possible de leur en assigner une, fût-ce approximativement, à l'aide des pièces du dossier dont ils proviennent ou en s'inspirant de caractères externes. Il va sans dire qu'une chronologie rigoureuse ne pourra être établie qu'après une étude approfondie des liasses reposant aux Archives de l'Etat. En ce qui concerne les travaux publics, par exemple, il s'en faut de beaucoup que nous disposions de monographies aussi complètes que celle d'E. FAIRON, *La chaussée de Liège à Aix-la-Chapelle*, dans *Bull. de la soc. verviétoise d'archéol. et d'hist.*, t. XI, p. 25-177, in-8^o, Verviers, 1912. Pour les concessions de mines, les recherches devraient tenir compte des collections conservées à Bruxelles et à Liège ; cfr C. M., portefeuille 90, demandes en concession pour le territoire de Liège, 1820-1842.

0,412 × 0,630. — Ni échelle ni orientation.

Croquis à la plume, très maladroit, non signé.

Cours d'eau : Meuse (bras d'Avroy).

Voies de communication : chemin du Val-Benoît à Avroy, de Saint-Gilles au Val-Benoît (avec embranchements), du Jonckeu (avec embranchements); ruelle Madame (?).

Edifices (en élévation) : abbaye du Val-Benoît, église Sainte-Véronique, « Mexhau » (prieuré de Notre-Dame des Anges ?), calvaire de La Neuville, maisons de particuliers, bures.

A. E. L., *Chambre des comptes*, 276.

2. 1709, 20 octobre.

[Baloir de Hocheporte].

Annexe à un procès plaidé par le prélocuteur Crahea (?).

0,420 × 0,323. — Echelle : 0,204/140 pieds.

Pas d'orientation.

Dessin à la plume, par M. Malte « arpenteur général sermenté de la Cité de Liège ».

Couleurs : gris : terre-plein ; brun pâle : vert : haies ; rouge et brun : murailles.

Edifices : rempart de la Cité, murailles construites et à construire par Crahea. — Haies ; place vide dans l'angle « de la baloie ou Boulevard de hachoporte ».

A. E. L., *Cartes et plans*, 247.

3 . 1717.

« Plan de la Citadelle de Liege et partie de celui de la Ville, 1717 ».

[Au verso] « Plan [...] lequel a été tiré et duquel on s'est servi dans l'affaire au sujet des démolitions ⁽¹⁾ — 631 ».

(1) Les négociations relatives au démantèlement des forteresses de Liège, Huy et Bonn sont exposées par P. HARSIN, *Les relations extérieures de la principauté de Liège sous Jean-Louis d'Elderen et Joseph-Clément de Bavière*, p. 223, 229-234, in-8°, Liège, 1927.

0,464 × 0,604. — Echelle : 0,064/100 toises.

Pas d'orientation ; le bord supérieur de la feuille est vers le Nord-Ouest.

Plan non signé ; encre rouge et noire.

Couleurs : gris : remparts, ravins, vignobles ; jaune : bastions à démolir ; rose : bâtisses ; vert pâle : cours d'eau, prairies, cultures.

Cours d'eau : Meuse, fossés Saint-Léonard.

Voies de communication : Facompire, chemin allant de Hocheporte à Sainte-Walburge, chaussée Sainte-Walburge, allée bordée d'arbres au Nord de la chaussée Vingnis, chaussée Vingnis ; Six-Cents Degrés ; la Batte ; pont des Arches [et la plupart des rues *intra-muros* des quartiers du Centre et des Rivages de Meuse].

Edifices : la Citadelle avec 5 bastions intérieurs, pont-levis, casernes, puits, magasins, jardins. Bastions extérieurs : du Clergé, d'Orange, de Nassau, du Mée, Coffre, de Rochebrunes ; en outre, bastion sans dénomination au-dessus de Pierreuse ; vers le Nord, « Hauteurs où étaient les batteries de Monsieur de Coehoorn en l'année 1702 », « Fond ou étoient les batteries de mortiers et de hauwitsers pendant le siège ».

Le Palais. — Eglises : Saint-Lambert, Saint-Servais, Sainte-Catherine, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Georges, Saint-Thomas, Saint-Barthélemy ; des jésuites anglais, capucins, minimes, mineurs, carmes ; chapelle du Potay.

Jardins et vignes.

A. E. L., *Cartes et plans*, 240.

4. 1719.

« Carte figurative des quatre franchises araines de la Cité, savoir celle de la Cité, celle de Messire Louis Douffet,

celle de Richonfontaine et celle du Val-Saint-Lambert, bornée par deux autres bâtardes, celle de Gersonfontaine, du côté gauche, celle de Brosdeux dit Pawon, du côté droit [...] Copié d'après l'original qui a été achevé par l'avocat de Brassinne, géomètre, l'an 1719, par Caron, géomètre, 1764. Pour copie conforme : Bayet, géomètre du Cadastre, 1808 ».

Edité par Th. GOBERT, *Eaux et fontaines*, pl. h. t., p. 79 ⁽¹⁾.

5. 1720, 27 juillet.

« Profil ou élévation de la montagne de Hovemont en commençant à [Hocheporte ?] et finissant à la Maison du Sieur Blavier ».

0,307 × 1,875. L'extrémité droite du plan a été arrachée.
— Echelle : 0,136/220 pieds.

Pas d'orientation.

Dessin à la plume et au crayon, non signé.

Pente à donner à la rampe de la chaussée projetée (1 pied sur 16).

A. E. L., *Cartes et plans*, 143.

6. [s. d., vers 1724 ?].

« Prima carta delineatoria sub n° 1° exhibita ».

0,30 × 0,352. — Ni échelle ni orientation ; le bord supérieur de la feuille semble être vers le Sud.

Croquis, à la plume, de la chaussée Sainte-Walburge.

Voies de communication : route de Liège à Looz.

Edifices : maison (représentée en élévation), jardin et prairies de Mathieu Ouffel.

Prairies voisines avec indication de leurs propriétaires.

A. E. L., *Dominicains*, 260, f° 414.

⁽¹⁾ Bernard BUFFET et René EVRARD, *L'eau potable à travers les âges*, p. 130, Liège, 1950, ont réédité cette carte très utile pour l'identification des anciennes houillères. Cfr ci-dessus, p. 603, note 1.

7. [s. d., vers 1724 ?]
« Secunda carta delineatoria ».
0,298 × 0,350. — Ni échelle ni orientation ; le bord supérieur de la feuille semble être vers le Sud.
Croquis, à la plume, de la chaussée Sainte-Walburge.
Voies de communication : route de Liège à Looz.
Edifices : 17 maisons (en élévation) le long de la chaussée, avec mention de leurs enseignes et de leurs propriétaires successifs.
Prairies et murailles séparatoires.
A. E. L., *Dominicains*, 260, f^o 419.
8. [s. d., vers 1724 ?]
« Carte figuratif » [du faubourg Sainte-Walburge].
0,37 × 0,455. — Echelle : 0,08/ « 9 chaînes au pied de Saint-Hubert, chaque chaîne de 2 verges petites ».
Pas d'orientation.
Dessin à la plume par D. Bury.
Couleurs : gris : chemins ; vert pâle : certaines terres de l'hôpital ; vert-gris : certaines terres de Fr. Le Cabarteux ; rouge : bâtisses.
Voies de communication : de Liège à Looz, de Xhovément à Roya.
Edifices : maisons en bordure du faubourg.
Parcelles et haies qui les séparent avec quelques mentions de leurs propriétaires.
A. E. L., *Dominicains*, 260, f^o 603-605.
9. [s. d., avant 1737 ?]
« Projet pour régler les boutiques du Marché ».
Classé en annexe à des listes nominatives de marchands concessionnaires d'un emplacement sur le grand Marché.
0,283 × 0,727. — Ni échelle ni orientation.
Dessin à la plume, non signé.

Voies de communication : Marché divisé en plus de 200 emplacements séparés par des allées ; rues et impasses qui débouchent au Marché.

Edifices : Hôtel de Ville, degrés de Saint-Lambert, Perron, fontaines, canal à ciel ouvert (bief de la Légia) ⁽¹⁾.

A. E. L., *Chambre des comptes*, 274.

10. 1739.

« Point et bon moien d'apointer la question des herniers de la Cité avec Gerson ».

0,470 × 0,73. Coin inférieur gauche détaché et maladroitement restauré ; nombreuses déchirures. — Ni échelle ni orientation.

Copie par Denis Bury, d'un original du XVI^e siècle.

A. E. L., *Cartes et plans*, 375.

Édité par Th. GOBERT, *Eaux et fontaines*, pl. III, p. 147.

Autre exemplaire restauré : 0,383 × 0,785, A. E. L., *Cartes et plans*, 435 (provenant des archives de la Cour des Voirs Jurés des charbonnages).

11. 1739, juillet.

« Plan de la rue à élargir derrière Saint-André lequel a été tiré par l'ingénieur Le Roy [...] par ordre des députés de Messieurs les Bourgmestres et Conseil ».

0,484 × 0,347. — Echelle : 0,097/60 pieds.

Pas d'orientation.

Croquis à la plume.

Couleurs : bleu pâle : rues ; jaune : encorbellements ; rose : murs de façade et mitoyens.

⁽¹⁾ Une carte des « moulniers et usiniers du by du rieux du Marché », conservée aux A. E. L., *Cartes et plans*, 381 (début du XVIII^e s.), semble ne concerner que le cours supérieur de la Légia, en amont de Liège.

Voies de communication : rues Devant les Mineurs (avec indication des largeurs en 4 endroits), Derrière le le Palais, Hors Château, Sur les Airs.

Edifices : église des Mineurs, porche de l'église Saint-André, 18 maisons sur le côté méridional de la rue Devant les Mineurs et 8 sur le côté septentrional (avec indication du propriétaire, parfois de l'enseigne, de l'état de vétusté ou de la profondeur).

A. E. L., *Conseil privé*, 218.

12. 1739, novembre-décembre.

« Plan pour Constant Missa » [place des Arzis].

Annexe à une supplique en vue d'obtenir un terrain vague pour y construire une maison.

0,32 × 0,403. — Ni échelle ni orientation.

Croquis à la plume, très sommaire.

Edifices : tuyau et bassin des fontaines Roland.

Terrain à concéder.

A. E. L., *Chambre des comptes*, 274.

13. 1740.

« Plan de Liège vers 1740. Copie [par J. Califice, 1936] d'un plan manuscrit sans titre ni date. Les inscriptions, surtout les chiffres de renvoi à la légende l'identifient avec la minute du plan levé par Christophe Maire et gravé par Remacle Le Loup ».

0,579 × 0,845. — Echelle : 0,085/100 verges de 20 pieds de Saint-Lambert.

Limites : cfr ci-dessus, p. 600, note 1.

Indication des chaussées et du cours de la Légia *extra muros*.

Mention de la fausse porte de Saint-Gilles à l'intersection de la chaussée et du chemin de Jonckeu.

URBANISME (5 exemplaires) ; A. E. L., *Cartes et plans*, 441 (1 exemplaire).

14. 1742, 13 août.

« Carte de la rivière d'Ourte depuis l'entrée du by du moulin de Jodry jusqu'à la décharge du by des tanneurs ».

0,224 × 0,702. — Echelle : 0,129/100 toises de 8 pieds de Saint-Lambert.

Rose des vents.

Dessin à la plume par E. L. de Bellevaux.

Couleurs : vert : eau ; rose : bâtisses.

Cours d'eau : Ourthe et ses biefs (Jodry, Wez, Bernimolin) avec indication des passes navigables.

Voies de communication : chemin d'Amercœur à Grivegnée.

Edifices : moulins de Jodry, de Wez, des Tanneurs, de Blavier ; maisons à Longdoz et à Frémont.

Prés Saint-Jacques, houblonnières de l'île Marthea, graviers.

A. E. L., *Elals*, 394.

15. 1748, 1^{er} juin.

« Areines d'Ordenge et Rasquinet. Carte figurative géométrique faite par enseignement de justice accordé par MM. les Echevins de Liège [...] par Lambert Leclercq géomètre arpenteur juré ; copie conforme à l'original reposant au greffe des Voirs jurez par B. Carront, ingénieur géographe ».

Edité par Th. GOBERT, *Eaux et fontaines*, pl. X, p. 256-257, d'après un original perdu.

16. 3 may 1749.

[Limites du bailliage d'Amercœur].

0,553 × 0,624. — Ni échelle ni orientation ; bord supérieur vers l'Est.

Croquis à la plume, très maladroit.

Dans le coin inférieur droit : « isle dans la Meuse ; icy il y a une home trouvé mor réclamé par les 2 justices ».

Cours d'eau : Ourthe, Meuse, Fourchu Fossé, biefs de Bernimolin, des Tanneurs, des moulins de Jodry.

Voies de communication : ruelle derrière Froidmont, ruelle des Asnes, « chemin mativaux, rivages es pot ».

Edifices : église [de Félinne], Bernimolin.

Bornes : N. Murson, B. d'Angleur, Martin Brasseur, « submergée emporté par les eaux » ; *idem*, en Fourchu Fossé ; Haye Jean de Saive ; « clawe chesne, borne » ; limites occidentales et méridionales du bailliage d'Amersœur.

A. E. L., *Cartes et plans*, 62.

17. 1749, 15 décembre.

« Carte figurative [...] Amersœur, Boverie ».

Annexe au procès intenté par les commis et bourgmestres de la paroisse Saint-Remacle au Pont, au syndic Bellefroid.

0,422 × 1,48. — Echelle : 0,097/50 verges.

Rose des vents.

Croquis à la plume par P. Simonon, « géomètre et arpenteur juré, notaire et réducteur admis ».

Couleurs : gris, chemins ; jaune : toits ; vert-jaune : prairies ; bleu : bras de rivière ; rouge : maisons.

Cours d'eau : Meuse et biefs des usines et moulins (avec indication des passes navigables).

Voies de communication : chemin d'Amersœur à Grivegnée, passage d'eau de Malvoie à la Boverie.

Edifices (représentés en élévation) : moulins de Jodry, de Wez, dit des Ursins ; usines de Bernimolin ; moulin des Tanneurs ; tour de Bernimolin ; maisons à Wez, Longdoz, Jodry ; une chapelle (non identifiée).

Prairies, vergers, cultures, houblonnières.

A. E. L., *Cartes et plans*, 234.

18. [s. d., 1750].

[Environs du couvent Sainte-Claire].

0,283 × 0,356. — Ni échelle ni orientation.

Croquis à la plume et au crayon rouge, non signé.

Cours d'eau : canal de Roya (égout de la Cité).

Voies de communication : rues Roya et Chabot, « Grande Rue » (Agimont ?).

Edifices : maison Monsen, jardin et couvent Sainte-Claire.

A. E. L., *Elals*, 345.

19. 1751, 29 septembre.

« Plan de la chaussée de Liège à Visé ».

0,484 × 1,83. — Echelle : 0,008/10 [verges ?]

Pas d'orientation ; le bord supérieur de la feuille est vers le Nord.

Dessin à la plume par Carront, sur papier entoilé.

Couleurs : jaune : chemins projetés du Thier à Liège à Visé et du pont Maghin jusqu'au pont de Visé ; vert pâle : ruisseaux, Meuse ; rose : limites administratives.

Cours d'eau : ruisseau qui passe sous le pont alle Creyr, *id.* qui forme la limite Liège-Herstal, *id.* qui actionne le moulin à Saint-Lambert, *id.* qui traverse Herstal ; ruisseau dit Grimboreau, *id.* qui va de Vaux à Herstal.

Voies de communication : routes de Liège à Visé par Bouxhtay, Oupeye ou par Herstal, Vivegnis, terre de Hermalle, avec leurs embranchements. A Herstal : voye sur le marais, « rue des gris ou à la jotte », ruelle du Crucifix, ruelle à la Bataille, « chemin royal » (allant à Vivegnis) ; chaussée de Vingnis, promenade de Coronmeuse, Thier à Liège ⁽¹⁾.

Edifices : maisons et chapelles en bordure des routet, remparts de Liège ; maladrerie de Haccour ; couvens des carmes devant Visé.

⁽¹⁾ A identifier d'après A. COLLART-SACRÉ, *La libre seigneurie de Herstal*, t. I, p. 172-183, 354-365, t. II, p. 45, 146-152, 166-187, 285-286, in-4°, Liège, 1927-1937.

Limites de la terre d'Hermalle ; limites entre Herstal et Vivegnis ; distances sur les différents itinéraires.

A. E. L., *Cartes et plans*, 102.

20. 1754, 25 mai.

« Carte du chemin de Herstal ».

Annexe à la mise en adjudication de la construction du « pavé » de Coronmeuse à Vivegnis.

0,144 × 0,535. — Ni échelle ni orientation.

Croquis à la plume non signé.

Couleurs : jaune : chaussées ; vert : chemins.

Cours d'eau : ruisseau dit Grimborieux.

Voies de communication : chaussée et ponts à construire ; faubourg Saint-Léonard, ruelles « de Gris à Gaotte », du Crucifix, Chéravoie, du Bordé.

Edifices (en élévation) : églises Saint-Lambert et de Vivegnis, chapelle Saint-Oremus ; maisons de Herstal et de Coronmeuse (dont celle des Trois Tourettes).

A. E. L., *Etat primaire*, 271, f^o 7.

21. 1754, 20 août.

« Carte figurative faite par Henri Mulkeman géomètre ⁽¹⁾ ».

Annexe à l'acte d'engagère des seigneuries de Beyne, Petit Beyne et Heusay en faveur de Lambert-Clément de Stembier, chanoine de Saint-Lambert.

0,363 × 0,450. — Pas d'échelle.

Indication des points cardinaux, le bord supérieur est vers le midi.

Croquis à la plume. Couleurs : gris : chemins et bois ; jaune : étendue engagée ; vert : rivières ; bleu : toit des maisons, prairies (?) ; rouge : maisons.

(1) Henri Mulkeman est l'auteur d'une « Carte figurative » des chaussées Vingnis et Saint-Léonard, postérieure à 1727 et antérieure à 1773, publiée par Th. GOBERT, *Liège à travers les âges*, t. V, p. 263, d'après IDEM, *Eaux et fontaines*, pl. XII, p. 268-269.

Cours d'eau : la Vesdre en aval de Chênée.

Voies de communication : chaussée de Liège à Verviers, ruelle allant de cette chaussée au Trou Souris.

Edifices (représentés en élévation) : église et château de Beyne, maison Spineto ; maisons de Ransy, de Heusay, cense Alle Cour, moulin aux peaux.

Limites des seigneuries de Beyne (environ 100 bonniers) et de Heusay (200 bonniers) avec indication des lieux-dits : Malgeue, Chaumont, Trou Souris, Haie de Long.

Bois de Beyne et cultures en bordure de la chaussée.

A. E. L., *Chambre des Comptes*, **120**, f^o 71-72.

22. 1754, 28 août.

[Bois de Breux].

Annexe à l'octroi d'une parcelle d'aisance en faveur du syndic Lambinon.

0,12 × 0,19. — Ni échelle ni orientation.

Croquis à la plume par P. Simonon, géomètre et arpenteur.

Voies de communication : chaussée de Liège à Verviers, chemins de Bois de Breux à Chênée et de Bois de Breux à Gaillardmont (1).

Aisance concédée.

A. E. L., *Chambre des comptes*, **103**, f^o 86.

23. 1754, 5 septembre.

« Carte figuratif depuis la maison des trois tourettes jusqu'à Coronmoeuse ».

0,298 × 0,467. — Echelle : 0,101/20 verges.

Pas d'orientation ; le bord supérieur de la feuille est vers le Nord-Ouest.

Dessin à la plume, encre noire et rouge (chaussée de Saint-Léonard). Couleurs : gris : chaussées ; brun-vert : terrain à exproprier, feuillage des arbres.

Signé par « P. Simonon, arpenteur et géomètre juré [...] ».

(1) Cfr du même auteur, le plan coté **155 F** à la B. U. L.

Voies de communication : chaussée Saint-Léonard ; « la belle drefl », c'est-à-dire la promenade de Coronmeuse.

Maisons : des Trois Tourettes (chaussée Saint-Léonard), maisons en bordure de la chaussée Saint-Léonard ; maison de la Barbe d'Or (à Coronmeuse).

Barrière à l'extrémité de la promenade.

A. E. L., *Cartes et plans*, **89**. *Ibid.*, le n° **89bis** semble une minute du précédent.

24. 1754, novembre.

« Plan du grand marché de Liege [...] »

0,527 × 0,737. Bord inférieur déchiré. — Echelle : 0,092/50 pieds.

Pas d'orientation ; le bord supérieur de la feuille est vers l'Ouest-Nord-Ouest.

Plan à la plume par J. F. Namur, arpenteur sermenté.

Couleurs : gris : maisons ; vert : eau des fontaines.

Voies de communication : Marché, rues des Mineurs, du Pont, Nevice ; ruelle Au Braz.

Edifices : Hôtel de Ville, Perron, fontaines ; église Saint-André.

Emplacements réservés aux marchands ⁽¹⁾.

A. E. L., *Cartes et plans*, **241**.

25. 1755, 31 juillet.

« Mesure d'un terrain inculte ou aisance dans les Basses à Wez ».

Annexe à une accense d'aisance en faveur de Jean Josse. 0,12 × 0,18. — Pas d'échelle.

Pas d'orientation ; le bord supérieur de la feuille est vers l'Est.

⁽¹⁾ Cfr ci-dessus, n° 9, p. 632.

Croquis à la plume par Jean Brandy, arpenteur sermenté.
Voies de communication : chaussée « de Basse à Wez » (à proximité du Beau Mur), ruelle Maquet, ruelle des Asnes.

Aisance concédée.

A. E. L., *Chambre des comptes*, 103, f^o 98.

26. 1755, 12 août.

[Bois de Breux].

Annexe à l'accense d'une parcelle d'aisance en faveur du chevalier Jean-W.-F. de Wampe.

0,306 × 0,397. — Ni échelle ni orientation.

Croquis à la plume par Pierre-Joseph Ronchart, arpenteur juré et géomètre.

Voies de communication : chaussée de Liège à Verviers.

Jardin de l'ermitage, puits, aisances.

A. E. L., *Chambre des comptes*, 103, f^o 101-102.

27. 1755, octobre.

« Plan scénographique du projet de la batte devant Seraing, mesurée par ordre du seigneur bourgmestre de Mélotte et de messieurs les conseillers députés à cet effet, le 8 octobre 1755, y aiant joint le plan ichnographique du projet des seigneurs bourgmestres de l'année 1752, qui étoit de faire un bras de chaussée depuis devant Saint-Gilles [...] jusqu'au pied de la montagne [...] par le Sr Defrène pour lors baumeister ⁽¹⁾, et par Carront qui en ont fait la mesure et le nivellement [...] »

0,382 × 1,264. Le bord inférieur droit est enlevé. —
Echelles : pour les hauteurs des battes : 0,143/75 verges, soit 300 pieds ; pour la longueur des battes : 0,078/400 pieds.

⁽¹⁾ *Baumeister*, *baumaitre* : directeur des travaux municipaux.

Pas d'orientation ; le bord supérieur de la feuille est vers le Nord-Ouest.

Dessin à la plume : encres brune et rouge. Couleurs : gris : rangées d'arbres, talus, jardins ; jaune : batte de Jemeppe, chaussée projetée en 1752 ; vert : Meuse, toits ; brun pâle : murs longeant la Meuse.

En amont de Tilleur : dessin en élévation ; en aval : en plan.

Cours d'eau : la Meuse.

Voies de communication : chemins de Saint-Gilles vers Saint-Nicolas, vers Liège, vers les Grand Champs ; chemin Roufosse, ruelle Baras. A Tilleur : ruelles Gabriel et Margarini ; route de Tilleur à Jemeppe.

Edifices (en élévation) : couvent des Carmes et maisons de Jemeppe ; (en plan) château de Seraing, maisons de Tilleur, Battavia, Horloz, Saint-Gilles ; abbaye de Saint-Gilles ; un bure à Tilleur ; ermitage et église de Tilleur ; potences de Saint-Gilles.

Ravins de Horloz, Montagne de Tilleur.

Jardins du château de Seraing ; cotillages entourant les maisons en bordure des chaussées.

Limite entre Tilleur et Jemeppe.

A. E. L., *Cartes et plans*, 131.

28. [s. d., vers 1755 ?]

« Profil du chemin allant de Saint-Gilles à Tilleur par la Montagne, depuis la Maison de la grosse Houille sur la Hauteur de Saint-Gilles, jusqu'au Crucifix à Tilleur [...] »

0,510 × 1,443. — Echelles : 0,0425/8 verges de 20 pieds. Pour les hauteurs, il y a une échelle : 0,216/200 pieds, « chaque pied divisé en dix pouces de Saint-Hubert, qui est le pied en usage à Liège pour la maçonnerie et la charpente servant à mesurer les hauteurs ;

quant aux longueurs, elles sont mesurées à la verge de 20 pieds de Saint-Lambert [...] »

Pas d'orientation.

Dessin à la plume et au crayon par Charles Le Comte, géomètre et arpenteur juré.

Encre grise : profil de la colline ; encre rouge : hauteurs, bâtisses.

Crayon : pente que devrait adopter la chaussée projetée ⁽¹⁾.

Pente et rampes ; maison « de la grosse houille » ; crucifix de Tilleur ; hutte de l'ermite ; bure du Poirier avec son bure d'aérage.

A. E. L., *Cartes et plans*, 127.

29. 1756, 24 janvier.

« Carte figurative de l'enclos fait auprès de la pompe en montant à gauche la chaussée de Saint-Gilles ».

Annexe à une supplique introduite par le chevalier de Bronckart, en procès avec Jean Le Page.

0,202 × 0,322. — Ni échelle ni orientation.

Dessin à la plume par Carront.

Couleur : gris-bleu : toits.

Voie de communication : chaussée Saint-Gilles.

Edifices (en élévation) : bâtiments ruraux (avec tourelles et porches) en bordure de la chaussée, palissade et pompe publique.

A. E. L., *Chambre des comptes*, 274.

30. 1757, mai-juin.

« Carte figurative touchant la chapelle et l'ermitage du Bois de Breux, paroisse de Saint-Remacle au Pont ».

Annexe à une autorisation de bâtir à proximité de la sacristie de la chapelle.

(1) Cfr ci-dessus, p. 619, n° 9.

0,305 × 0,177. — Echelle : 0,052/40 pieds de 10 pouces.
Pas d'orientation ; le bord supérieur de la feuille est vers
l'Est.

Dessin à la plume, non signé.

Voies de communication : chaussée de Liège à Verviers
(avec pavés, terre-plein et fossés).

Edifices : chapelle, grotte, sacristie, ermitage.

Jardins et aisance.

A. E. L., *Chambre des comptes*, **103**, f^o 182-183.

31. 1757, 19 juin.

« Plan donné par le sieur Sacré du terrain qu'il demande »
[à Ans].

Annexe au procès-verbal d'arpentage accompagnant
l'octroi d'un terrain à Jean Sacrez.

0,35 × 0,295. — Ni échelle ni orientation.

Croquis à la plume par Jean Sacrez ou par Bertrand
Plateus, arpenteur juré.

Voies de communication : chaussée de Liège à Saint-Trond,
embranchement vers le Haut Tige, chemin d'aisance.

Edifices : maisons en bordure des chemins, machine à feu.

A. E. L., *Chambre des Comptes*, **103**, f^o 184-185.

32. 1757, 4 juillet.

« Carte du cours de la rivière d'Ourte [...] levée géométri-
quement sur les lieux [...] »

0,39 × 0,725. — Echelle : 0,13/100 toises de 8 pieds de
Saint-Lambert.

Rose des vents.

Copie par J. G. Le Roy, inspecteur général [des chaussées
des Etats], de la carte du 13 août 1742 dessinée par
E. L. de Bellevaux.

A. E. L., *Etats*, **394**.

33. 1758, 6 mars.

[Haut Douy à Ans].

Annexe à un procès verbal d'arpentage par Bertrand Plateus, arpenteur juré.

0,31 × 0,362. — Ni échelle ni orientation.

Croquis à la plume.

Voies de communication : chemin d'Ans à Alleur, avec embranchements ⁽¹⁾.

Maison de Gérard Bouy, parcelles de « wérixhas » (*warihé, wèriha* : terrain vague).

A. E. L., *Chambre des comptes*, 276.

34. 1758, 15 mars.

« Bois de Breux, hauteur d'Amercœur ».

Annexe à l'octroi d'une parcelle d'aisance en faveur de Claude Niquet.

0,260 × 0,392. — Echelle : 0,054/32 pieds.

Pas d'orientation.

Croquis à la plume par P. Simonon, géomètre et arpenteur.

Couleurs : gris : chaussée et fossés ; rose : bâtisses ; vert : haies et arbres.

Voies de communication : chaussée de Liège à Verviers (avec fossés, terres-pleins et bornes).

Edifice : maison Niquet.

Prairies, aisances.

A. E. L., *Chambre des comptes*, 103, f^o 226-227.

35. 1759, 17 février.

« Plan figuratif de trente-six verges grandes y compris la moitié du chemin, situées en lieu communément appelé Pery [...] »

(1) Au sujet du réseau des chemins en cet endroit, cfr le « Plan du chemin des Clercs, depuis la chaussée de Saint-Trond jusqu'à la chaussée de Tongres », dessiné par J. Harroy et annexé à un rapport de l'inspecteur Le Roy ; A. E. L., *Etats*, 356.

0,415 × 0,289. — Echelle : 0,146/20 verges.

Croquis à la plume par Jean Brandy et Pierre-Joseph Ronchart, géomètres et arpenteurs jurés.

Couleurs : vert : terrain arpenté ; gris : chemin ; rose : mur.

Voie de communication : chemin du Péry.

Propriétés des ursulines, des carmes déchaux (en Hors Château), du baron de Sélys, des sieurs Waroux et Albert.

A. E. L., *Cartes et plans*, 323.

36. 1759, 3 et 4 juillet.

« Figure pour la piedsenté recevant les eaux [...] du côté des Bas en Rieux, à Sainte-Marguerite ».

Annexe à l'octroi d'une parcelle d'aisance en faveur de Lambert Halbart.

0,307 × 0,360. — Ni échelle ni orientation.

Croquis non signé (peut-être exécuté par J. L. Renson, receveur de la mense épiscopale).

Voies de communication : chaussée Sainte-Marguerite (à proximité de la ruelle du Coq), ruelle Bas Rieux et un chemin perpendiculaire.

Edifices (en élévation) : 10 maisons à Sainte-Marguerite, et 10 au Bas Rieux.

A. E. L., *Chambre des comptes*, 103, f^o 274.

37. 1760, 10 septembre.

[Route de Liège à Jupille].

0,335 × 0,503. — Echelle : 0,234/100 verges de 20 pieds.

Pas d'orientation.

Dessin à la plume par Le Roy, inspecteur général.

Couleurs : jaune : chemin à construire ; gris : anciens chemins et piedsentés ; vert : haies ; rose : murs.

Voies de communication : routes entre Amercœur et Jupille avec leurs embranchements en direction de la Meuse, de la colline du Houlpaix et du fond de Jupille.

Edifice : maison du bailli de Moffart.

Limite du pays de Liège.

A. E. L., *Etals*, 370bis.

38. 1762, 8 juin.

[Seigneurie de Beaufraipont].

Annexe à l'engagère de cette seigneurie en faveur du chevalier de Libert, en date du 2 juillet 1762.

0,312 × 0,450. — Pas d'échelle.

Rose des vents.

Dessin à la plume par P. Simonon « géomètre et arpenteur juré, notaire et réducteur des rentes ».

Couleurs : rose : édifices ; gris-vert : cours d'eau ; vert-jaune : prairies, chemins ; jaune : toits des maisons.

Cours d'eau : Ourthe en aval de Sainval, Vesdre en aval de Henne, ruisseau du Fond de Cry, venne de la fenderie des Donnea.

Voies de communication : chemin d'Embourg à Chênée par Sauheid et Beaufraipont ; route de Liège à Spa (entre Chênée et Beaufays) ; chemin de Chênée à Chaudfontaine.

Edifices : pont de Chênée, château de Beaufraipont, moulins de Chênée, censes de Méhagne, maisons de Chênée, Embourg et Sauheid.

Bois, *heids* (= bruyères), prairies, campagnes, jardins.

Limites de la juridiction d'Embourg.

A. E. L., *Chambre des comptes*, 120, f^o 126.

39. 1762, 9 août.

« Carte figurative du lieu de la Chif d'or, appartenant à Son Altesse Serenissime et Eminentissime l'évêque et prince de Liege ».

Annexe au rendage en emphytéose des propriétés épiscopales sises au Chif d'or, en date du 6 août 1762 (8 bonniers, 11 verges grandes et 4 petites, en 8 parcelles).

0,587 × 0,83. — Echelle : 0,148/40 verges de 16 pieds.

Rose des vents.

Dessin à la plume par C. F. Devaux, arpenteur juré du Conseil privé.

Couleurs : rose : bâtisses ; jaune pâle : vergers, vignobles, marécages ; jaune vif : terres cultivées, toits ; brun : broussailles et terres incultes, chemins.

Voies de communication : chemin allant du Val-Benoît à la campagne de Sclessin.

Edifices (en élévation) : tour et maison appartenant aux Guillemins, maison appartenant au Prince.

Labours, prairies, vignes (avec mention de leurs propriétaires).

A. E. L., *Chambre des comptes*, 120, f^o 132-133.

40. 1762, 26 août.

« Carte levée à la demande de Monsieur le Chevalier d'Andriesen conforme au lieu ».

Annexe à l'engagère des seigneuries de Grivegnée, Péville et Bois de Breux, en faveur du chevalier d'Andriesen, propriétaire du château de Gaillardmont, en date du 3 septembre 1762 (cfr ci-dessus, n^o 38).

0,31 × 0,47. — Pas d'échelle.

Rose des vents.

Dessin à la plume par « P. Simonon, géomètre et arpenteur juré notaire et réducteur des rentes ».

Couleurs : rose : bâtisses ; gris-vert : cours d'eau ; vert : terrain concédé à M. de Stembier ; jaune : terrain concédé à M. d'Andriessen.

Cours d'eau : Vesdre et Ourthe entre Chênée et Grivegnée, biefs à Grivegnée, ruisseau venant de Malvau et actionnant le moulin aux peaux, ruisseau dit « ris de Forret » (à Chênée).

Voies de communication : chaussée de Liège à Verviers, de Liège à Chênée ; chemins de la Chartreuse à Grivegnée, de Péville à Belle Flamme, de Haute Wez à Robermont, de Grivegnée à Bois de Breux, de la Cense des Dames à la Voye des Juifs ; Voye des Juifs ; chemin dit d'Alcour à Chênée.

Edifices (en élévation) : Chartreuse, abbaye de Robermont, chapelles de Bois de Breux et de Grivegnée, église de Chênée ; pont de Chênée ; moulin de Jodry et de M. Lerond ; usine aux peaux ; château de Gaillardmont ; cense des Dames de Robermont ; maison de campagne de Beaurepart et le « Beaumur » ; maison des Ecoliers ; maisons et « barrières » (péages) de Bois de Breux, Grivegnée, Chênée, Haute Wez, Péville.

Vignobles et campagnes.

Limites du baillage d'Amersœur et de Jupille.

A. E. L., *Chambre des comptes*, 120, f^o 134-135.

Le coin inférieur droit a été publié par M. Pierre HANQUET, *Autour de Sébastien de la Ruelle*, pl. h. t., dans *Bull. de la soc. des bibliophiles liégeois*, t. XIX, p. 86, in-8^o, Liège, 1956. — Cfr aussi B. U. L., la carte cotée 155 F.

41. 1764, février-juin.

[Bois de Breux].

Annexe à l'accense d'un terrain en faveur de Jacques Charlier.

0,205 × 0,155. — Ni échelle ni orientation.

Croquis maladroit à la plume [par V. Labeye, notaire et arpenteur ?]

Voies de communication : chaussée de Liège à Verviers, avec embranchement de Fléron à Jupille ; chemins dits « rue du Bois » et « à la Blange Pier ».

Edifices : maisons en bordure de la chaussée.

A. E. L., *Chambre des comptes*, 103, f^o 63.

42. 1765, juillet-août.

[Chaussée de Liège à Ans].

Annexe à la concession d'un terrain en faveur d'Olivier Lejeune.

0,243 × 0,385. — Echelle : 0,235/100 pieds.

Pas d'orientation.

Couleurs : rose : maisons ; jaune : terrain à accenser ; vert : haies.

Voies de communication : chaussée Liège-Ans, chemin conduisant à Mollin.

Edifice : maison en bordure de la chaussée.

A. E. L., *Chambre des comptes*, 103, f^o 115.

43. 1766, 4-11 février.

« Carte figurative de l'endroit [Beyne] jointe à mon rapport ».

Annexe à l'octroi de mines de houilles sous le chemin de Liège à Verviers.

0,319 × 0,387. — Ni échelle ni orientation.

Croquis à la plume par Sacré, terrageur du Prince pour la recette d'Amersœur.

Voies de communication : chaussée de Liège à Verviers, vieux chemin de Liège à Verviers devenu « aisance » ; sentier à proximité du lieu-dit « Le Batty ».

Edifices : chapelle du Grand Beyne (en élévation), hôpital de Beyne, grange du Val-Benoît, bure Franceux, maisons en bordure de l'ancien chemin de Verviers.

A. E. L., *Chambre des comptes*, 104, f^o 129.

44. 1766, 4 septembre.

[Bois de Breux].

Annexe à une concession d'aisance en faveur de Jean Bouharmont.

0,298 × 0,197. — Ni échelle ni orientation.

Croquis à la plume joint au rapport de Jean-François-Joseph Beaudrihay, arpenteur sermenté.

Voies de communication : chaussée de Liège à Verviers.

Edifices : chapelle de Bois de Breux, maisons Hanquet et Bouharmont.

Aisances en bordure de la route.

A. E. L., *Chambre des comptes*, 104, f^o 158.

45. 1767, 28 octobre — 1768, 19 janvier.

« Plan et mesure pour Jean Bailly surcéant de Bois de Breux » ; 2 plans annexés à une accense d'aisance.

A. — 0,236 × 0,172. — Ni échelle ni orientation.

Croquis à la plume par P. Simonon, géomètre et arpenteur.

Couleurs : rose : murs ; vert : prairies, toits.

Voie de communication : chaussée de Liège à Verviers.

Edifices (en élévation) : chapelle de Bois de Breux, maison de Jean Bailly.

Prairies, aisances.

B. — *Idem*.

Pas de dessin de la chapelle ; 2 maisons en bordure de la chaussée.

A. E. L., *Chambre des comptes*, 104, f^o 217.

46. 1769, 12 août.

« Carte des eaux de Feltinne ».

Annexe à un rapport soumis aux chanoines directeurs de la cathédrale Saint-Lambert.

0,594 × 0,445. — Ni échelle ni orientation ; le bord supérieur de la feuille semble être vers le Sud-Ouest.

Croquis à la plume, sommaire, non signé.

Cours d'eau : Meuse entre Rivage en Pot et Paradis, biefs et pêcheries de Saint-Lambert à proximité de Fétinne.

Voies de communication : quai de Fragnée, chemin du Paradis au Val-Benoît, passage d'eau de Fétinne à Rivage en Pot.

Edifices (en élévation) : église de Fétinne, chapelle du Paradis, maison Mativa.

Iles de la Meuse, oseraies, prairies.

A. E. L., *Cartes et plans*, 220.

47. 1770, 27 décembre.

[Ans, lieu-dit Grand Preit].

Annexe à une concession d'aisance en faveur de Jean Closon.

0,39 × 0,255. — Echelle : 0,124/100 pieds.

Pas d'orientation.

Croquis à la plume par Simon Hairs, arpenteur juré.

Couleurs : jaune : aisance ; rose : murs ; gris : chemins.

Voies de communication : intersection de la chaussée de Saint-Trond avec le chemin de Hautige.

Edifice : maison Closon.

A. E. L., *Chambre des comptes*, 104, f° 319.

48. 1771, 24 décembre.

« Carte du chemin à construire » [entre Liège et Jupille].

Annexe n° 7 à un rapport déposé au greffe des Etats.

0,365 × 0,48. — Echelle : 0,173/300 « verges de 20 pieds de longueur ».

Pas d'orientation : bord supérieur vers l'Est.

Croquis à la plume non signé.

Couleurs : gris : chemins ; rose : bâtisses.

Voies de communication : pont d'Amereœur et routes qui s'y amorcent en direction de Bois de Breux d'une part, Bressoux et Jupille d'autre part, avec travaux d'élargissement à y faire.

Edifices : église de Cornillon, Chartreuse ; maisons Moffart et Moulette.

2 exemplaires aux A. E. L., *Etats*, 370bis.

49. 1773, 15 mars.

« Carte géométrique et figurative commencée le 15 mars 1773, par moy P. Collinet géomètre arpenteur juré. Mappa geometrica et topographica [...] » ⁽¹⁾.

1,165 × 0,848. — Echelle : 0,154/50 verges ou 500 pieds décimaux.

Rose des vents.

Couleurs : jaune : terre arable ; gris clair : chemins ; gris foncé : bures ; brun clair : prairies ; orange : jardins ; rouge : maisons.

Voies de communication : chemins reliant la ruelle des Marets à Saint-Nicolas, Saint-Gilles à Saint-Nicolas, Saint-Laurent à Saint-Nicolas, Saint-Nicolas à la ruelle Hurbise, Saint-Nicolas au Beau Crucifix ; ruelle Hurbise ; chaussées de Bierset, de Saint-Nicolas à Hume Vent, de Hume Vent à Montegnée.

Edifices : censes Saint-Laurent et joignant la chapelle Saint-Nicolas ; corps de garde (à l'intersection du vinàve Saint-Nicolas et du chemin de Hume Vent) maisons à Saint-Nicolas et sur la chaussée de Bierset ; « le beau Crucifix ». — Propriétés de Saint-Laurent, des carmes en Ile et du bourgmestre de Cartier, etc.

⁽¹⁾ Sur cet exemplaire, inscriptions et légende sont accompagnés d'une traduction latine. — Cfr ci-dessous, p. 667, n° 76.

<i>Bures</i> : 1 : Aux Eaux	10 : Delle Cave
2 : Boussa	11 : Aux Femmes
3 : D'elle Ruelle	12 : Large Xhieur
4 : Saint-Nicolas	13 : Abbesses
5 : En Ville	14 : Aval les Prés
6 : Jennet	15 : Horrion
7 : Bouland Hannay	16 : Delle Coignouille
8 : Sainte-Anne	17 : Bons Buveurs
9 : Bonnier	18 : Planchers
	19 : Chiens

Lieux-dits : Trixe aux Agneaux, Campagne Saint-Nicolas
en Glain.

A. E. L., *Cartes et plans*, 378.

50. 1773, 15 mars.

Copie de la carte précédente, incomplètement coloriée et
dépourvue de traduction latine.

1,183 × 0,858. — Echelle : 0,142/500 pieds décimaux ⁽¹⁾.

A. E. L., *Cartes et plans*, 378.

51. 1773, 15 mars.

« Carte géométrique et figurative commencée le 15 mars
1773 par P. Collinet, géomètre arpenteur juré ».

4 copies, par J. Califice, vers 1935.

1,177 × 0,942. — Echelle : 0,142/50 verges ou 500 pieds
décimaux.

Indication des points cardinaux par des perpendiculaires.
Le coloris est inachevé : en jaune, les prairies.

URBANISME.

⁽¹⁾ Cet exemplaire a servi de modèle à la copie exécutée vers 1935 par
le dessinateur Califice. Il est accompagné des mentions : « Pour confection
de la présente carte et deux autres copies, mérité soixante écus. Ce que
j'atteste, étoit signé P. Collinet, géomètre et arpenteur juré ».

[plus bas :] « Pour avoir contretiré la présente copie qui est conforme
à son original, promérité et reçu de Mr l'avocat et Chevalier Planchar,
trente frans ce que j'atteste C. Le Comte, géomètre arpenteur juré ».

52. 1773-1777.

Carte des Pays-Bas autrichiens par le général Joseph de Ferraris.

Planchettes 170, 171, 191 et 192 de l'exemplaire de la carte de Cabinet, à la Bibliothèque Royale de Bruxelles.

Echelle : 1/11520 ⁽¹⁾.

53. 1774, 15 juin.

« Plan topographique des environs de Coronmeuse, Bernalmont, Tribouillet, Paradis, Les Coures, Chapeauville, Matraitfosse, Thier à Liège [...] »

0,997 × 1,370 ⁽²⁾. — Echelles : 0,154/160 toises de 7 pieds faisant 329,7 mètres ; 0,142/300 mètres.

Rose des vents.

Copie certifiée conforme par H. J. Hoka, géomètre patenté, d'un original dressé en 1774 par Charles Le Comte et J. Hennet, géomètres, en annexe à un procès-verbal

⁽¹⁾ Cfr ci-dessus, p. 601. — Des copies de ce document sont conservées au Séminaire de Géographie de l'Université de Liège et au Service de l'Urbanisme.

Suite à une déclaration de non-préjudice signée par De Reul le 24 juillet 1773, le Conseil privé de Liège autorisa le comte de Ferraris et ses ingénieurs à lever la carte de la principauté ; A. E. L., *Conseil privé*, 409, 5 août 1773. Les opérations ont donc dû se dérouler entre cette date et l'année 1778.

Cfr L. P. GACHARD, *Notice historique sur l'exécution et la publication de la carte des Pays-Bas autrichiens par le général comte de Ferraris*, dans *Nouveaux mémoires de l'Académie royale de Bruxelles*, t. XVI, p. 9-10, in-4°, Bruxelles, 1843 ; E. HENNEQUIN, *Etude historique sur l'exécution de la carte de Ferraris [...]*, dans *Bull. de la soc. royale belge de géographie*, t. XV, p. 266-268, 272-274, in-8°, Bruxelles, 1891 ; B. LEFEBVRE, *La carte des anciennes provinces belges du général de Ferraris*, p. 14-18, in-8°, Louvain, 1922 ; A. LETROYE, *Les cartes des Pays-Bas autrichiens du général comte de Ferraris*, dans *Bull. de la soc. royale belge de géogr.*, 82^e année, p. 85-115, Bruxelles, 1958.

⁽²⁾ Compte tenu d'une feuille actuellement détachée, qui doit se superposer à la légende.

de mesure de l'aval pendage de la Massy Veine exploitée au bure des Innocents ⁽¹⁾.

Couleurs : jaune : chemins, chaussées, toits ; bleu pâle : toits des grosses maisons ; rose : bâtisses ; vert : Meuse, prairies, jardins, vignobles, arbres ; brun pâle : cultures ; terre de Sienne : limites de la concession sollicitée sous le régime français.

Cours d'eau : Meuse, ruisseau de La Préalles, araine de l'Aventure, fontaines.

Voies de communication : faubourgs Vingnis et Saint-Léonard ; promenade de Coronmeuse ; chaussée de Liège à Herstal, chaussée Brunchaut ; Thier à Liège, chemin de Matraifosse à Vottem, de Chapeauville à Milmort ; voies du Porreau et delle Chavée ; sentiers de la Petite Rochette et derrière Coronmeuse ; ruelles de Nazareth et de Mareihe [lire : Marexhe] ; la Petite Voye.

Edifices (en élévation) : château et chapelle du Bouxhtay ; hôpital Saint-Georges (avec tours, mur de clôture et bastions) ; maisons des Quatre Tourettes et de la Barbe d'Or (à Coronmeuse).

(En plan) : moulin à vent à Marexhe, cense du Séminaire à La Préalles, vestiges de la tour de Bernalmont.

Bures : Le Bayard, Demoiselle Ailid, Jolivet, Nicolas Louis, Hur ès Bois, Thier Navette, Innocents, Alle Chavée, Petit Marais, Ville Colombière, Bouck, Louis Dans, Levrier, Poilloux Bêche, Petit et Gros Torreau, Bout ly Cou, Bellikene, Poreau, Bons Buveurs, La Pouille, Vierge Marie, Libiet, Guillemette, Quatre Charueries, La Saulx-Colson, Gaillard Cheval,

⁽¹⁾ En amont de Coronmeuse, les maisons sont figurées en élévation et le relief (ravins, terrils) par des hachures ; en aval, les constructions sont en plan et le relief est représenté par un lavis gris.

Thierouse, Surret [avec mention des propriétaires, des araines, des failles, des burs d'aérage et machines à feu ; liste des autres bâtiments d'exploitation, des terrils et des « paires » (cours de charbonnages)].

Vignes, houblonnières, cotillages, prairies et terres ; 130 parcelles sont délimitées et la légende fournit leur superficie ainsi que la liste nominative de leurs propriétaires pour Tribouillet, Chapeauville, Les Coures, Paradis et le Thier à Liège.

C. M. Armoire 1, tiroir 17, *Gérard Cloes*, n° 4 ⁽¹⁾.

54. [s. d., vers 1774].

« Carte figurative de la faille venant du côté de Milmort et cotoiante les Thier à Liege, telle est comme elle m'a été montrée [par] le Sr Jean Nottet, maître ouvrier des burs appartenant aux maîtres de la Société des Innocens et le Sieur Jean-Pierre Gaye, maître ouvrier des burs des maîtres de la Société du Bouck ou de Bon Espoir, avec d'autres anciens houilleurs [...] »

Annexe au procès entre les deux sociétés, par devant les échevins de Liège.

0,46 × 0,671. — Echelle : 0,154/70 verges de 16 pieds de Saint-Lambert ou 160 toises de 7 pieds de Saint-Lambert.

Rose des vents et déclinaison magnétique évaluée à 17 degrés.

Plan à la plume (encres rouge et grise) par Charles Lecomte, géomètre et arpenteur juré.

Couleurs : jaune : toits des maisons ; gris-jaune : emplacement de la faille ; rouge : maisons, houillères ; gris : limites de propriétés, talus, terrils.

⁽¹⁾ Cfr *ibid.*, 2 plans superficiels avec nivellement de la concession accordée à la Grande Bacnure (années 1820-1830 ?). — Plusieurs copies du *Plan* de Charles Le Comte sont conservées dans des collections particulières.

Voies de communication : faubourg de Vingnis ; Thier à Liège ; ruelles des Tawes, Bronze, du Berger ; chemins de Vottem à Liège, de Vottem à Herstal, de Liège à Milmort.

Edifices : hôpital Saint-Georges, maisons de Vingnis et du Thier à Liège.

Bures : Innocents, Gaillard Cheval, Demoiselle Ailid, Suret, Lambert Laurent, La Saulx-Colson, Thieroux, Quatre Cherueries (avec indication des terrils et des « paires »).

Campagne de Matraifosse, vignes de Moronveaux.

C. M., Armoire 1, tiroir 1, *Bonne Fin*, n° 14.

55. 1775, 2 juin.

« Place de deux maisons proche le Rivage de Saint-Remi, appartenant au Sr Reneau [lire : J. B. Renoz] qu'il entend rebâtir ».

0,272 × 0,245. — Ni échelle ni orientation.

Croquis très sommaire, au crayon rouge et noir.

Voie de communication : chemin d'accès au rivage Saint-Remy.

Edifices : maisons de Renoz, parcelle à exproprier par la Cité.

A. E. L., *R. C. C.*, 31, f° 25.

56. 1775, 30 juin.

« Place d'un terrain renfermé de muraille, rue du Moulin, en Cocraimont ».

0,316 × 0,383. — Echelle : 0,355/90 pieds.

Pas d'orientation ; le bord supérieur de la feuille semble être vers le Nord-Ouest.

Croquis à la plume, signé par T. L. Drion, baumeister, et par H. B. Digneffe.

Couleurs : gris : terrain de la Cité ; vert : bief du moulin.

Voies de communication : rue du Moulin (avec son escalier),
Cocraimont, chemin le long de la Légia.

Edifices : muraille le long de la Légia, terrain de la Cité,
maison Lenoir.

A. E. L., *R. C. C.*, **30**, n° 325.

57. 1776, 1^{er} juillet.

« Plan du Sr Demeste » [environs des Walles].

0,310 × 0,192. — Echelle : 0,104/50 pieds.

Pas d'orientation ; le bord supérieur de la feuille est vers
le Nord-Est.

Croquis à la plume, non signé.

Couleurs : rose : remparts ; gris : murailles du chirurgien
J. N. Demeste.

Voies de communication : rue des Walles, entrée du corps
de garde.

Edifices : fossés et murailles de la Cité, mur de la propriété
Demeste.

A. E. L., *R. C. C.*, **31**, n° 119.

58. 1776, 8 juillet.

« Plan de la seulte [*sèyeûte* = encorbellement] à la maison
enseignée du Nom de Jésus, dans la rue de la
Boucherie ».

0,244 × 0,315. — Echelle : 0,176/30 pieds.

Pas d'orientation.

Croquis à la plume, non signé.

Couleur : gris : murs des maisons.

Voies de communication : rues du Pont et de la Bou-
cherie.

Edifices : maisons du Nom de Jésus (appartient au sculp-
teur Vivroux) et du Jambon.

A. E. L., *R. C. C.*, **31**, n° 122.

59. 1776, 9 août.

« Carte figurative » [de la place des Arzis].

Annexe à l'accense du « flot » [= abreuvoir] en faveur de Dieudonné Filot.

0,500 × 0,384. — Pas d'échelle.

Rose des vents.

Aquarelle par M. M. Struman, notaire, géomètre et arpenteur juré.

Couleurs : rose : façade des maisons ; gris : chaussée, fenêtres, toits, « les arsys » [*ârsis* = argilières] ; jaune bleu pâle : chemins ; vert pâle ; terrain vague.

Voies de communication : chaussée Sainte-Marguerite, place des Arzis.

Edifices (en élévation) : 4 maisons en bordure de la chaussée, 3 au Nord de la place, mur de clôture, vieux « flot » et fontaines.

A. E. L., *Chambre des comptes*, 105, f^o 393-394.

60. 1777, juillet.

« Plan judiciaire du chemin tendant du moulin de Bernimolin devant Froidmont et de l'alluvion formée entre le dit chemin et le by dudit moulin. 16 juillet 1777 » [titre au verso].

Au recto, à gauche : attestation des mayeur et échevins de La Boverie d'avoir assisté au mesurage d'un chemin, en observant la largeur prescrite par un record du 10 mai 1422.

Au recto, à droite : rapport d'arpentage, signé par Pierre-Joseph Ronchart, géomètre juré, sur l'état des alluvions entre le chemin et le bief de Bernimolin, à la requête des Directeurs de la Cathédrale de Liège.

0,415 × 0,592. — Echelle : 0,168/244 pieds.

Pas d'orientation, mais indication de direction locales : en haut : « vers le moulin de Wez » ; en bas : « vers le prez Mativa ».

Dessin à la plume, encres noire et rouge.

Couleurs : vert pâle : prairies, bords de chemins ; turquoise : bief ; rouge : limites des propriétés de particuliers.

Voies de communication : chemins de la Boverie à Froidmont et de La Boverie aux Vennes ; ruelle des Cloutiers (avec mesures de longueur et de largeur).

Edifice : moulin de Bernimolin.

A. E. L., *Cartes et plans*, 107.

Autre exemplaire *ibid.*, 440.

61. 1777, septembre.

[Maison Libert, à Coronmeuse].

0,248 × 0,380. — Echelle : 0,186/50 pieds.

Pas d'orientation.

Dessin à la plume, annexé à une autorisation de bâtir.

Voie de communication : chaussée de Coronmeuse.

Edifices : maison Libert, péage de la ville, pierre aux armes de la Cité.

A. E. L., *R. G. C.*, 32, 5-9-1777, f° 56.

62. 1778, novembre.

[Ruelle Bois Gotha].

Deux annexes à une supplique des maîtres de la fosse du Vieux Saoux.

A. — 0,308 × 0,186. — Ni échelle ni orientation.

Croquis à la plume, inexact.

Voies de communication : chaussée de Liège à Bierset ; ruelles Bois Gotha, des Coqs, delle Sitanche, du Haut Pré, delle Croisette, Naimette.

Tenures de Malgarnij ⁽¹⁾ et des Sarasins. Prises de la houillère del Saulx.

(1) Cfr M. YANS, *Droit minier et urbanisme. L'avitissement d'un fief suburbain : la Malgarnie*, dans *Chron. archéol. du pays de Liège*, t. XLVI, p. 129-136, in-8°, Liège, 1955. — Une vue d'un bien rural avec trois chaumières, sises à proximité de La Panneterie et des Gotal, est conservée aux A. E. L., *Cartes et plans*, 438.

B. — 0,213 × 0,145.

Voies de communication : ruelle de Bois et delle Sitange.
Tenures Malgarnie et des Sarasins.

A. E. L., *Chambre des comptes*, 276.

63. 1779, mars.

« Carte géométrique du jardin manié par le sieur Martin,
situé sur les fossés à la porte Saint-Léonard [...] »

Annexe à une supplique des carmélites chaussées.

0,218 × 0,273. — Echelle : 0,109/6 verges de 60 pieds
décimaux.

Pas d'orientation.

Croquis à la plume par J. P. J. Collinet, géomètre juré.

Voie de communication : chaussée Saint-Léonard.

Edifices : muraille des carmélites, maisons en bordure de
la chaussée.

A. E. L., *Chambre des comptes*, 106, f° 188.

64. 1779, juin.

« L'abreuvoir » [de Bois de Breux].

Annexe à la concession d'un terrain en bordure de la
chaussée, pour servir d'abreuvoir.

0,271 × 0,353. — Echelle : 0,089/30 pieds de 16 pouces.

Pas d'orientation.

Croquis à la plume par P. Simonon, géomètre et arpenteur.

Voie de communication : chaussée de Liège à Verviers, à
l'Est de la chapelle de Bois de Breux.

Prairies (avec indication des propriétaires), haies,
abreuvoir.

A. E. L., *Chambre des comptes*, 106, f° 208 (1).

(1) Autres documents analogues, *ibid.*, f° 207, 353-354.

65. 1779, 4 juin.

[Chaussée Sainte-Walburge].

0,191 × 0,294. — Echelle : 0,133/80 [pieds ?].

Pas d'orientation.

Dessin à l'encre, non signé.

Couleurs : gris : murs des propriétés riveraines, contours
du « flot » [= abreuvoir].

Chaussée, « flot » et puits à proximité.

A. E. L., *R. C. C.*, **33**, f° 86.

66. 1779, 7 juin.

[Rue du Pont d'Ile].

0,247 × 0,384. — Echelle : 0,206/50 pieds.

Croquis au crayon, en annexe à une autorisation de bâtir.

Couleur : rose : terrain concédé par la Cité au sieur Rouma.

Voies de communication : rue du Pont d'Ile, chemin d'accès
au rivage.

Edifices : fontaine dans la rue du Pont d'Ile ; maisons
Rouma et Servadon.

A. E. L., *R. C. C.*, **33**, f° 89.

67. 1779, 13 septembre.

[Rue Chapelle des Clercs].

0,303 × 0,363. — Ni échelle ni orientation.

Croquis signé par Drion, baumeister, et par Gérard
Comhaire, maître-maçon.

Rues : chapelle des Clercs, Souverain Pont.

Edifices : maison Maus et terrain abandonné par son
propriétaire.

A. E. L., *R. C. C.*, **33**, f° 130.

68. 1779, 17 décembre.

[Environs du Potay, à Liège].

Annexe à une autorisation de bâtir.

0,253 × 0,406. — Echelle : 0,175/30 pieds.

Dessin à l'encre, signé par T. L. Drion, baumeister.

Couleur : lavis gris foncé : murs.

Voie de communication : rue du Potay.

Edifices : maisons des carmélites, Remy et Devivier.

A. E. L., *R. C. C.*, **33**, f° 165.

69. 1780, 16 mai.

[Chaussée d'Avroy au Val-Benoît].

Annexe à un rapport adressé aux députés des Etats par le greffier C. Groutars.

0,44 × 0,28. — Echelle : 0,072/100 pieds.

Pas d'orientation : le bord supérieur de la feuille semble être vers le Sud.

Dessin à la plume, non signé.

Couleurs : vert : haies ; rose : façades de maisons [?].

Voies de communication : chaussée de Liège à Sclessin entre le quai d'Avroy et le Val-Benoît, avec embranchements.

En annexe : 2 ff. servant de légende.

A. E. L., *Etats*, **339**.

70. 1780, 30 juin.

[Chapelle de Bois de Breux].

Annexe à l'accense d'une parcelle d'aisance et de l'emplacement de l'ermitage.

0,204 × 0,161. — Echelle : 0,038/39 pieds.

Pas d'orientation.

Croquis à la plume par P. Simonon, géomètre et arpenteur, notaire et réducteur de rentes.

Couleurs : jaune : limites de propriétés ; vert : porte, toit, fenêtres ; rose : murs.

Voies de communication : chaussée de Liège à Verviers, 2 chemins d'aisance.

Edifice (en élévation) : chapelle de Bois de Breux, jardin de l'Ermitage.

A. E. L., *Chambre des comptes*, **107**, f^o 2-3.

71. 1780, 6 octobre.

« Plan de la maison tendante du coin de la rue du Pont à la Boucherie ».

Annexe à un projet d'élargissement.

0,252 × 0,354. — Echelle : 0,102/116 ½ pouces.

Pas d'orientation.

Voie de communication : rue de la Boucherie.

Edifices : maisons à exproprier.

A. E. L., *R. C. C.*, **34**, f^o 7.

72. 1781, 20 mars.

« Figuratif du terrain du Sr Léonard Beaumont et de ses voisins » [rue Sur la Fontaine].

Annexe à un rapport présenté par la Chambre des Comptes, suite à une requête de L. Beaumont.

0,295 × 0,367. — Echelle : 0,235/40 pieds.

Pas d'orientation.

Edifices : 4 maisons Sur la Fontaine et leurs escaliers d'accès au rivage de la Sauvenière.

A. E. L., *Chambre des comptes*, **121**, f^o 53-54.

73. 1781, 21 mai.

[Pont Maghin].

Annexe à la convention intervenue le 18 mai 1786 entre la Cité et Nicolas-Mathieu de Graillet, propriétaire de l'immeuble en bordure du pont Maghin, afin d'élargir le passage à cet endroit.

0,292 × 0,458. — Echelle 0,110/54 pieds.

Pas d'orientation.

Dessin à la plume, non signé.

Couleurs : gris : murailles ; rose : parcelle à exproprier.

Voies de communication : quai, rue perpendiculaire en amont du pont Maghin, pont Maghin.

Edifices : maisons riveraines.

A. E. L., *R. C. C.*, **34**, f° 56.

74. 1781, 24 octobre.

« Plan du terrain acquit aux religieuses orselines par la Cité ».

Annexe à un recès, ratifiant l'achat d'un terrain.

0,191 × 0,310. — Echelle : 0,23/25 pieds.

Pas d'orientation.

Dessin à la plume signé par T. L. Drion, baumeister.

Couleur : lavis gris foncé : murailles.

Voie de communication : rue du Fer à Cheval.

Edifices : maisons riveraines.

A. E. L., *R. C. C.*, **34**, f° 57.

75. 1782, 22 février.

« Plan du terrain accordé dans les fossés aux sieurs Forgeur et Martiny ».

Annexe à une concession de terrains.

0,185 × 0,96. — Echelle : 0,116/100 pieds.

Pas d'orientation ; le bord supérieur de la feuille est vers le Sud-Est.

Dessin à l'encre par T. L. Drion, baumeister.

Couleurs : lavis gris clair : terrain accensé à des particuliers.

Voies de communication : chemin longeant les fossés, pont Saint-Léonard.

Edifices : remparts, canal en bordure des remparts, boulevard défendant la porte Saint-Léonard, porte Vingnis et bureau des commis.

A. E. L., *R. C. C.*, **34**, f° 86.

76. 1783, 15 mars.

« Carte géométrique et figurative [...] »

1,165 × 0,833. — Echelle : 0,142/50 verges et 500 pieds décimaux.

Copie, probablement mal datée, de la carte de Saint-Nicolas en Glain exécutée par P. Collinet, géomètre juré, 10 mars 1773 (cfr ci-dessus, p. 653).

Couleurs noircies, déchirures, restaurations maladroites.

A. E. L., *Cartes et plans*, 379.

77. 1783, 23 juin.

« Carte figuratif de derrière les maisons des Messieurs les Tanneurs donnant du côté de la Meuse ».

Annexe à une concession de terrain.

0,255 × 0,422. — Echelle : 0,036/50 pieds.

Pas d'orientation ; le bord supérieur de la feuille est vers l'Est.

Dessin à la plume, non signé.

Couleurs : jaune pâle : terrain concédé ; gris : murailles et escaliers de particuliers ; gris pâle : la Meuse.

Voies de communication : Tanneurue, berge de la Meuse.

Edifices : 15 immeubles entre Tanneurue et le fleuve.

A. E. L., *R. C. C.*, 34, f° 237.

78. 1783, 26 juillet.

« Plan touchant le cimétier de l'église paroissiale de St Séverin [...] »

Annexe à une concession de terrain.

0,200 × 0,53. — Echelle : 0,098/50 pieds.

Pas d'orientation.

Dessin à l'encre et au crayon vert par T. L. Drion, baumeister.

Edifices : rempart, corps de garde et comptoir de Hocheporte, cimetièrre de la paroisse Saint-Séverin.

Jardin des commis, terrain à concéder précairement à
André Lepage.

A. E. L., *R. C. C.*, **35**, f° 6.

79. 1783, 18 septembre.

[Rempart de Hocheporte].

Annexe à une concession de terrain en faveur d'André
Lepage.

0,247 × 0,385. — Echelle : 0,189/100 pieds.

Pas d'orientation.

Croquis à la plume, non signé.

Couleurs : rose : murailles ; gris : terrain concédé.

Voies de communication : chemin entre Hocheporte et la
porte Sainte-Marguerite.

Edifices : boulevard et murailles de la Cité.

A. E. L., *R. C. C.*, **35**, f° 54.

80. 1785, 5 août.

« Plan du terrain dont l'usage a été accordé au Sr
Durieux [...] »

Annexe à la concession d'un terrain de la Cité.

0,195 × 0,325. — Echelle : 0,178/50 pieds.

Pas d'orientation.

Croquis à la plume, non signé.

Couleur : gris : terrain accensé.

Edifice : muraille Saint-Léonard.

A. E. L., *R. C. C.*, **35**, f° 218.

81. [s. d., 1790 ?]

« Plan figuratif de la Citadelle avec la distribution du
terrain qui a été aplani par la démolition du front
qui donnoit du côté de la Ville ».

0,483 × 0,690. — Echelles : 0,018/60 pieds. Ailleurs :
0,031/110 pieds.

Pas d'orientation ; le bord supérieur de la feuille est vers le Nord-Ouest.

Plan à la plume, par L. F. Thomassin.

Couleurs : jaune clair : remparts aplanis et à morceler ; gris : chemins ; rose : bâtisses ; brun clair : anciens jardins.

Voies de communication : Six Cents Degrés, « chemin du Poirier » [= Péry], allée bordée d'arbres contournant les glacis, chemins de ronde, pont-levis, place d'Armes.

Edifices : chapelle Saint-Henri, corps de caserne, magasin à poudre, puits, arsenal, réservoirs.

Jardins, prairie au sommet de Pierreuse, vignes dominant Hors Château.

A. E. L., *Cartes et plans*, 238.

82. [s. d., 1790].

« Plan du front de la Citadelle, donnant sur la Ville de Liège et dont la municipalité en a arrêté la démolition et l'aplanissement ».

0,456 × 0,69. — Echelle : 0,087/200 pieds de Saint-Lambert.

Pas d'orientation ; le bord supérieur de la feuille est vers le Nord-Ouest.

Croquis à la plume par « L. F. Thomassin, directeur des fortifications » — Les adjudicataires de lopins à aplanir ont contresigné de leur nom ou d'une croix.

Couleurs : jaune : rempart à démolir ; jaune-gris : fossé à remblayer ; gris : rempart démoli ; rose : bâtiments.

Edifices : glacis et bastions dominant la Cité ; coupe des anciens remparts de la Citadelle ; casernes, maison du commandant, puits, arsenal, magasin à poudre.

Prairie, vignes, jardin du commandant et du curé de Notre-Dame aux Fonts.

A. E. L., *Cartes et plans*, 239.

83. 1790.

« Plan du grand marché de Liège [...] »

0,488 × 0,76. — Echelle : 0,088/50 pieds.

Pas d'orientation ; le bord supérieur de la feuille est vers l'Ouest-Nord-Ouest.

Plan à la plume par F. Lepadve en 2 exemplaires.

Copies fidèles du plan du Marché en novembre 1754 (cfr ci-dessus, p. 640, n° 24).

A. E. L., *Carles et plans*, 242.

84. 1791, 5 septembre.

« Plan touchant le Sr Gathy sculpteur ».

0,416 × 0,284. — Echelle : 0,177/20 pieds.

Pas d'orientation.

Dessin à la plume, non signé.

Couleurs : gris : murs de séparation ; rose : murs à reconstruire.

Voies de communication : rue devant les Mineurs, « ruelle dite Sol'zairs » [= Sur les Airs ; avec mesures de sa largeur, variant de 37 à 50 pouces].

Edifices : en bordure des rues ci-dessus ; maison Renson et maison Gathy (avec emplacement de son encorbellement et de son ancienne façade).

A. E. L., *R. C. C.*, 38, f° 156.

85. [s. d., après le 29 novembre 1792].

« Plan de la bataille gagnée par les armées victorieuses de la République françoise, commandée par le général en chef Dumouriez, donnée entre Hognoul et Liege, le 29 novembre 1792 ».

0,253 × 0,343. — Ni échelle ni orientation ; le bord supérieur de la feuille est vers le Nord-Ouest.

Dessin à la plume, non signé.

Couleurs : gris : pentes ; brun et vert : armées autrichiennes ; bleu et rouge : armées françaises.

Voies de communication : chaussées de Liège à Saint-Gilles, à Bierset, à Saint-Trond et à Tongres, Vieille Voie de Tongres.

Agglomérations : villages et lieux-dits entre Liers, la Citadelle de Liège, Saint-Gilles, Hognoul.

Emplacements des troupes avant la retraite autrichienne.

Bibliothèque des CHIROUX, *C. 2-Ch. 1*, 61.

86. 1793.

« Plan touchant le pont en bois à construire en Beche par Mr le chanoine Levoz ».

0,304 × 0,485. — Ni échelle ni orientation.

Dessin à la plume par N. J. Doreye, architecte.

Couleurs : rose : murs ; gris : digues, fenêtres.

Voies de communication : rue [des Pêcheurs ?], rivage de l'Ourthe.

Edifice : moulin à huile ⁽¹⁾.

Bibliothèque des CHIROUX, *Archives de la Ville*, année 1793.

87. 1793.

« Plan de la maison du Sieur Albert vis-à-vis de Saint-Nicolas ».

Annexe à une autorisation de construire.

0,356 × 0,491. — Echelle : 0,056/10 pieds.

Pas d'orientation.

Dessin à la plume, non signé.

Voies de communication : rue vis-à-vis de Saint-Nicolas (avec mesure de sa largeur : 25 pieds).

⁽¹⁾ Un moulin dit « Levoz » est représenté au n° 52 du « Plan figuratif des trente deux tours ou moulins et usines [...], répertorié ci-dessus, p. 628, n° 25.

Edifices : église Saint-Nicolas, maisons Lemaire et Albert
(avec projet d'une arcade à y construire).

Bibliothèque des CHIROUX, *Archives de la ville*,
année 1793.

88. 1793, 15 mai.

« Plan touchant le bâtiment du Sr Deneumoulin ».

Annexe aux recès du Conseil, en date du 15 mai et du
27 août 1793.

0,475 × 0,538. — Echelle : 0,046/98 pouces.

Pas d'orientation ; le bord supérieur de la feuille semble
être vers le Sud-Est.

Croquis à la plume, non signé.

Couleurs : gris : biefs ; rose : limites des parcelles bâties.

Cours d'eau : bief du Torrent.

Voies de communication : pont de Torrent ; rues du Pied
de Bœuf, Maître Gérard, du Crucifix ; *arvô* Saint-
Denis, escalier donnant accès au rivage.

Edifices : maisons riveraines du bief et des rues ci-dessus,
avec mention des rectifications projetées et des encor-
bellements ; emplacement du moulin de Saint-Denis ;
pompe à proximité du pont.

A. E. L., *R. C. C.*, 33, f^o 133-134.

89. [s. d., 1794].

« Plan du pourtour de la Cathédrale de Liège ».

0,474 × 0,655. — Echelle : 0,11/11 ½ verges de 20 pieds
de Liège.

Flèche indiquant le Nord.

Dessin à la plume par A. B. Carront ⁽¹⁾, ingénieur.

⁽¹⁾ A. B. Carront est l'auteur de nombreux plans de la fin du XVIII^e et
du début du XIX^e siècle ; cfr ci-dessous, pp. 674, 678, 680, etc. — Il
enseignait, en flamand et en français, les mathématiques, les fortifications
et l'arpentage. Il habitait la rue Pierreuse et vendait des estampes ;
Gazette de Liège, 18 février 1785 et 5 octobre 1787. — Cfr p. 673, note 1.

En bas du plan : coupe représentant les différences de niveaux entre la place des Chevaux et le Marché.

Voies de communication : rues Degrés Saint-Pierre, Onze Mille Vierges [mal située], Chiricou, Au Braz, Petite Tour, Sous la Grande Tour, Trawée Pierre, de La Madeleine, Derrière la Maison de Ville, des Possons, de l'Épée, du Stalon, Souverain Pont, Gérardrie, des Aveugles, Saint-Michel, Haute Sauvenière, Basse Sauvenière ; places des Chevaux, Verte, Vieux Marché, Grand Marché.

Edifices : Palais, églises des Onze Mille Vierges et de Saint-André ; Hôtel de Ville, Vieille Cour de l'Official. Vestiges de la cathédrale : Tour aux Sables, Sacristie, Grande Tour, degrés.

A. E. L., *Cartes et plans*, 41.

Copie par F. Sacré, architecte, conservée à la B. U. L. sous la cote 276 F, publiée par Th. GOBERT, *Emplacement de la cathédrale Saint-Lambert*, dans *B. I. A. L.*, t. XXXVI, p. 134, in-8°, Liège, 1906 ⁽¹⁾.

90. [s. d., après le 28 juillet 1794].

[Environs du pont d'Amercœur].

Croquis indiquant les destructions au faubourg d'Amercœur et rue Entre Deux ponts ; projet d'élargir cette rue et de dégager les abords du pont d'Amercœur.

0,375 × 0,452. — Ni échelle [0,034 m. pour la longueur du pont d'Amercœur] ni orientation.

Dessin à la plume, non signé.

⁽¹⁾ *Ibid.*, p. 132, note 1, notice biographique sur Carront.

Comparer aux plans publiés par VAN DEN STEEN DE JEHAY qui ont fait l'objet d'un examen critique par R. FORGEUR, *Le plan de la cathédrale Saint-Lambert à Liège*, dans *Bull. de la soc. royale Le Vieux Liège*, t. V, p. 137-140, in-8°, Liège, 1957.

Aquarelle : vert pâle ; Ourthe, gris : maisons.

Devise : « Le verrai-je anéanti ce monument de l'orgueil et de l'hypocrisie ? La raison ».

Cours d'eau : tracé [incorrect] de l'Ourthe en aval d'Amercœur.

Voies de communication : ruelle Derrière les Potiers, chemins de Jupille, des chartreux et de Grivegnée ; rue du Moulin de Longdoz.

Edifices : églises Saint-Remacle et des conceptionnistes ; trois maisons restées debout dans la rue Entre Deux Ponts ; tour d'enceinte en aval du pont d'Amercœur.

A. E. L., *Cartes et plans*, 60.

91. [s. d., vers 1795, ou 1815-1830 ?].

« Plan géométrique du Bur du Petit Mamon en Ster [...] appartenant à Madame la veuve Hardy, etc. etc. »

0,388 × 0,506. — Echelle : 0,097/100 toises.

Flèche indiquant le Sud.

Dessin à la plume par A. B. Carront, ingénieur géographe.

Couleurs : rose : bâtisses ; vert : prairies, haies, arbres ; gris : pentes, talus ; brun pâle : cotillages.

Voies de communication : chemins de Ster à Ans, de Ster à la cense Paquay.

Edifices : maisons du hameau de Ster.

Bures : Petit Mamon, Beau Jonc, Wéry Gerson, Vieille et Nouvelle Rouch, Ronchamps, Martin Wéry, Petit Corbeau (avec indication des distances qui les séparent).

C. M., Armoire 1, tiroir 11. *Patience et Beaujonc*, n° 3.

92. An VI, 21 fructidor.

« Plan figuratif des prises des sociétaires du bur nommé la nouvelle Bonne Fin et des ouvrages y pratiqués ».

0,872 × 0,615. — Pas d'échelle.

Rose des vents.

Dessin à la plume par J. Closset, arpenteur patenté.

Couleurs : jaune : chemins, limites de propriétés ; gris : galeries souterraines exploitées.

Voies de communication : chaussée de Sainte-Walburge ; ruelles de Hocheporte à Sainte-Walburge, de Hocheporte à Xhovémont, de Xhovémont à Sainte-Walburge, de Xhovémont à la Barrière [de Rocour ?], Naimette, Lagno, Basse Chaussée, allant au bure du Forir.

Bure : Bonne Fin.

Propriétés de particuliers le long des chemins et à l'Ouest et au Sud de Xhovémont.

C. M., Armoire 1, tiroir 1, *Bonne Fin* (surface), n° 4.

93. An VII, 13 messidor.

« Plan figuratif et géométrique des prises des sociétaires du bur nommé Sabay Jason et autres [...] »

0,94 × 0,94. — Echelles : 0,218/300 mètres et 0,108/100 toises.

Pas d'orientation ; le bord supérieur de la feuille est vers l'Ouest.

Dessin à la plume par J. Closset, expert patenté.

Couleurs : jaune : chemins, haies ; rose : terrain entre la chaussée Sainte-Walburge et la Vieille Voie de Tongres (avec indication du propriétaire de chaque parcelle) ; vert : galeries ; gris : bures, veines de houille.

Voies de communication : chaussée Sainte-Walburge, Vieille Voie de Tongres ; chemins vers Vottem, Rocour et Liers ; ruelle d'aisance dite Watho ; ruelles Coupée, de la Chaîne, Jacquet, du Geron, du Berger et Lombard ; Thier à Liège ; route de Liège à Vottem et de Liège au Bouxhtay ; Visé Voie ; Verd Vinàve ; chemins Chabotte et Delva.

Bures : Sabay Juson, Bon Temps, Vieux Bur des Quatre Bonniers, La Batterie, La Joieuse, La Saulx Colson (avec sa « machine à feu »). — N. B. : tous appartiennent à la société ; la concession s'étend sur 1.206.473 mètres carrés.

C. M., Armoire 1, tiroir 6, *Batterie*, etc.

94. An VII, 11 thermidor.

« Suite du plan figuratif des prises de la houilleries de la Nouvelle Bonne Fin, annexées par l'association du citoyen Arnold Balaes ».

0,862 × 0,662. — Echelle : 0,187/400 mètres.

Rose des vents.

Croquis à la plume par J. Closset, expert patenté.

Couleurs : jaune : chemins, limites de propriété ; gris : bures.

Voies de communication : chemins Lagno, Naimette, Xhovémont, de Xhovémont à la barrière, Basse Chaussée, Mabiet, Dessous le By, du Brouque, Haut Douy, de chez Planchar, Grimigny ; ruelles d'aisance, Dessous les Roues, vers Ans et d'Ans « à la barrière de chez Pâque », Maljoieuse.

Bures : Michel Simon, Fouille d'Or, Takenne, Belle Hareine, Grand Prex du Bois, Savage Melaye, Jacquemin Servais, Prex du Bois, Mabiet, Thion, Long Thier Noier, Petite et Grande Maie, Belles Dames, Delmaie Lairesse « usinant ».

C. M., Armoire 1, tiroir 1, *Bonne Fin* (surface).

95. [s. d., vers 1798 ?]

« Plan figuratif et géométrique des prises et cours d'ouvrages des mines de houille de charbon, situés sur les communes de Liege et Saint-Nicolas en Glain que le Citoyen Mathieu Bury, Anne-Joseph Bury veuve

Dubois et Anne-Marie Bury épouse Godenne, représentans Denis Bury, domiciliés dans la commune de Jemeppe, demandent la maintenue en concession pour en exploiter lesdites mines, lequel contient 739 hectares, 67 ares, 50 centiares ».

0,527 × 0,441. — Echelle : 0,10/1000 mètres.

Dessin à la plume, non signé.

Couleurs : vert pâle : Meuse, bras d'Avroy ; gris pâle : chemins ; vert foncé : limites de propriétés, prés ; carmin : édifices.

Voies de communication : chaussées de Sainte-Marguerite, de Glain, de Saint-Laurent, de Saint-Gilles ; quai d'Avroy ; chemin joignant Sainte-Marguerite à la porte d'Avroy ; thier et rue Sur la Fontaine ; ruelles Basse Chevaufosse, Haute Chevaufosse, Jonkeux, Sainte-Vérone, Mulkay, du Prokay, de la Neuveville, du Laveux, des Patients, Madame, des Marets, du Coq, de Glain, joignant Saint-Gilles à Saint-Nicolas, du Calvaire, des Grosses Femmes, du Trixhe aux Agneaux, du Bure du Chien, de la Tête du Taureaux, de Loneux, des Marets [joint Saint-Nicolas à Homvent].

Edifices : églises Sainte-Marguerite, Sainte-Gertrude, Saint-Christophe, Sainte-Véronique ; couvents des dominicaines, des capucins à Fontainebleau, Sainte-Agathe, Beauregard, des bénédictines, des augustins, des célestines, des Anges ; prieuré Saint-Nicolas ; chapelles du Trixhe aux Agneaux et du Calvaire.

Nombreuses maisons avec indication de leur propriétaire ; ferme de Homvent ; fontaines en bordure des chaussées.

Bures : Aumônier, La Haye, Chien, Bons Buveurs.

2 exemplaires, C. M., Armoire 1, tiroir 1, n° 13,
Bonne Fin.

96. [s. d., vers 1798 ?]

« Plan géométrique copié d'après une ancienne carte relative aux exploitations du quartier de Hoche-porte et Facompire ».

0,535 × 0,405. — Echelle : 0,066/200 mètres.

Rose des vents.

Dessin à la plume par A. B. Carront, ingénieur géographe.

Aquarelle : gris clair et brun clair : labours ; vert clair : prairies, jardins ; vert foncé : feuillages ; gris foncé : pentes et talus ; bleu : failles dites Facompire et Crin.

Voies de communication : faubourgs de Hocheporte et de Sainte-Walburge ; chemin allant de Hocheporte à Sainte-Walburge ; ruelles Naimette, Xhovémont, Facompire, de Vottem, Vieille Voie de Tongres.

Edifices : remparts de la Cité, bastion du Clergé, couvent des tertiaires, église Sainte-Walburge.

Araines : Richonfontaine et Louis Douffet.

Bures : Bonheur, Marie Voos, Petite Facompire, Mauvaise Facompire, Vieille Facompire, Saint-Jacques, Major, Jean Evrard, Maquerelle, Bon Espoir, Geniesse, Tristan ou Vieu Crampon, Jeune Crampon, En la Voie, Roistier, Paire, Plommetrie, Paradis, Massenge, Laxhe dit Trixe, Cornullier, Vieille Bonne Fin, Florette.

C. M., Armoire 1, tiroir 1, n° 10, *Bonne Fin*.

97. An VIII, 15 brumaire.

[Faubourg d'Amercœur].

Croquis à la plume, par Tainturier, commissaire du Directoire près l'administration municipale du canton de Liège, en annexe à une lettre adressée au commissaire près de l'Administration Centrale, au sujet de l'emplacement de la « barrière » (péage) du Beau Mur.

0,21 × 0,17. — Ni échelle ni orientation ; le bord supérieur de la feuille est vers le Nord.

Cours d'eau : Vesdre.

Voies de communication : route de Chaudfontaine à Liège, pont d'Amercœur ; rue « à l'eau » ; chemin emprunté par les meuniers pour se rendre au moulin aux écorces.

Edifices : maison d'Amercœur, moulin aux écorces, « barrière ».

Limites des cantons de Fléron et de Liège.

A. E. L., *Fonds français*, Préfecture, 1795, dossier intitulé « Route de Spa ».

98. An VIII, 4 nivôse.

« Plan figuratif et géométrique de l'arrondissement des prises dépendantes de la fosse nommée Gasette et autres [...] »

0,658 × 0,648. — Echelle : 0,186/200 mètres.

Rose des vents.

Dessin à l'encre par J. Closset, « expert patenté ».

Couleurs : jaune : chemins, limites de propriétés ; rose : maisons ; noir : bures.

Voies de communication : faubourg Sainte-Walburge, Vieille Voie de Tongres, chemin de Xhovémont.

Edifices (en élévation) : maisons du faubourg.

Bures : Gazette [avec dessin de 8 *coistresses* (galerie souterraine transversale)], houillère du citoyen Jabon.

Mention des propriétaires de parcelles.

2 exemplaires au C. M., Armoire 1, tiroir 3, *Gazette*.

99. [s. d., vers 1800 ?]

« Plan figuratif et géométrique des prises et cours d'ouvrages des houillères sous la raison de la Couronne et du Bois, situées sous la commune de Glain,

mairie de Liège, pour la Dame Marie-Thérèse Cathérine de Grady de Cronendael, et le citoyen Arnold Balaes de la commune de Liège, demandeurs en maintenance de leurs anciennes concessions [...]

0,274 × 0,382. — Echelle : 0,10/1000 mètres.

Flèches d'orientation.

Dessin à la plume par G. Mueseler, géomètre patenté.

Couleurs : rose : bâtisses ; vert : limites de la concession (21 hectares et 80 ares) ; gris : chemins.

A. — Sur le plan :

Voies de communication : chaussée de Liège à Bierset, ruelle En Glain, ruelle En Bois.

Edifices : couvent des dominicaines, maisons en bordure de la chaussée.

Bure : de la Couronne et sa machine à vapeur.

B. — Sur la coupe :

10 veines de houille avec leurs noms.

2 exemplaires au C. M., Armoire 1, tiroir 1, n° 12,
Bonne Fin.

100. [s. d., vers 1800 ?]

« Département de l'Ourthe, n° 3. Carte topographique de la demande en concession de M. F. R. G. Legé et Lambert Dans, de la commune de Liège, et l'exploitation de mine de houille dans les communes de Liège et Votemme ».

0,260 × 0,205. — Echelle : 0,10/1000.

Pas d'orientation ; le bord supérieur de la feuille est vers le Nord.

Dessin à la plume par A. B. Carront, géographe.

Couleurs : rose : bâtisses, limites de concession (107,5978 hectares) ; bleu pâle : limites de propriétés, chemins ; gris pâle : pentes.

Voies de communication : ruelle de Liège à Vottem, Thier à Liège, Lovanisse Voie ; chemins de la Roulette, Lombart, des Trois Buissons, du Peuplier, du Bure Bontemps, du Maréchal, du Charlier, Loxhay, Derrière les Herbes, de Torreau, du Geron, de la Mauvaise Havée, du Pré Peuket.

Edifices : maisons et fermes de Vottem, des Tawes, du Thier à Liège ; chapelle du Thier à Liège.

Bures : La Batterie (avec *hernaz*, forge, écurie, *xhorre*), Spouheux, del Pisteur, Pestay, Huitte d'Awe, d'al Dac, Corbeau, Vielle Joyeuse, Nouvelle Joyeuse, Ghaye, Sainte-Barbe, Vieux Gaillard Cheval, « où étoit la vielle machine à feu dite Saulx Colson », Bon Espoir, Loyoux, Brulé Terrisse, Gillier, Mauvaise Havée. — En dehors de la concession : bures dits de la Vierge Marie et Non de Die.

2 exemplaires au C. M., Armoire 1, tiroir 6,
Batterie.

101. [s. d., vers 1800 ?]

« Carte topographique de la demande en concession de Monsieur J. H. J. Crahay pour l'exploitation des Mines de houille dans les communes de Liege et de Votemme [...] »

0,274 × 0,241. — Echelle : 0,05/500 mètres.

Pas d'orientation ; le bord supérieur de la feuille est vers le Nord.

Dessin à la plume « levé et rapporté par Moi, Ingénieur Topographe Hoto ». — Sous l'échelle : « de la Porterie fecit ».

Couleurs : rose : limites de concession (107,59 hectares) ; bleu : parcelles bâties ; vert-bleu : prairies ; gris : pentes, terrils ; brun pâle : champs, jardins.

Voies de communication, édifices, bures : cfr ci-dessus, p. 681, n° 100. Ajouter : ruelle des Petites Roches, Fond des Tawes.

C. M., Armoire 1, tiroir 6, *Ballerie*.

102. [s. d., vers 1800 ?]

« Plan géométrique et figuratif de la demande en concession par les citoyens Mathieu Moreau et Gollin, du terrain situé à l'Est et à l'Ouest du faubourg de Sainte-Walburge [...] »

0,353 × 0,518. — Echelle : 0,10/1000 mètres.

Rose des vents.

Dessin à la plume, non signé.

Couleurs : bleu : limites de la concession ; gris : faille géologique ; rose : maisons, murailles ; vert : limites de propriétés.

Voies de communication : faubourg Sainte-Walburge, chaussée de Hocheporte à Sainte-Walburge ; ruelle Naimette, Xhovémont, Facompire, de Vottem, delle Chêne.

Edifices : remparts de la Cité ; couvent des tertiaires de Hocheporte, église Sainte-Walburge, chapelle de Xhovémont, maisons isolées.

Bures : Mèlée, Vielle Arsie, Neuf Arsie, Sirope, Florette, Quatres Bonniers, Gazette, Blan Triche, Nouvelle Bonfin, Vielle Bonfin.

C. M., Armoire I, tiroir 1, n° 10, *Bonne Fin*.

103. [s. d., vers 1800 ?]

« Plan géométrique et figurative de la concession des anciennes conquêtes du Bur la Patience, appartenant au Citoyen ex-greffier Hardy ».

5 croquis à la plume juxtaposés, par A. B. Carront, ingénieur géographe. — Cfr ci-dessus, n° 91.

A. — « Plan superficiel ».

0,543 × 0,70. — Echelle : 0,084/300 mètres.

Flèche indiquant le Nord.

Couleurs : rose : limites de la concession ; bleu : bâtisses ;
vert : haies en bordure des chemins.

Cours d'eau : Légia.

Voies de communication : chaussées de Liège à Saint-Trond, de Liège à Bierset, de Saint-Gilles à Montegnée, Branche Planchar, Visé Voie ; rues de Glain et Bas Rieux ; chemins de Liège à Ster, « de Pochart », « Heur-Bise », « Mon-Joye » [lire : Monfoy ?], de Brouck, Haut Tige, Haute Ruelle, Hanikenne, Haute Falize, Mabiet, L'Agneau.

Edifices : maisons en bordure de ces chemins avec fréquentes mentions de leurs propriétaires (Planchar, Lonneux, Raick) ; église d'Ans ; couvents des capucins et des dominicaines.

Bures : Patience, Sauvage Pommier, Tilleul, Jacques Servais, L'Outiere [lire : Long Thier ?], Vieux Mabiet, Prés du Bois, Belle Damme, Grand Huche dit Grand Mai, Four, Nature, Ronchampt, Mamon en Ster, Vieux et Nouveau Rouche, Beau Jonet, Wery Werson, Bonne Espoire, Aux Femmes, Pusse, Cave, Couronne dit Halbart, Bonnier.

Moulins : Watrin, Bas Rieux, Doufflo.

B. — Coupe de la pente de la veine [manque].

C. — Plan des galeries d'exploitation de la veine [manque].

D. — Coupe du niveau des veines.

0,516 × 0,163. — Echelle : 0,112/80 mètres.

Bure, *hernaz*, hutte, *bouxhtay* ⁽¹⁾ ; 11 veines avec leurs noms, distances et épaisseurs.

⁽¹⁾ *Hernaz* : manège. — Hutte : murs et toit protégeant le manège. — *Bouxhtay* : puits creusé à partir d'une galerie souterraine.

E. — « Plan des bâtiments servant à l'exploitation ».

0,154 × 0,315. — Echelle : 0,034/10 mètres.

Bure et bure d'aérage ; 2 *hernaz* ; bâtiment de la machine à feu ; écuries ; route d'accès.

C. M., Armoire I, tiroir 11, *Patience et Beaujone*.

104. [s. d., vers 1800 ?]

« Carte géographique et figurative des terrains enclavés dans la limite [...] de l'exploitation de Sclessin, au Bois de Saint-Gilles ».

0,573 × 0,937. — Echelle : 0,123/500 mètres.

Rose des vents.

Dessin et aquarelle par A. B. Carront, ingénieur géographe.

Couleurs : rose : limites de concession (151,4340 hectares) ; bleu : maisons ; vert-bleu : broussailles, vergers ; gris : pentes ; brun : cultures.

Voies de communication : chemins de Tilleur aux Grands Champs de Saint-Gilles, des Grands Champs à Boulicou (vers Cointe), de La Neuville (vers Avroy) à Ougrée (avec embranchements : sentiers de Loup, aux Pierres, Jean Marichal, delle Dacque) ; chemin dit Sous les Vignes (avec embranchements : sentier de Bologne, Demier By, Bois Saint-Gilles, de l'Enffer, Verte Voye, Bordai) ; ruelles du Coq, Massillon, de Sclessin à Saint-Gilles.

Edifices : église de Tilleur, chapelle Notre-Dame de Beau Retour ; maisons (avec mention de leur propriétaire) ; houillère de Sclessin et bure de l'Espérance ; araine Saint-Hubert.

Bois Saint-Gilles, bois l'Evêque, vignobles (avec plusieurs mentions de leurs propriétaires).

C. M., Armoire 4, tiroir 1, n° 4, *Val-Benoit, Sclessin*.

105. [s. d., vers 1800 ?]

« Plan figuratif et géométrique du terrain situé sur la commune de Saint-Nicolas en Glain que les citoyens Siméon et Mathieu Massillon frères, représentants Piron Massillon, demandent la maintenue en concessions pour en exploiter les mines de houille et charbons ».

0,47 × 0,328. — Echelle : 0,05/500 mètres.

Rose des vents.

Dessin à la plume par G. Mueseler, arpenteur.

Couleur : vert : terrain à concéder (16,7460 hectares) ;
rose : sentiers.

Voies de communication : chemin de Roufosse (de Saint-Gilles à Tilleur) ; ruelles Marguerite Malaise et Michel Corin.

Maisons : Corin, Lakaie, Boulangé, Jeunehomme, Mathot.

Bures : Champay, Malra ⁽¹⁾.

C. M., Armoire 6, tiroir 11, *La Haye* ⁽²⁾.

106. [s. d., vers 1800 ?]

« Direction de Sambre et Meuse. Navigation intérieure.

Département de l'Ourthe. — Plan figuratif de la partie de la Ville de Liege dite Outre-Meuse ».

0,105 × 0,257. — Ni échelle ni orientation ; le bord supérieur de la feuille est vers l'Est.

⁽¹⁾ Les autres plans de surface des concessions Champay et La Haye semblent postérieurs à 1830.

⁽²⁾ Dans ce tiroir sont conservées de nombreuses coupes verticales et plans de galeries remontant aux années 1802-1813. Cfr, entre autres, « Plan de la coupe des veines qui sont au Nord de la faille, est au Midi de la dite faille, est au Bur de Monsieur Massillon et de celui de Mr Demet, situé à Saint-Gilles, commune de Saint-Nicolas [...] le présent plan dressé par renseignement de Jeans de l'ar qui son sur le lieu, par A. B. Carront, géographe ». — 0,598 × 0,443. — Echelle : 0,099/100 mètres.

Cfr A. E. L., *Fonds français*, Préfecture, 1853, dossier « La Haye ».

Croquis à la plume, très maladroit, rehaussé à l'aquarelle.

Cours d'eau : Meuse, Ourthe, canal des Potiers.

Voies de communication : quais de la rive gauche, ponts de la Victoire [= des Arches], Saint-Nicolas, Saint-Julien et Amercéeur.

Edifices : Tour en Bèche ; 2 moulins sur le bras de Meuse passant sous le pont de Saint-Nicolas ; moulins du Chapeau de Fer (en amont de Saint-Julien) et des Petites Oyes (en aval) ⁽¹⁾.

A. E. L., *Cartes et plans*, 61.

107. [s. d., antérieur à l'An IX, 23 germinal (1801, 13 avril)].

« Chartreuse. Carte topographique de la concession demandée par le Citoyen Jean-Barthélemi Lecouteux de Canteleux près de Paris, propriétaire du ci-devant couvent des Chartreux et ferme dépendant ».

0,595 × 0,70. — Echelles : 0,098/1000 mètres et 0,196/1000 toises.

Flèches indiquant le Nord magnétique et le Nord géographique.

Dessin à la plume, non signé ; contresigné par le préfet Desmousseaux et par Jules Gemaert, ingénieur en chef des mines, qui en constate l'inexactitude.

Couleurs : vert : cours d'eau, jardins, prairies, vignobles ; rose : bâtisses ; gris : pentes ; orange : limites de la concession (1127,83 hectares).

Cours d'eau : Vesdre, Ourthe, Fourchu Fossé, Meuse ; ruisseaux de Robermont, du Trou Soris et de Jupille.

⁽¹⁾ A situer à l'aide des n° 25, 27-29 du *Plan figuratif des 32 tours ou moulins* [...], répertorié ci-dessus, p. 628, n° 25.

Voies de communication : ponts de Chênée, d'Amercœur, des Arches ; chaussées de Liège à Maastricht, de Liège à Aix, de Liège à Spa ; faubourg Saint-Léonard et promenade de Coronmeuse ; pavé de Liège à Jupille (avec embranchements vers Sous l'Eau et la campagne de Bouhay ; ruelles des Golets, de la Haminte ; sentier « de Houleuxpet » ; chemins de « Pied Croie » et des Piettresses) ; ruelle de Hautraine ; chemins de Belle Flamme, Vert Voye, de Bassot, des Bruyères, Voie Stas, de Fayembois, des Bedennes, des Vennes et de Grivegnée.

Agglomérations : Outre-Meuse, Coronmeuse, Amersœur, Trou Louette, Jupille, Bois de Breux, Chênée, Grivegnée, Les Vennes, Fétinne.

Edifices : églises Saint-Remacle, de Grivegnée et de Chênée ; Chartreuse, abbaye de Robertmont, couvent de Jupille, chapelles de Pihrotte et Dewé (à Grivegnée) ; châteaux de Belle Flamme et de Malvaux ; moulins de Jupille, Longdoz, Aguesses, Jondry, Grivegnée, Chênée, Aux Peaux ; fabrique de sel amoniaque de l'apothicaire Chèvremont ; « barrières » sur les chaussées ; maisons (avec fréquentes mentions de leurs propriétaires).

Bures : Miniouille, Houleux, Braconier, Piedbœuf, Deflandre, Thomas ; xhorre et araine des chartreux.

C. M., dossier 1037/1, *Chartreuse*.

108. [s. d., An IX ou An X ?]

« Plan géométrique du couvent des ci-devant Bons Enfants situé dans la commune de Liege ».

Annexe au projet d'une percée à travers le terrain des Bons Enfants afin de relier le Fond de l'Empereur et la rue Table de Pierre.

0,391 × 0,486. — Echelle : 0,124/100 toises de France.

Flèche indiquant le Nord magnétique.

Copie, certifiée conforme par A. B. Carront, d'un plan de F. J. Dewandre.

Couleurs : bleu : propriétés particulières ; rose : couvent ; jaune : alignements projetés ; hachures vertes : jardins.

Voies de communication : rues Coqraimont, des Cloutiers, du Moulin, Firquet, Agimont, Table de Pierre, Fond Saint-Servais, Devant Sainte-Croix, Haute Sauve-nière, Saint-Hubert, Mont Saint-Martin, Degrés des Tisserands, Saint-Séverin, Fond de l'Empereur, Sainte-Marguerite.

Edifices : couvent et église des Bons Enfants, église Saint-Séverin, porte Sainte-Marguerite, béguinage Saint-Antoine, hôtel de Grady de Bellaire ; passage souterrain reliant le couvent à la Table de Pierre.

A. E. L., *Carles et plans*, 278.

109. [s. d., An IX ou An X].

« Plan géométrique du couvent des ci-devant Bons Enfants servant de supplément au plan général et d'explication au procès-verbal d'expertise [...] »

0,418 × 0,620. — Echelle : 0,105/50 mètres.

Pas d'orientation : le bord supérieur de la feuille est vers le Nord.

Dessin à la plume par A. B. Carront.

Couleurs : bleu : couvent ; vert : jardins du couvent ; rose : projet de rue pour réunir le Fond de l'Empereur à la Table de Pierre.

Voies de communication : rues Agimont, Table de Pierre, Saint-Séverin, des Bons Enfants, Fond de l'Empereur.

Edifices : couvent et son église ; maisons voisines.

En outre, 3 coupes :

- 1^o Table de Pierre jusqu'à la pompe de Saint-Séverin ;
- 2^o de la rue Saint-Séverin jusqu'à la rue Agimont ;
- 3^o de la rue des Bons Enfants jusqu'à la pompe de Saint-Séverin.

A. E. L., *Fonds français*, Préfecture, 1776.

110. An X.

« Navigation de l'Intérieur. Département de l'Ourthe.
Plan relatif à l'usine que le Citoyen Depaux-van
Hasselt demande à rétablir dans l'emplacement de
l'ancien fourneau de Grivegnée (qu'il a acquis des
héritiers Posson) [...] »

0,446 × 0,571. — Echelle : 0,075/100 mètres.

Flèche indiquant le Nord.

Trois plans à la plume et à l'aquarelle, non signés.

A. — [Plan de l'Ourthe et de ses biefs].

Couleurs : bleu clair : Ourthe ; bleu foncé : parcelles
bâties ; gris-rose : chemins, graviers ; gris foncé :
prairies, jardins.

Cours d'eau : l'Ourthe et ses biefs entre Angleur et Gri-
vegnée ; Fourchu Fossé.

Voies de communication : chemins de halage longeant
l'Ourthe, pont de l'usine.

Edifices : moulin à farine de Grivegnée, usines Depauw,
fonderie Posson. — Digue de l'Ourthe à l'extrémité de
l'île de Grivegnée, digue des Grosses Battes à Angleur,
îles de la Boverie et du Fourneau ⁽¹⁾.

B. — « Plan de l'Usine à rétablir ».

Echelle : 0,22/75 mètres.

Bâtiments de l'usine et du moulin, 3 roues motrices.

⁽¹⁾ Cfr R. EVRARD et A. DESCY, *Histoire de l'usine des Vennes*, p. 328-329, in-8°, Liège, 1948.

C. — « Elévation de l'usine ».

Idem ; vue en coupe de l'usine et de deux roues motrices.

A. E. L., *Fonds français*, Préfecture, 1835, dossier intitulé « Grivegnée ».

111. An X, 1^e thermidor.

« Plan et coupe géométrique de l'arrondissement des terrains environnant l'exploitation des mines de houilles, nommée Gazette, Bouxhon et Xhavée, laquelle existe au faubourg de Sainte-Walburge [...] »

0,48 × 0,614. — Echelle : 0,09 × 900 mètres.

Flèches d'orientation.

Dessins exécutés à la demande de H. Bernard et compagnie, par A. B. Carront, ingénieur géographe.

Comporte 3 parties :

A. — « Plan superficielle des terrains [...] »

Couleurs : bleu : prises annexées à l'exploitation et limites de la concession ; vert et jaune : autres limites de la concession ; gris clair : cultures ; gris foncé : talus, pentes ; rose : bâtisses.

Voies de communication : chaussée Sainte-Walburge, Vieille Voie de Tongres, Visé Voie ; chemins Naimette, Xhovémont, de Xhovémont à Alleur, Fond Pirette, de Hocheporte à la porte Sainte-Walburge, del Chaîne, du Fond de Bas Prés, de Vottem, de Fontenal, des Camus, de La Batterie, des Neuf Journaux.

Edifices : remparts de la Cité, portes Sainte-Walburge et Hocheporte ; églises Sainte-Walburge et de Vottem ; couvent des tertiaires ; chapelle de Xhovémont, maisons (avec plusieurs mentions des propriétaires).

Bures : Gazette, Xhavée, Blan Trihe, Sabay Jusson, Bontems, Boli, Sept Journal, Florette, Le Cock.

B. — « Coupe perpendiculaire à la couche des veines ». Couleurs : gris, rouge, bruns : terrains traversés par les bures ; vert : arbres ; noir : veines de houille (avec noms et épaisseurs).

Bures : huttes, *hernaz*, cheminées, bures de la Gazette et de la Xhavée.

C. — « Plan des ouvrages de la veine de Marais autour de la Gazette ».

Galeries souterraines. Ce plan fait partie d'une série de 6 coupes et plans, conservés aux A. E. L., *ibidem*, dressés par A. B. Carront. Les numéros 1bis, 2, 3, 4 et 5 ne concernent que l'exploitation souterraine

A. E. L., *Fonds français*, Préfecture, 1853.

Autre exemplaire : C. M., Armoire 1, tiroir 3.

112. An X, ventôse.

« Carte topographique de terrain demandé en concession, présentée par les Citoyens Braconnier, M. F. G. Ancion de Ville et P. G. J. Beghein, propriétaires du Bur Bonne Fin [...] »

0,613 × 0,98. — Echelle : 0,148/600 mètres.

Rose des vents, avec déclinaison magnétique évaluée à 19°.

Dessin entoilé, par « G. Leduc, arpenteur géomètre, élève de l'Ecole Centrale du département de l'Ourthe ».

Couleurs : « les prairies sont lavées en vert, les jardins en jaunâtre et les terres arables sont sillonnées en gris ».

« Le susdit terrain, circonscrit par la ligne ponctuée en Rouge est borné au Nord par la chaussée du Faubourg Sainte-Walburge, à l'Est par la chaussée derrière les Murs, au Sud par le Faubourg Sainte-Marguerite, le chemin de Wacheraï, du Bas Rhieu, d'Ans et Moulin, de Sous

les Bises, du Brouck, de Griveigny et du Hodouy, à l'Ouest par le chemin d'Ans à Sainte-Walburge et contient en superficie 283 hectares, 79 ares, 15 centiares, faisant 325 bonniers, 9 Verges grandes, 18 verges petites, ancienne mesure de Liege ».

Voies de communication : outre les routes ci-dessus, ruelles Pirette, Xhovémont, Naimette, l'Agneau, Mabiet, du Mont Liba, Hanikenne.

Edifices : remparts entre la porte Sainte-Marguerite et le bastion du Clergé ; église et couvent Sainte-Walburge, « barrière » Sainte-Walburge ; couvent des tertiaires de Hocheporte, chapelles de Xhovémont et du Brouck ; maisons (avec mention de leur propriétaire) ; moulins sur la Légia (Roger, Pâque, Watrin, Haroppe). — Emplacement et dénomination des bures situés dans la concession.

C. M., Armoire 1, tiroir 1, *Bonne Fin*.

Copie par photostat à l'URBANISME.

113. [s. d., An X-An XII].

« Plan figuratif dressé par moi soussigné, arpenteur géomètre pour donner à l'autorité supérieure les renseignements nécessaires sur la difficulté qui existe entre la commune d'Angleur et les sieurs Mathieu Colinet et Lambert Leroy, propriétaires des usinnes des Agasses. J. H. Laurent ».

0,33 × 0,21. — Pas d'échelle.

Indication des points cardinaux.

Croquis à la plume par J. H. Laurent.

Couleurs : vert : rivières, prairies ; gris : digues, constructions ; orange : chemins.

Cours d'eau : Ourthe, Fourchu Fossé, bief des Aguesses.

Voies de communication : chemin de Colonster aux Aguesses.

Edifices : digue des Grosses Battes, digue construite dans le Fourchu Fossé ; usine des Aguesses, moulin à farine de Kinkempois.

Prairies des Venues et des Aguesses, campagne d'Angleur et de Kinkempois.

A. E. L. *Fonds français*, Préfecture, 1835, dossier intitulé « Angleur ».

114. [s. d., An XII].

« Navigation de l'intérieur, département de l'Ourthe. Plan de la partie de la rivière d'Ourthe dans le lit de laquelle les Citoyens Cralle et Renoz ont construit une digue nuisible à la navigation ».

0,189 × 0,482. — Echelle : 0,075/50 mètres.

Pas d'orientation.

Croquis à la plume, non signé.

Couleurs : bleu : eau ; bleu-gris : bâtisses ; rose : canal projeté ; vert : prairies, haies ; vert-brun : jardins, cultures.

Cours d'eau : Meuse, Ourthe et leur confluent ; canal de décharge de l'usine des Polets.

Voies de communication : un chemin en bordure de l'Ourthe (non identifié).

Edifices : papeterie des Polets, maison isolée en bordure de l'Ourthe, « batte » (digue faite de pilotis) construite par Renoz ⁽¹⁾.

A. E. L., *Fonds français*, Préfecture, 1829, dossier intitulé « digue des Paulets à la Boverie ».

⁽¹⁾ La papeterie des Polets est représentée au n° 41 du « Plan figuratif des trente deux tours ou moulins et usines », répertorié ci-dessus, p. 628, n° 25.

115. [s. d., An XII ?]

« Carte figurative de l'usine du citoyen André Dumont et de la citoyenne veuve Guilemet ».

Annexe à une pétition adressée au préfet par André Dumont, polisseur de marbre, en date du 10 pluviôse an XII.

0,191 × 0,383. — Ni échelle ni orientation.

Dessin à la plume, non signé.

Couleurs : bleu : eau ; jaune : roues du moulin, écluse ; rose : bâtiments.

Cours d'eau : bief d'Outre-Meuse.

Edifices : moulins Guilmet et Dumont, 3 roues à aubes, pilotis, écluse ⁽¹⁾.

A. E. L., *Fonds français*, Préfecture, 1834.

116. An XIII.

« Mines et usines. Département de l'Ourthe [...]. Carte topographique d'une concession de mines de houilles demandée par Madame la Veuve Hardy ».

0,278 × 0,388. — Echelle : 0,099/1000 mètres.

Flèche indiquant le Nord.

Dessin à la plume par F. J. Ducroz, arpenteur ; contresigné en juillet 1806 par Lenoir, ingénieur en chef des mines et, le 20 septembre 1807, par Micoud, préfet du département.

Couleurs : jaune : concession de la Patience ; rose : autres concessions, bâtisses ; brun : concession de Ster (Beaujonc. — L'ensemble occupe 340 hectares).

Cours d'eau : Légia.

⁽¹⁾ Cfr « Plan figuratif des trente-deux tours ou moulins et usines », n° 32.

Voies de communication : chaussée de Liège à Bruxelles (et vieux chemins antérieurs), Haute Chaussée, Visé Voie, Branche Planchar, Haut Douy, ruelle de Glain, chemins qui les réunissent (cfr ci-dessus, p. 683).

Edifices : cfr *ibid.*, et en outre : chapelle de Saint-Nicolas, maisons près de Coq Fontaine, du Haut Douy et de Mabiet.

Bures : à l'intérieur de la concession (cfr n° 103, p. 683). A l'extérieur : bure dit « enfoncé », S. Jacquemin, Long Thier, Pré des Bois, Vieux Bure Pirotte, Vieille Machine à vapeur, Bonnier, Abesses, Bons Buveurs, Chiens, Planchers.

C. M., Armoire 1, tiroir 11, *Patience et Beaujonc.*

117. [s. d., An XIII, messidor-fructidor ?]

[Biefs de Saucy].

Annexe à une pétition adressée au préfet par André Dumont, propriétaire d'un moulin à polir le marbre. 0,193 × 0,342. — Ni échelle ni orientation ; le bord supérieur de la feuille est vers l'Est.

Croquis à la plume, non signé.

Cours d'eau : Meuse, biefs de Saucy ; bras de rivière en direction du Barbou.

Voies de communication : ponts de Saucy et de Saint-Nicolas.

Edifices : remparts de la Cité, Tour en Bèche, hôpital de Bavière ; moulins Chapelle, Cassard, de Saucy, de Bèche ⁽¹⁾.

A. E. L., *Fonds français*, Préfecture, 1834.

⁽¹⁾ Ces moulins sont représentés aux n° 29, 31-33 du « Plan figuratif des trente-deux tours ou moulins et usines [...] », répertorié ci-dessus, p. 628, n° 25.

118. [s. d., avant 1805].

« Plan géométrique des ouvrages intérieurs et extérieurs qui servent à l'exploitation du Bur de Bonne Fin ». $0,637 \times 0,995$. — Echelle : 0,128/100 mètres.

Rose des vents.

7 plans à la plume, par G. Leduc, arpenteur forestier. Couleurs : jaune : poutres de bois ; rose : murs ; brun, gris, noir : veines de houille et couches de terre.

A. — Coupe verticale du *hernaz*, du bure et du bure d'aérage ; plan des galeries exploitant la veine dite Reignon.

B. — Coupe verticale de la « pompe à feu ».

C. — Plan des bâtiments du bure en construction, en bordure du chemin des champs.

D. — *Idem* de l'ancien bure, en bordure du chemin de Xhovémont.

E. — Elévation des bâtiments de ce bure.

F. — Elévation du bâtiment abritant la « pompe à feu ».

G. — Coupe verticale avec noms, distances et épaisseurs des 6 veines exploitées.

2 exemplaires au C. M., Armoire 1, tiroir 3,
Haul des Taves.

119. [s. d., vers 1805 ?]

[Environs du Val-Benoît].

$0,364 \times 0,431$. — Ni échelle ni orientation.

Croquis à la plume, non signé.

Couleurs : vert : limites de prairies ; rose : limites de propriétés, bâtisses ; gris : limites de propriétés, chemins.

Voie de communication : chemin de Fragnée à Sclessin, avec projet de rectification.

Maison à proximité du chemin ; vignobles du Val-Benoît, cultures ; limites de Sclessin.

A. E. L., *Cartes et plans*, 362.

120. 1806.

« Mines et Usines. Département de l'Ourthe. Communes de Liege et de Saint-Nicolas. Carte topographique de la demande en concession d'une mine de houille par les sieurs Abraham-Josué-Jean-Louis Braconnier, Frédéric Braconnier et Jean Wéry » ⁽¹⁾.

0,300 × 0,396. — Echelle : 0,06/600 mètres.

Pas d'orientation : le bord supérieur de la feuille est vers le Nord.

Dessin à la plume, non signé.

Couleurs : rose : limites de la concession (362 hectares) ;
bleu : eau.

Cours d'eau : Meuse, bras de la Sauvenièrre, étangs de Saint-Nicolas et de Saint-Laurent.

Voies de communication : chaussées de Liège à Glain, à Saint-Laurent et à Saint-Gilles ; pont et quai d'Avroy ; chemin de Saint-Nicolas à Saint-Gilles ; ruelles en Glain, des Marets, des Coqs, du Calvaire, Mulkay, Madame, Laveux, Grande et Petite Chevaufosse ; Vieille Ruelle [= Chauve Souris] ; chemin du Jonkeux, de Sainte-Véronique ; rues Jonfosse et Sur la Fontaine.

Edifices : églises de Glain, Saint-Christophe, Sainte-Véronique ; abbayes Saint-Laurent, Saint-Gilles et des bénédictines ; prieuré Saint-Nicolas ; couvents de Sainte-Agathe et des augustins ; maisons.

Bures : Bonnier, Vieille Machine, Loxhay, Haut Pré, Aumônier, Belle Vue, Au Bras, Petite Chevaufosse.

C. M., Armoire 1, tiroir 1, n° 1, *Bonne Fin*.

(¹) Cfr ci-dessus, p. 691, n° 112, ventôse An X. — La concession fut accordée le 12 novembre 1806 en faveur de Fr. Goswin, Ancion de Ville, P. G. J. Beghein, A. J. J. L. Braconnier, N. J. Nossent et W. J. Jamar. Des extensions furent concédées le 1^{er} janvier 1826, le 5 décembre 1827, le 31 août 1830 et le 31 octobre 1845.

121. 1807, 18 octobre.

« Plan figuratif et géométrique du chemin qui tend du faubourg Sainte-Marguerite, marqué A, au village de Saint-Nicolas en Glain, marqué B [...] »

0,50 × 0,694. — Echelle : 0,16/400 mètres.

Flèches perpendiculaires indiquant les points cardinaux.

Dessin à la plume par G. Mu[e]seler, architecte, enregistré à

Liège à l'occasion d'un procès.

Couleurs : gris : chemins ; rose : parcelles bâties.

Voies de communication : faubourgs Saint-Laurent, Saint-Nicolas et Sainte-Marguerite ; chemins de Saint-Nicolas à Sainte-Marguerite, de Saint-Nicolas à Saint-Gilles, du Haut Pré aux Arzis ; ruelles Petite Jonfosse et du Calvaire ; place des Sauvenièrès à Saint-Nicolas.

Edifices : église Sainte-Marguerite ; Calvaire ; maison Kiekens.

Bures : Aux Eaux, Aumônier, Gordine, Aux Veaux, Haut Pré.

14 jardins ou prairies, cotés et inscrits à la légende.

Copie exécutée en 1936 par J. Califice, conservée au Service de l'URBANISME.

122. 1807 [octobre ?].

« Plan des usines et dépendances de Mr Guillaume H. J. de Posson au hameau des Vennes lez Liege ».

0,407 × 0,565. — Echelle : 0,098/100 mètres.

Flèche d'orientation.

Croquis à la plume par A. B. Carront, ingénieur géographe.

Couleurs : gris : eau, gravières ; rose : parcelles bâties, murs ; bleu : arbres, potagers.

Cours d'eau : Ourthe, Fourchu Fossé, biefs des Vennes et du moulin de Grivegnée.

Voies de communication : chemins de halage, ruelle des Vennes, ruelle d'aisance, chemin de Grivegnée à l'île.

Edifices : digue des Grosses Battes, usine des Vennes (haut fourneau, bocard et lavoir, deux fours à réverbère, magasins, ateliers, maison d'habitation), maisons en bordure des cours d'eau.

A. E. L., *Fonds français*, Préfecture, 1834.

123. [s. d., 1807].

« Carte topographique de la demande en concession de M. N. J. Doublestaine et Madame Hubertine Van Michel dite Valet son épouse, pour l'exploitation de mines de houille situées dans leurs propriétés et celles adjasantes, sises faubourg Saint-Gilles [...] »

Annexe à une demande en maintenue de concession adressée au préfet du département.

0,274 × 0,27. — Echelle : 0,049/500 mètres.

Orientation par un méridien.

Dessin à la plume par Hoto, ingénieur-topographe.

Couleurs : gris : pentes ; rose : bâtisses ; bleu pâle : limites de concession (58 hectares) ; vert : haies en bordure des chemins ; brun pâle : faille géologique.

Voies de communication : chaussées Saint-Gilles et Saint-Laurent ; « ruelle de Jonfosse à Sainte-Vérone » (actuellement rues Monulphe et Louvrex) ; ruelles Sur la Fontaine, du Calvaire, du Chesne (actuellement Chauve Souris), des Patients, des Vignes, Madame, des Chevaux et Defraîne ; places du Trixhay et du Trocquet.

Edifices : église Saint-Gilles, hôpital Saint-Laurent, couvent de Beauregard, « château d'Aimont » ⁽¹⁾,

(1) Lire : Emaus. — Ultérieurement, cette propriété fut dénommée « château Massart ».

houillère de l'Aumônier ; maisons (avec plusieurs mentions de leurs propriétaires : Diffuy, Dossin, Massillon), lorsqu'elles sont sises en bordure de la concession.

3 exemplaires au C. M., dossier 1037/I, *Belle Vue à Saint-Laurent*.

124. [s. d., juin 1809 ?]

« Plan des travaux intérieurs des houillères de Mamonster, de Beaujonc à la grande veine, et de la Patience à la veine du Maret » ⁽¹⁾.

0,64 × 0,507. — Echelle : 0,05/100 mètres.

Flèche d'orientation indiquant le Nord magnétique.

Dessin à la plume par Ducroz, contresigné par l'ingénieur en chef Mathieu.

Couleurs : rose : bâtisses, galeries souterraines, limites de concession ; bleu-gris : galeries souterraines.

Voies de communication : chaussées de Liège à Bruxelles, et de Liège à Bierset ; ruelles En Ster, d'Urbise, Machot.

Edifices : maisons.

Bures (avec indication des veines qui y ont été en exploitation de 1564 à 1809) : Coqfontaine, Vieux Gilkin, Nouveau Mamont, Nouvelle Saule, Trou du Chien, Marie Joppé, Patience, Le Maire, Mamonster, Nouvelle Areine, Sauvage Mêlée, Beaujonc, Muré Bure, Jeanette, Triquenotte, Ronxhe, Aux Femmes, Nature.

C. M., Armoire I, tiroir 11, n° 7, *Mamonster*.

⁽¹⁾ Le présent inventaire omet les milliers de plans relatifs à la partie souterraine des exploitations houillères. Nous avons cependant fait une exception pour le document ci-dessus qui, outre son intérêt pour les historiens, présente de nombreux repères topographiques en surface. — Cfr ci-dessous, p. 718, n. 1.

125. [s. d., avant 1810].

« Département de l'Ourthe [...] Commune d'Ans et Liège, Plan topographique de la concession des mines de houille de la Bonne Fin et de l'extention demandée à cette concession par la Société de MMrs Orban père et fils et M. P. Beghein, de la commune de Liege, et M. Walther-Melchior Jamar, de la commune d'Ans [...] »

0,24 × 0,407. — Echelle : 0,099/1000 mètres.

Flèche d'orientation.

Dessin à la plume, levé par A. B. C. [lire : A. B. Carront].

Couleurs : rose : limites de la concession (2 km et demi et 17 hectares), bâtisses ; bleu : limites de l'extension sollicitée (30 hectares) ⁽¹⁾.

Voies de communication : chemin d'Ans à Sainte-Walburge, de Hocheporte à Sainte-Walburge, Haut Douy, Haute Ruelle, Bas Rhieux, Vieille Voie de Tongres ; ruelle de Vottem, chemin de Berware ; faubourgs Sainte-Marguerite, Hocheporte et Sainte-Walburge.

Edifices : église Sainte-Walburge, remparts de la Cité, maisons en bordure et dans les limites de l'extension sollicitée (avec plusieurs indications des propriétaires).

Bures : houillère de la Plompterie avec les 15 bâtiments qui en dépendent (parmi lesquels pompe à vapeur et « bâtiment pour l'assemblée des sociétaires »), canaux

⁽¹⁾ Cfr ci-dessus, p. 691-692, n° 112. — La première extension de la concession Bonne Fin ne fut accordée que le 1^{er} janvier 1826, au profit de Orban père et fils, van Kers, W. M. Jamar, P. G. J. Beghein, Moreau père et fils.

d'exhaure et bures situés dans l'extension sollicitée : Grand et Petit Arsi, Neuf, Bolli, Sirop, Sept Journaux, Trixhes, Petite et Grande Queute.

C. M., Armoire 1, tiroir 1, n° 8, *Bonne Fin*.

126. [s. d., vers 1810 ?]

« Plan géométrique du hameau de Ster [...] comprenant particulièrement les exploitations des mines de houille de Mamonster, Beaujonc et la Nouvelle Rouce, avec 25 hectares, 29 ares [...] provenant de l'ex-monastère du Val-Saint-Lambert [...] »

0,334 × 0,477. — Echelle : 0,198/500 mètres.

Plan à la plume, non signé, dressé à la demande de la veuve Colson.

Couleurs : rose : bâtisses ; vert : vergers [?] ; bleu : limites de propriétés.

Voies de communication : chaussée de Liège à Bierset ; chemins des Pochas, Hurbise, du Thier aux Pierres, de Ster à la chaussée, de Ster à Liège.

Edifices : maisons, fermes, abreuvoirs.

Bures : Mamonster, Beau Jonc, Nouvelle Rouce, Martin Wéry, Jonc, Ronchamps, Wéry Bovy, Wéry Werson, Bon Espoir, Aux Femmes.

Indication de la superficie et des propriétaires de 19 parcelles de terres, jardins, vergers.

C. M., Armoire 1, tiroir 11, *Patience et Beaujonc*, 3.

127. 1810, 10 avril.

« Croquis » [des environs de la rue Grande Tour].

Annexe à une minute d'arrêté du préfet, du 10 avril 1810, projetant la démolition d'un *arvô* [= passage voûté] menaçant ruine.

0,178 × 0,280. — Ni échelle ni orientation ; le bord supérieur de la feuille est vers le Sud.

Croquis très sommaire, à la plume.

Rues : Petite Tour, Grande Tour, Souverain Pont, Marché.

Edifices : grande tour de la cathédrale ; maisons Libioulle, Rouma-Lonhienne et l'arcade qui les unit.

A. E. L., *Fonds français*, Préfecture, 1777, dossier intitulé « Route de Nimègue à Paris ».

128. 1810, 5 mai.

[Environ de la rue Grande Tour].

Annexe à une lettre du maire de Liège au préfet, datée du 5 mai 1810.

0,209 × 0,268. — Echelle : 0,002/1 mètre.

Pas d'orientation ; le bord supérieur de la feuille est vers le Nord-Ouest.

Croquis à la plume.

Couleurs : gris : bâtisses ; rose : lopin à bâtir ; jaune : espaces bâtis, à exproprier.

Rues : des Aveugles, Gérardrie, Souverain Pont, Grande et Petite Tour, « nouvelle rue » [actuellement rue Royale], espace laissé vacant par la démolition de la cathédrale.

Edifice : maison Libioulle.

A. E. L., *Fonds français*, Préfecture, 1777.

129. 1810, 5 décembre.

« Plan du moulin de Jupille et d'une partie de la rive droite de la Meuse ».

Annexe au rapport rédigé par l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du département de l'Ourthe.

0,206 × 0,343. — Echelle : 0,032/100 mètres.

129. Pas d'orientation.

Dessin à la plume signé par l'ingénieur en chef.

Couleurs : bleu : Meuse ; vert : prairies, haies, oseraies ;
gris et rose : constructions ; brun : cultures.

Cours d'eau : Meuse, biefs du moulin ; île des Osiers.

Edifices : moulin de Jupille, digue.

A. E. L., *Fonds français*, Préfecture, **1835**,
dossier intitulé « Jupille-Hanquet ».

130. 1811, 19 mars.

« [...] Plan des usines de Messieurs Gérard-Théodore-
Pierre-Joseph Nagelmackers, Antoine-Godefroid
Burdo, Nicolas-Joseph Neujean ; situées entre la
rivière de Meuse et d'Ourthe [...] »

0,43 × 0,32. — Echelle : 0,05/100 mètres.

Indication des points cardinaux.

Plan à la plume par J. Dukers fils, architecte ; vérifié
par Hébert, ingénieur en chef des ponts et chaussées.

Couleurs : bleu pâle : cours d'eau ; vert : prairies, arbres ;
jaune : jardins ; rose : bâtisses.

Cours d'eau : Meuse, Ourthe, bief Curtius.

Voies de communication : rue du Moulin, ruelle commune
[sur le Dos Fanchon].

Edifices : remparts de la Cité et 2 tours d'enceinte, hos-
pice Sainte-Barbe, moulin de Gravioule (avec
5 roues), une maison au Dos Fanchon.

A. E. L., *Fonds français*, Préfecture, **1834**, dos-
sier intitulé « Gravioule ».

131. 1811, 26 novembre.

A. — « Croquis visuel de la limite entre la commune de
Saint-Nicolas et celle de Liège ».

Annexe à l'article 1 du procès-verbal de délimitation de
la commune de Saint-Nicolas.

0,47 × 0,37. — Pas d'échelle.

Flèche indiquant le Nord.
Croquis à la plume, non signé (dessiné par L. F. Donnay, géomètre délimitateur).

Voies de communication : chemins partant de Saint-Nicolas vers Montegnée, vers Glain, vers Saint-Gilles (avec embranchements vers Haut Pré et le Calvaire); route de Liège à Tilleur; allée des Grands Champs; chemins de Boutelicou, Voie du Bois, ruelle des Waides (*wède* : pâturage).

Edifices : abbaye Saint-Gilles; chapelle et maisons de Saint-Nicolas.

Bois Saint-Gilles. — Limites des communes de Saint-Nicolas, Ougrée, Liège, Montegnée, Ans-Glain.

B. — « Croquis visuel de la limite entre la commune de Saint-Nicolas et celle de Ougrée ».

Annexe à l'article 2.

0,227 × 0,368. — Cfr ci-dessus, **A.**

Voies de communication : « voye del Saminon », ruelle des Waides, chemin de Lairesse à Saint-Gilles.

Charmilles, vergers, plantations (avec plusieurs mentions des propriétaires). — Limites des communes de Saint-Nicolas, Liège, Ougrée, Tilleur.

C. — « Croquis visuel de la limite entre la commune de Saint-Nicolas et celle de Tilleur ».

Annexe à l'article 3.

0,373 × 0,47. — Cfr ci-dessus, **A.**

Cours d'eau : ruisseau dit « des Horlots ».

Voies de communication : ruelle Mabotte, prolongée par celle de Roufosse; chemin de Tilleur à Montegnée et de Tilleur à Liège; chemin de Horloz; ruelles des Bordayes et des Cocqs ⁽¹⁾.

(1) G. PHILIPPET, *Historique de Tilleur. Aperçu sur le passé des rues et lieux-dits de Tilleur*, p. 74-77, 86, in-8°, Huy, 1955.

Edifices : maisons à Roufosse.

Vergers, terres (avec plusieurs mentions de leurs propriétaires), pâtures communales de Tilleur, bois Saint-Gilles. — Limites des communes de Saint-Nicolas, Ougrée, Tilleur, Jemeppe.

D. — « Croquis visuel de la limite entre la commune de Saint-Nicolas et celle de Jemeppe ».

Annexe à l'article 4.

0,354 × 0,222. — Cfr ci-dessus, **A.**

Voies de communication : chemin de Tilleur à Montegnée (avec embranchements vers Jemeppe, Saint-Nicolas et Petit Montegnée), ruelles Mabotte et Roufosse. Limites entre les communes de Jemeppe et de Saint-Nicolas.

E. — « Croquis visuel de la limite entre la commune de Saint-Nicolas et celle de Montegnée ».

Annexe à l'article 5.

0,363 × 0,224. — Cfr ci-dessus, **A.**

Voies de communication : chemins de Saint-Nicolas vers Montegnée, vers Glain, vers Haut Pré, vers Saint-Gilles et vers Jemeppe ; chaussée du Gosson ; route de Montegnée à Tilleur.

Edifices : maisons de Saint-Nicolas, houillère du Bon Buveur, ferme de Homvent.

Cultures entre Homvent et Saint-Nicolas (avec mentions de leurs propriétaires). — Limites des communes de Saint-Nicolas, Jemeppe, Montegnée, Ans-Glain, Liège.

CADASTRE.

132. 1811, 28 novembre.

A. — « Croquis visuel de la limite entre la commune d'Ougrée et celle de Saint-Nicolas ».

Annexe à l'article 1 du procès-verbal de délimitation de la commune d'Ougrée.

0,216 × 0,358. — Pas d'échelle.

Flèche indiquant le Nord.

Croquis à la plume, non signé (par L. F. Donnay, géomètre délimitateur ?).

Voies de communication : chemin de Lairesse à Saint-Gilles (limite de Liège); ruelles des Waides (limite de Saint-Nicolas), d'aisance (id.), dite Saminon (id.).

Edifice : maison Lallemand.

Charmilles, vergers, terres. — Limites d'Ougrée, Tilleur, Liège et Saint-Nicolas.

B. — « Croquis visuel de la limite entre la commune d'Ougrée et celle de Liège ».

Annexe à l'article 2.

0,475 × 0,37. — Cfr ci-dessus, **A.**

Cours d'eau : la Meuse en amont du Val-Benoit.

Voies de communication : chemin dit « Haute-Voie » de Lairesse à Saint-Gilles, ruelles des Waides et du Gros Gland, de Sclessin à Boutelicou, de Lairesse à Liège (avec 2 embranchements : chemins aux Pierres et Pannaye), du Val-Benoit à Cointe (avec 2 embranchements : de Cointe à Liège et ruelle Saint-Maur), chaussée de Huy à Liège, sentier d'aisance (à travers les propriétés Lesoinne, perpendiculaire à la Meuse).

Edifices : maison Raick, ferme Elias, hameaux de Cointe et de la Bourgogne, maisons du Chamossé et de l'octroi, houillère Rossius.

Terre des Waides, bois du Val-Benoit, ravin appelé « chera du Chamossé » (= ruelle du Chéra). — Limites entre Liège, Ougrée, Saint-Nicolas (plusieurs secteurs ne sont pas encore définis).

C. — « Croquis visuel de la limite entre la commune d'Ougrée et celle d'Angleur ».

Annexe à l'article 3.

0,465 × 0,36. — Cfr ci-dessous, p. 710, 27 janvier 1812,
article 5 ⁽¹⁾.

CADASTRE.

133. 1812, 24 janvier.

« Croquis visuel de la limite entre la commune de Grivegnée et celle de Jupille ».

Annexe à l'article 7 du procès-verbal de délimitation de la commune de Jupille.

0,72 × 0,362. — Pas d'échelle.

Flèche indiquant le Nord.

Dessin à la plume, non signé (exécuté par L. F. Donnay, géomètre délimitateur ?).

Cours d'eau : Meuse, étangs dits La Leche et Fontaine Moray, ruisseau du moulin de Robertmont.

Voies de communication (du Nord au Sud) : chaussée de Liège à Jupille avec son embranchement, la ruelle de Négirieu ; chemins des Bassins, de Liège aux Bruyères, des Pogteux, dit Large Voie, dit Stasse, des Bruyères dit Sur les Pleins, de Jupille à Bois de Breux dit Voie Sauvage, de Bois de Breux à Fayembois, des Juifs ⁽²⁾ ; chaussée de Liège à Aix-la-Chapelle.

Edifices : fermes du Fond Crahay et L'Empereur.

Prairies, vergers, terres, haies, bornes. — Limites des communes de Grivegnée, Jupille et Beyne.

CADASTRE.

⁽¹⁾ Ne sont pas retenus ici les croquis visuels afférents aux limites avec Tilff, Esneux, Boncelles, Seraing et Tilleur.

⁽²⁾ E. JACQUEMOTTE, J. LEJEUNE et J. HAUST, *Glossaire toponymique de Jupille*, dans *Bull. de la soc. de littér. wallonne*, t. XLIX, p. 228, 237, 259, 313-314, 322, 324, 338 et pl. h. t., in-8°, Liège, 1907.

134. 1812, 27 janvier.

A. — « Croquis visuel de la limite entre la commune d'Angleur et celle de Grivegnée ».

Annexe à l'article 1 du procès-verbal de délimitation de la commune d'Angleur.

0,367 × 0,233. — Pas d'échelle.

Flèche indiquant le Nord.

Croquis à la plume, non signé (par L. F. Donnay, géomètre délimitateur ?).

Cours d'eau : Ourthe, Fourchu Fossé.

Edifices : digues des Grosses Battes, de M. Depeau (lire : Depauw ?) ; maison Ghisels.

Limites de Chênée, Grivegnée, Angleur et Liège.

B. — « Croquis visuel de la limite entre la commune d'Angleur et celle de Grivegnée ».

Annexe à l'article 2.

0,369 × 0,236. — Cfr ci-dessus, **A.**

Cours d'eau : Ourthe, Vesdre, source nommée « arène des maisons ditte de la Haut ».

Voies de communication : pont et passage d'eau de Chênée.

Limites de Grivegnée, Chênée, Angleur, Embourg.

C. — « Croquis visuel de la limite entre la commune d'Angleur et celle d'Embourg ».

Annexe à l'article 3.

0,487 × 0,372. — Cfr ci-dessus, **A.**

Cours d'eau : Ourthe, son canal et les biefs contournant les îles ; « arène des maisons de la haut », ruisseau du Trou du Chien.

Voies de communication : allée bordée d'arbres conduisant au château de Colonster (forme la limite communale).

Limites des communes d'Angleur, Chênée, Embourg et Tilff.

D. — « Croquis visuel de la limite entre la commune de Tilff et celle d'Angleur ».

Annexe à l'article 4.

0,230 × 0,366. — Cfr ci-dessus, **A.**

Cours d'eau : Ourthe en aval de Colonster, ruisseau du Trou du Chien, vivier de Colonster.

Voies de communication : allée bordée d'arbres à l'Ouest de Colonster, chemin dit du Grand Maître.

Edifices : château de Colonster, ferme du Sart.

Bois de Sclessin et de Saint-Laurent, Petit bois de la Cathédrale (avec emplacement de 2 hêtres servant de limite), terres, vergers, pâtures (avec mention de leurs propriétaires là où elles sont limitrophes). — Limites des communes d'Angleur, Ougrée, Embourg, Tilff.

E. — « Croquis visuel de la limite entre la commune d'Ougrée et celle d'Angleur ».

Annexe à l'article 5.

0,470 × 0,35. — Cfr ci-dessus, **A.**

Cours d'eau : Meuse (avec l'île de Renory), ruisseau du Blanc Gravier.

Voies de communication : chemins du Grand Maître, des Grandes Zées à Colonster, du Sart-Tilman à Liège, du Sart-Tilman à Renory, d'Ougrée à Angleur.

Edifices : 4 maisons au Sart-Tilman.

Terres, pâtures (avec indication des propriétaires), bois de Sclessin, de la commune de Fétinne, de Saint-Laurent, *heid* (= bruyère) du Bailly. — Limites des communes d'Angleur, Ougrée, Tilff, Liège.

F. — « Croquis visuel de la limite entre la commune d'Angleur et celle de Liège ».

Annexe à l'article 6.

0,232 × 0,37. — Cfr ci-dessus, A.

Cours d'eau : Meuse, Ourthe, Fourchu Fossé (avec l'île des Cochons et l'île dite Pré Jean Renard).

Voies de communication : chemin de Liège aux Vennes, chaussée de Huy à Liège.

Edifices : Val-Benoît, moulin des Aguesses.

Terres, prés, oseraies. — Limites des communes d'Angleur, Liège et Ougrée.

CADASTRE.

135. [s. d., février 1812 ?]

[Croquis de la cour principale du Palais].

Annexe à une lettre de l'inspecteur des bâtiments civils, au préfet, en date du 12 février, au sujet de l'emplacement des 29 boutiques du Palais.

0,304 × 0,183. — Ni échelle ni orientation.

Croquis à la plume, très sommaire, non signé.

Voies de communication : rue Derrière le Palais, Vieux Marché, Degrés de Saint-Pierre.

Edifices : cour du Palais et porches d'accès.

A. E. L., *Fonds français*, Préfecture, 1902.

136. 1812, 3 avril.

« Croquis visuel de la limite entre la commune de Herstal et celle de Liège ».

Annexe à l'article 5 du procès-verbal de délimitation de la commune de Herstal.

0,368 × 0,222. — Pas d'échelle.

Flèche indiquant le Nord.

Dessin à la plume, non signé (exécuté par L. F. Donnay géomètre délimitateur ?).

Cours d'eau : Meuse, canal provenant de la houillère de la Bacnure.

Voies de communication : chaussée de Liège à Maastricht, promenade de Coronmeuse, chemin derrière Coronmeuse.

Edifices : maisons Brons et Louva.

Limites des communes de Herstal, Jupille, Grivegnée, Liège et Voltem.

CADASTRE.

137. [s. d., 1812].

Plan cadastral de Liège *intra muros* ⁽¹⁾.

16 planches à l'échelle 1 : 1000^e et un plan d'assemblage à l'échelle 1 : 3000^e, non signés.

Dessin à la plume.

Couleurs : rose : parcelles bâties ; vert : eau.

Planche n^o 1. Quartier du Nord, 1^{re} feuille.

0,565 × 0,888. — Echelle et rose des vents.

Ne représente que la Citadelle.

n^o 2. Quartier du Nord, 2^e feuille.

0,58 × 0,937. — Echelle et rose des vents.

Rues et pâtés de maison limités :

au Nord, par les glacis de la Citadelle ;

à l'Est, par les remparts de la Cité ;

au Sud, par les rues du Potay et Hors Château ;

à l'Ouest, par l'impasse de la Couronne.

n^o 3. Quartier du Nord, 3^e feuille.

0,584 × 0,906. — Echelle et rose des vents.

Limites : au Nord, les rues Hors Château et du Potay ;

à l'Est, les remparts des Wallès ;

au Sud, la Batte et la Meuse ;

à l'Ouest, les rues Derrière Saint-Jean et Velbruck.

(1) Cfr ci-dessus, pp. 592-594.

n° 4. Quartier du Nord, 4^e feuille.

0,748 × 0,580. — Pas d'échelle ; rose des vents.

Limites : au Nord, la rue Hors Château ;
à l'Est, les rues Velbruck et Derrière Saint-Jean ;
au Sud, la Meuse ;
à l'Ouest, rues Pied du Pont des Arches, Neuvise et
Devant les Mineurs.

n° 5. Quartier du Nord, 5^e feuille.

0,587 × 0,815. — Fragment d'échelle ; rose des vents.

Limites : au Nord, les rues Volière et du Poirier (Péry), les glacis ;
à l'Est, l'impasse de la Couronne ;
au Sud, les rues Hors Château, Dessous les Chenaz et
Neuve ;
à l'Ouest, la rue Salamandre.

n° 6. Quartier du Nord, 6^e feuille.

0,768 × 0,570. — Echelle et rose des vents.

Limites : au Nord, et à l'Est, un chemin au pied des glacis de la
Citadelle ;
au Sud-Est, la rue du Poirier ;
à l'Ouest, la rue Pierreuse.

n° 7. Quartier de l'Ouest, 1^{re} feuille.

0,565 × 0,842, — Echelle et rose des vents.

Limites : au Nord, les remparts de Hocheporte ;
à l'Est, les rues des Jésuites Anglais, Fond Saint-Servais,
Salamandre et de l'Arvô Sainte-Croix ;
au Sud, les rues Sainte-Croix, Saint-Hubert et Mont Saint-
Martin ;
à l'Ouest, les remparts entre le Thier Sur la Fontaine et
Hocheporte.

n° 8. Quartier de l'Ouest, 3^e feuille (un original et une
copie).

0,584 × 0,928. — Echelle et rose des vents.

Limites : au Nord, les rues Neuve, Dessous les Chenaz, Derrière le
Palais ;
à l'Est, la rue Devant les Mineurs ;
au Sud, le grand Marché, la rue Sous la Grande Tour, la
place Verte ;
à l'Est, la Haute Sauvenière.

n° 9. Quartier de l'Ouest, 2^e feuille.

0,565 × 0,89. — Echelle et rose des vents.

Limites : au Nord-Ouest, le rempart des Anglais ;
à l'Est, Pierreuse ;
au Sud-Est, les rues Volière et Fond Saint-Servais ;
à l'Ouest, les rues des Jésuites Anglais et Roya.

n° 10. Quartier de l'Est, 1^{re} feuille.

0,890 × 0,630. — L'échelle manque ; rose des vents.

Limites : au Nord-Est, la Chaussée des Prés et la rue Puits en Sock ;
à l'Est, la rue Roture ;
au Sud, l'Ourthe jusqu'à la Tour en Bèche ;
à l'Ouest, la Meuse en amont du Pont des Arches.

n° 11. Quartier de l'Est, 3^e feuille (un original et une copie).

0,585 × 0,934. — Echelle et rose des vents.

Limites : au Nord, la Meuse en aval du pont des Arches ;
à l'Est, le bief des moulins Curtius (Dos Fanchon) ;
au Sud, le bras de l'Ourthe se dirigeant vers le Barbou, la
rue des Ecoliers et la place Saint-Pholien ;
à l'Ouest, la chaussée des Prés.

n° 12. Quartier de l'Est, 2^e feuille (un original et une copie).

0,923 × 0,570. — Echelle et rose des vents.

Limites : au Nord, place Saint-Pholien, rue des Ecoliers, le Barbou ;
à l'Est, l'Ourthe en aval du pont d'Amersœur ;
au Sud, l'Ourthe en amont du pont d'Amersœur ;
à l'Ouest, les rues Roture et Puits en Sock, la chaussée des
Prés.

n° 13. Quartier du Sud, 5^e feuille.

0,58 × 0,807. — Fragment d'échelle et rose des vents.

Limites : au Nord, les rues Mont Saint-Martin et Saint-Hubert ;
au Nord-Ouest, la Haute Sauvenière ;
au Sud, le quai Micoud et les remparts entre la poterne
des Bégards et la porte Saint-Martin.

n° 14. Quartier du Sud, 4^e feuille (un original et une copie récente).

0,901 × 0,527. — Echelle et rose des vents.

Limites : au Nord, place Verte, rue Sous la Grande Tour, Marché ;
à l'Est, rues Neuvice et Pied du Pont des Arches, la
Meuse en amont de ce pont ;
au Sud-Ouest, le bras méridional du delta de la Sauve-
nière en amont du Pont des Ecoles et jusqu'au Pont
d'He, la place des Chevaux.

n° 15. Quartier du Sud, 2^e feuille.

0,930 × 0,584. — Echelle et rose des vents.

Limites : au Nord, place Saint-Paul et rue Bonne Fortune ;
à l'Est, rues Devant les Carmes et des Prémontrés ;
au Sud, la Meuse en aval de la Tour aux Lapins ;
à l'Ouest, le bras d'Avroy, en amont du rivage Saint-Paul.

n° 16. Quartier du Sud, 3^e feuille.

0,916 × 0,580. — Echelle et rose des vents.

Limites : au Nord, la rue des Sœurs de Hasque, la place du Lycée
et le bras méridional du delta de la Sauvenière ;
à l'Est, le cours principal de la Meuse ;
au Sud-Ouest, les rues des Prémontrés et Devant les
Carmes.

URBANISME (1).

Plan d'assemblage au 1 : 3000^e (2).

Original à la B. U. L., sous la cote 99 F.

138. [s. d., entre 1812 et 1816, selon une note manuscrite
au crayon] (3).

« Plan du territoire de la commune de Liège. Le terri-
toire actuel est indiqué par la teinte jaune et les
portions des communes voisines dont celle de Liège
demande la réunion sont indiquées par la teinte
rouge ».

0,653 × 0,780. — Echelle : 0,10/1000 mètres.

Fragment de rose des vents. Dessin à la plume, non
signé.

(1) *Ibidem*, plusieurs copies récentes sur papier calque. Les Archives Centrales Iconographiques d'Art National, à Bruxelles, conservent un négatif des 16 planches.

(2) Cfr ci-dessus, p. 594, note 2.

(3) Le terminus *a quo* paraît vraisemblable du fait que les procès-verbaux d'abornement des communes limitrophes n'ont été dressés qu'en 1811-1812 ; cfr ci-dessus, p. 704 et sv. Peut-être les prétentions annexionnistes de la commune de Liège furent-elles émises à la faveur du mouvement de retour à l'Ancien Régime qui marqua les années 1814-1815 ; le terminus *ad quem* serait alors justifié. Aucun document d'archive ne vient encore étayer ces hypothèses.

Couleurs (cfr le titre ci-dessus); bleu : cours d'eau ;
rose : parcelles bâties *extra muros*.

Le plan n'apprend rien quant à la ville *intra muros*.
En dehors de l'enceinte, il indique l'emplacement des
anciens bureaux (péages) déplacés, des anciens bureaux
conservés ou replacés, des nouveaux bureaux et des
pataches. Le coloris rose pâle, qui marque les territoires
revendiqués par la commune de Liège, s'observe :

1^o sur le territoire de l'actuelle commune de Grivegnée :

à l'Ouest d'une ruelle d'aisance, d'un chemin dit « Au long
des murs », de la chaussée de Jupille (lieu-dit Sous l'Eau) ;
à l'Est du ruisseau provenant des étangs de Robertmont, du
chemin de Basse Péville, de l'église de Grivegnée, de la
ruelle conduisant au passage d'eau.

2^o sur le territoire de l'actuelle commune de Glain :

au Nord-Ouest de la rue En Glain ;
au Sud-Est de la chaussée de Liège à Bierset.

3^o sur les territoires de Vottem et de Herstal :

à l'Ouest des chemins de la Rochette et Derrière Coronmeuse ;
au Nord du sentier Sous les Vignes ;
à l'Est du chemin du moulin du Marais (Marexhe ?).

URBANISME, portefeuille réservé aux plans de
1812.

139. [s. d., après novembre 1812].
« Bur de la patience. Plan levé en exécution de l'arrêté
du 14 novembre 1812 ».

1,42 × 0,141 ; déchirures. — Echelle : 0,10/100 mètres.

Orientation par des méridiens.

Dessin par Ducroz.

Couleur : rose : parcelles bâties.

Voies de communication : faubourg Sainte-Marguerite,
Haute Chaussée, route de Liège à Bruxelles ; che-
mins de Ster, d'Urbise, de Bas Rieux.

Edifices : maisons, aqueduc Roland et araine de la Cité.

Bures : Patience, Spouheux, Bourriquet, Puits d'Antenne, Pihrotte, Muré Bur, Nature, Mamonster, Ronchamp, Beaujonc, Sauvage Mêlée.

C. M., Armoire 1, tiroir 11, *Patience et Beaujonc*.

140. [s. d., vers 1813 ?].

A. — « Plan figuré des chemins du Rivage en Pot à Chênée & à Colonstère par le village d'Angleur ». 0,202 × 0,32. — Ni échelle ni orientation ; le bord supérieur semble être vers le Nord.

Croquis à la plume, non signé.

Cours d'eau : Meuse et Ourthe.

Voies de communication : chemin de Rivage en Pot à Chênée ; 2 chemins d'Angleur à Colonster ; passages d'eau de Rivage en Pot et de Chênée.

Edifices : maisons d'Angleur.

B. — « Plan terrier de la communication à établir par l'usage entre les chemins d'Angleur à Chênée et à Colonster ».

0,33 × 0,405.

Reproduction partielle du précédent, à plus grande échelle, avec indication des noms des propriétaires.

A. E. L., *Fonds français*, Préfecture, 1795, dossier intitulé « Chênée ».

141. 1813, 10 février.

A. — « Plan superficiel et coupe des travaux de l'exploitation des mines de houille dite des capucins [...] » 0,306 × 0,48. — Echelle : 0,097/100 mètres.

Indication des points cardinaux.

Plan à la plume (encres noire, rouge, verte) par Hoto, ingénieur topographe ; certifié conforme par les propriétaires : Hubert Prion, François Prion et sœurs.

Couleurs : gris : talus, terrils ; rose : bâtisses ; vert : eau du « bougnou » (= puisard).

Voies de communication : chaussée Sainte-Marguerite, ruelle des Marais.

Edifices : maisons, église Sainte-Marguerite, école des ci-devant capucins.

Houillères : bures, conduits, « bougnou » et 4 veines en exploitation (avec leurs dénominations et leur épaisseur), terrils et jardins.

B. — « Plan des travaux intérieurs de la houillère dite des capucins, à la veine du Moien ».

0,276 × 0,484.

Mêmes caractéristiques que ci-dessus ; aucun repère en surface.

Ibid. « Coupe sur la ligne C. D. — Travaux de la houillère dite des Capucins ».

0,328 × 0,246.

Repères en surface : ruelle du Marais, bure d'extraction.

Noms de 4 veines en cours d'exploitation.

A. E. L., *Fonds français*, Préfecture, **1853** ⁽¹⁾, dossier intitulé « houillères de Liège ».

142. 1813, 12 août.

[Houillère des capucins].

Annexe à la copie d'un rapport d'inspection par H. Malaise.

0,243 × 0,437. — Ni échelle ni orientation.

Croquis à la plume, non signé.

Couleurs : gris et jaune : galeries souterraines ; rose : maisons.

⁽¹⁾ Parmi les archives de la Préfecture sont conservés d'autres plans relatifs aux exploitations souterraines. Nous les avons exclus du présent inventaire, réservé aux plans de surface. Citons néanmoins les cartes des galeries du Champay (en 1808-1809) et celle du bure Lagasse (levées en 1812-1813) ; *ibidem*, **1853** et **1854**. — Plan des veines exploitées au Gosson, A. E. L., *Cartes et plans*, **380**.

Edifices : bure d'extraction, maisons du voisinage (avec mention de leur propriétaire), couvent des capucins, parc de l'abbaye Saint-Laurent.

A. E. L., *Fonds français*, Préfecture, **1853**.

143. 1813, 6 décembre.

« [...] Plan géométral d'une partie de la rivière d'Ourthe et des Usines avec leurs biez, situés au hameau des Vennes [...] »

0,53 × 0,98. — Echelle : 0,10/50 mètres.

Flèche indiquant le Nord.

Plan à la plume par Jean-Joseph Malkin, géomètre.

Couleurs : bleu : eau ; vert : prairies, taillis, haies ; brun : cultures ; gris et rose : parcelles bâties.

Cours d'eau : Ourthe, Fourchu Fossé, biefs des Vennes et de l'usine Depauw.

Voies de communication : chemin de halage et passage d'eau des Vennes.

Edifices : digue des Grosses Battes, maisons en bordure de l'Ourthe, usines Posson (avec entrepôt pour le minerai de fer, haut fourneau, fourneau à réverbère, roues motrices et demeure des héritiers de M. Posson).

2 exemplaires aux A. E. L., *Fonds français*, Préfecture, **1835**, dossier intitulé « Vennes ».

144. [s. d., avant 1814].

« Plan superficiel et nivellement de la houillère Margarnie appartenant à Messieurs Hubert Bury etc., associés ».

0,74 × 0,945. — Echelle : 0,08/80 mètres.

Flèche d'orientation.

Trois plans à la plume par J. L. Hassenfratz, géomètre d'office.

A. — « Plan ou projection horizontale des travaux au jour ».

Voies de communication : ruelles de Haut Pré et Malgarnie.

Edifices : maisons, murs de clôture.

Bures : Malgarnie, Haut Pré, Lohet, Aumônier, d'Aguet, Saussy, Gilles Ledant.

B. — Projection verticale représentant 11 bures et les galeries d'écoulement des eaux.

C. — Coupe verticale de 11 bures.

C. M., Armoire 1, tiroir 3, *Malgarnie*.

145. 1814, 5 septembre.

[Bassins et réservoirs d'eau].

0,263 × 0,397. — Ni échelle ni orientation ni repères topographiques.

Croquis à la plume de 14 bassins [par J. Nivarlet ?]

A. E. L., *Fonds français*, Préfecture, **1848**, dossier intitulé « Fontaines publiques ».

146. [s. d., après 1814 — avant 1827 ?] ⁽¹⁾.

« Province de Liège, commune d'Ans. Plan de la concession des mines de houille demandée par les représentants de feu la veuve Hardy [...] »

0,257 × 0,388. — Echelle : 0,05/500 mètres.

Orientation par un méridien.

Croquis à la plume par Ch. Ducroz.

Couleur : rose : limites de la concession (137 hectares).

⁽¹⁾ Un arrêté de concession en faveur des héritiers de la veuve Hardy fut promulgué le 4 janvier 1841. Cfr ci-dessus, n° 91 et 103. — Il n'est pas tenu compte ici des plans joints aux demandes en extension de concession postérieurs à 1827.

Voies de communication : chaussées de Liège vers Bruxelles et vers Bierset ; Visé Voie ; chemins de Glain, Hurbise, Haut Douy, Mabiét, Bas Rhieux.

Edifices : maisons en bordure de ces chemins (avec mention de leurs propriétaires là où elles constituent la limite de concession).

2 exemplaires au C. M., Armoire 1, tiroir 11, *Patience et Beaujonc*, n° 3.

147. [s. d., 1814-1830].

« 5^e District des Mines [...] Plan superficiel pour servir au projet d'exploitation de la mine du Beaujonc appartenant à Mrs Evrard Tops et aux représentants de la Veuve P. Colson et compagnie ».

0,64 × 1,685. — Echelle : 0,10/100 aunes.

Flèche indiquant le Nord magnétique.

Dessin par H. J. Malaise, géomètre.

Couleurs : rose : bâtisses ; vert : prairies ; bleu : limites de propriétés ; brun pâle : failles géologiques ; gris : pentes.

Voies de communication : chaussées de Liège à Bruxelles et de Liège à Bierset ; ruelles Hurbise, Machot, en Ster, du Thier aux Pierres, des Terres des Veaux.

Edifices : église de Glain, fermes, maisons, puits.

Bures : Beaujonc, Nouvelle Rouhe, Janette de la Jeunesse, Mastiqueux, Sauvage Mêlée, Nature, Muré Bure, Nouvelle Areine, Marie Jappe, Gelkin dit du Bosquet, Lemaire dit du Jonc, Trou de Chien, Mamonster, Bonture, Mathieu Wéry, Patience, Spouheux.

C. M., Armoire 1, tiroir 11, n° 6, *Patience et Beaujonc*.

148. [s. d., 1814-1830 ?].

« 6^e District des Mines [...] Plan de surface servant au projet d'exploitation proposé par Messieurs Hardy et compagnie, anciens exploitans de la Mine de Houille de l'Espérance ».

0,64 × 0,987. — Echelle : 0,10/100 mètres.

Flèche indiquant une déclinaison magnétique de 22°10'.

Minute non signée, vidimée par Delpaire, ingénieur de 1^{re} classe.

Couleurs : rose : bâtisses ; bleu : « flot » ; vert : haies ; brun : sentiers ; gris : bures.

Voies de communication : chaussée de Liège à Bierset avec embranchement vers Saint-Nicolas ; routes de l'Espérance, du Gosson, « branche Planchart » ; ruelle Pochat.

Edifices : maisons Planchart, Galand, Bouxhy, etc. ; chapelles (aux carrefours) ; un moulin à vent.

Bures : Nouvelle Espérance (ancien Mesply), Paix, Poignelor.

C. M., Armoire 1, tiroir 13, n^o 5, *Espérance et Bonne Fortune*.

149. [s. d., 1815-1830].

« Plan de la Boverie de 1815 à 1830 » ⁽¹⁾.

0,53 × 0,58. — Ni échelle ni orientation.

Dessin à la plume non signé.

Couleur : bleu : eau.

Cours d'eau : Meuse, Ourthe, Fourchu Fossé, biefs des Vennes, de Bernimolin et des Polets.

⁽¹⁾ Dessin offert à Auguste Hock « par son vieux camarade François Couclet, le 20 octobre 1870 ». — Comparer au « Plan figuratif des trente-deux tours ou moulins », établi par Carront et publié par A. Hock, *Liège au XIX^e siècle*, pl. h. t., p. 232-233.

Voies de communication : passages d'eau de Bearepart, du Paradis, de Fétille; ruelles des Vennes, des Anes, des Fories, Francotte, en Legge.

Edifices : église de Fétille, école de La Boverie, « château de Versailles » (au pré Mativa), fourneau des Vennes, usine Renoz, Tour en Bèche; maisons des Vennes, de Froidmont, Folle Pensée et La Boverie (avec mention de plusieurs enseignes et propriétaires).

M. V. W., Collections, Catalogue I. A. 2, n° d'entrée 17308.

150. 1817.

« Plan van de glacis der aan te leggene citadel te Luik, met het terrain hetwelk om deselve gelegen is ». 0,865 × 1,19. — Echelle : 0,40/400 mètres. En outre : « 100 verges du Rhin = 376 mètres, 7358 ».

Plan par G. A. Croiset, lieutenant général, directeur de la 5^e direction des fortifications.

Couleurs : rose : parcelles bâties; gris : glacis.

Voies de communication : rue Pierreuse, faubourg Sainte-Walburge.

Edifice : Citadelle.

Vignobles.

C. M., Armoire 1, tiroir 1, n° 3, *Bonne Fin*.

151. [s. d., vers 1820 ?]

« Plan géométral des maisons, cours jardins situés hors la porte de Liège dite Hocheporte [...] et coupe des travaux intérieurs et extérieurs à entreprendre par les concessionnaires composant la société dite de la Bonne Fin ».

0,362 × 0,472. — Echelle : 0,146/300 mètres.

Flèche d'orientation.

Dessin à la plume par Ducroz.

Couleurs : rose : bâtisses ; vert : prairies ; gris foncé : terres ; noir : veines de houille.

A. — Plan.

Voies de communication : rues Hocheporte et Agimont ; chemins de Hocheporte vers la Citadelle et vers Xhovémont.

Edifices : remparts et porte Hocheporte ; couvent des tertiaires et maisons du faubourg ; bure de la Bonne Fin et canaux projetés.

B. — Coupes.

Houillère (*hernaz* à chevaux, machine à vapeur, bure d'extraction), 16 veines de houille avec leurs dénominations ; maisons, remparts de la Cité.

C. M., Armoire 1, tiroir 1, n° 14, *Bonne Fin*.

152. 1820.

« Plan : 1° pour l'établissement d'une place publique devant le Palais de Justice ; 2° la rectification du Marché devant l'Hôtel de Ville ».

0,498 × 0,756. — Echelle : 2 pouces pour 10 aunes, ou 0,20/100 aunes.

Flèche indiquant le Nord.

Dessin à la plume.

Couleurs : gris : parcelles bâties ; rose : parcelles à bâtir. Projet approuvé par le Conseil de Régence le 7 juin 1820, adopté par les Etats de la Province le 24 juin 1820 et autorisé par arrêté royal du 29 mai 1822.

Voies de communication : rues et places situées entre la place aux Chevaux et Neuvise, la rue Maillart et les Degrés Saint-Pierre.

Edifices : Palais, Hôtel de Ville.

Copie certifiée conforme à l'URBANISME, Atlas n° 1, plan n° 4.

153. [s. d., avant le 20 juillet 1820].

« Carte d'assemblage de diverses concessions, demandes en concessions et en extensions, pour l'exploitation des mines de houille, situées sur le territoire des communes de Liege, Votem, Rocour, Ans-Glain, Saint-Nicolas [...] »

0,565 × 0,388. — Echelle : 0,09/900 aunes.

Rose des vents.

Dessin à la plume par Ch. Ducroz. — Couleurs diverses pour les contours de concessions.

Cours d'eau : Meuse et bras de la Sauvenière.

Voies de communication : faubourgs Sainte-Walburge, Hocheporte, Sainte-Marguerite, Glain, Saint-Nicolas, Saint-Laurent, Saint-Gilles, Avroy ; chemins et ruelles qui les raccordent.

Edifices : Citadelle, remparts de la Cité ; ci-devant abbayes de Saint-Laurent et de Saint-Gilles, prieurés Saint-Nicolas et Notre-Dame des Anges ; ermitage de Saint-Gilles ; maisons et fermes.

Concessions : des sociétaires de la Bonne Fin (avec extensions et abandon), de Prion et Compagnie, de Grosjean, de la société dite de Bellevue (Jean Wéry et Braconnier), de la société de La Haye.

Bures : Gazette, Bonne Fin, Plomterie, Sainte-Marguerite, Haut Pré, Prion, Belle Vue, La Haye (puits n^{os} 1, 2 et 3), Champay.

C. M., Armoire 1, tiroir 1, *Bonne Fin*.

154. [s. d., avant le 20 juillet 1820].

[Plan d'assemblage].

Dessin qui semble être le brouillon du précédent pour la partie au Sud du faubourg Sainte-Marguerite.

0,357 × 0,316. — Même échelle que ci-dessus.

Mêmes indications. En outre : nombreuses inscriptions identifiant les chemins, les propriétaires des immeubles, les bures.

Bures : Vieille Machine à Vapeur (en bordure de la ruelle en Glain), Puce, Loxhay, Bonnier, Haut Pré, Belle Vue, Aval Pré, Vieux bure de la Belle Vue, Aux Eaux, Bons Buveurs, A Bras, Chien, Genet, Coigninoul (?), Closset, Hustin, Pré Lambert, Procureur, La Haye, Champay, Maers, Aux Chauves Souris, Rouhier, Romarin, Petit Poirier, Boulbol, Barra, Vigneu, Poirier, Malraison, Petit Boulbol, Priesses, Couleuvre, Lophaye. (+ un nom illisible).

C. M., *ibidem*.

155. 1822, 10 juin.

« Plan superficiel et coupe des travaux exécutés au bure Coupille dépendant de l'exploitation de la Mine de Houille dite de la Batterie ».

Deux exemplaires, en 8 planches ; chacune d'environ $0,59 \times 0,93$. — Echelle : 0,198/200 aunes.

Flèche indiquant le Nord.

Dessin à la plume par Hoto, géomètre des mines ; contre-signé par Etienne Danse, fondé de pouvoir.

Couleurs : rose : limites de concession, bâlisses ; vert : haies ; gris : pentes, terrils.

A. — feuille 1.

Bure : Hitte d'Awe.

B. — feuille 2.

Voies de communication : chemins Charlier, Pré Peuquet et Derrière les Haies.

Edifice : chapelle du Thier à Liège.

Bures : Gaillard Cheval, Brûlé Terrisse, Nouvelle Joyeuse, Houlotte, Mauvaise Chavée, Saul Colson, Gué.

C. — feuille 3.

Voies de communication : ruelle de Vottem, chemin de la ferme Beaujean, ruelle Coupille.

Bures : La Batterie, Pestay, Jacques Delon, Pierre Gilles, Belles Dames, Spouheux, Jubay (lire : Sabay) Juson, Coupille, Dacque. — Xhorre Gerson Fontaine.

D. — feuille 4.

Voies de communication : Thier à Liège, ruelles du Berger, de Besonhez, Jacques et de La Sauge.

Bures : Sainte-Barbe, Delle Joyeuse, Dacque, Fauwedard. — Faille du Gaillard Cheval; xhorre Richon Fontaine.

C. M., Armoire 1, tiroir 6; la feuille 1 *sub verbo*
Bure Coupille, les feuilles 2, 3 et 4 *sub verbo*
La Batterie.

156. 1822, novembre.

« Plan superficiel et nivellement de la houillère de Gaillard Cheval appartenant à Monsieur Donville, Poncelet, Deprez, Arnoldy et compagnie ».

4 ff., chacune d'environ $0,62 \times 0,845$. — Echelle : 0,198/200 aunes.

Flèche indiquant le Nord magnétique.

Dessin à la plume par H. J. Malaise; contresigné par 4 propriétaires.

Couleurs (cfr ci-dessus, n° 155).

Feuille A.

Voie de communication : chemin creux.

Feuille B.

Voie de communication : ruelle de Vottem, chemins près de la ferme Bontemps.

Bures : Bontemps, La Batterie.

Feuille C.

Voies de communication : chemins de Vottem, des Hoppes, de Vottem aux Fontaines.

Edifices : maisons de Vottem.

Bures : Aux Echelles, Marbe, Léonard Croisier.

Feuille D.

Voies de communication : chemin reliant Vottem « à la chaussée Vignis », chaussée de la Houillère.

Bures : Gaillard Cheval et Vieux Bure de Gaillard Cheval, Delle Sa Colson, Noyer, Terrisse Brûlé, Cheture, Nouvelle et Vielle Joieuse, Ancien Bure, Nouveau et Vieu Jacque, Rossignol, Corbeau.

C. M., Armoire 1, tiroir 6, *La Batterie* ⁽¹⁾.

157. 1824.

« Plan d'une partie de la ville de Liège [...] »

[projet de la rue de la Régence et d'une percée réunissant la place devant Saint-Paul à la place Saint-Denis ; rectification des bras du delta de la Sauvenièrre en aval du Neuf Marché d'une part, en amont de l'Université et de la rue du Rêve d'autre part].

0,57 × 0,90. — Echelle : 0,10/700 aunes.

Pas d'orientation.

Dessin à la plume, en vue des échanges entre la Ville et Orban.

Ni dessin des parcelles ni cotes.

Couleurs : rose : surfaces bâties ; jaune : parcelles à exproprier ; bleu : bras de rivière ; vert : île appartenant à Orban, jardins de l'Université et de Latour.

⁽¹⁾ Cfr *ibidem*, les 9 planches du « Plan topographique de la concession de mine de houille accordée à la Société de La Batterie par arrêté du 1^{er} mai 1830 », dessinées le 11 octobre 1831. — La concession fut sollicitée par G. F. A. Legé et M. C. Puraye, veuve Danse. La liste complète des sociétaires se trouve dans l'arrêté du 1^{er} mai 1830.

Vu par le Conseil de Régence, en séance du 19 août 1824,
et signé par l'architecte de la Ville.

Annexe à l'arrêté royal du 21 novembre 1824, n° 87.

URBANISME, Atlas 1.

158. [s. d., 1824 ?]

« District du Waterstaat et travaux publics. Rive gauche
de la Meuse. Service des Mines. Province de
Liege [...] Plan superficiel pour le bure de la Belle
Vue, à l'appui du projet d'exploitation » [par les
sieurs Wéry et Braconnier] ⁽¹⁾.

0,935 × 0,64. — Echelle : 0,17/170 aunes.

Flèche indiquant le Nord magnétique.

Dessin à la plume par H. Malaise, géomètre.

Couleurs : rose : bâtisses ; ocre et vert : limites de pro-
priétés ; gris : failles géologiques.

Cours d'eau : Roland Goffe, « flot » de Saint-Laurent,
araine alimentant la Fontaine Saint-Lambert.

Voies de communication : chaussée Saint-Laurent, Grande
et Petite Jonfosse, Thier sur la Fontaine.

Edifices : maisons en bordure de ces chemins ; remparts
de la Cité, portes Saint-Martin et Sainte-Marguerite ;
abbaye Saint-Laurent, couvent Sainte-Agathe.

Bures : Belle Vue, Natalis, Briqueboquet, Petit Gerson.

C. M., Armoire I, tiroir 10, *Belle Vue*.

159. 1824.

« Province de Liege. Rive gauche de la Meuse [...] Plan
de la concession de mine de houille proposée en
faveur des sieurs Wéry et Braconier, composant la
Société de Belle Vue à Saint-Laurent, en rempla-
cement de celle qu'ils ont demandée en date du
31 décembre 1811 [...] »

⁽¹⁾ Cfr ci-dessus, p. 109, n° 120.

Plan dressé sur ordre des députés des Etats de la province de Liège, en date du 23 décembre 1823, contre-signé par A. de Vaux, ingénieur des mines, vu par les Etats, le 26 février 1825 et approuvé par arrêté royal du 1^{er} janvier 1826.

0,30 × 0,296. — Echelle : 0,10/1000 aunes.

Orientation par un méridien.

Couleur : rose : terrain concédé (70 bonniers, 21 perches ; d'après une correction au crayon : 54 bonniers, 41 perches).

Cours d'eau : bras d'Avroy et de la Sauvenièrè.

Voies de communication : quai et pont d'Avroy ; chaussées Sainte-Marguerite, Saint-Laurent et Saint-Gilles ; rues Sur la Fontaine et Sainte-Véronique ; chemins des Marets, du Calvaire, Madame, Petite et Grande Chevaufosse.

Edifices : remparts et portes Sainte-Marguerite et Saint-Martin ; églises Saint-Christophe et Sainte-Véronique ; chapelle du Calvaire ; abbayes Saint-Laurent et des bénédictines ; maisons et bornes en bordure des chemins.

Bures : Belle Vue, Brique Boquet.

Faïlle géologique sous le sommet du Publémont.

C. M., dossier 1037/I.

160. 1824, avril.

« Plan superficiel avec nivellement des Bures de Bouxhay et de la Prairie ».

Treize feuilles : n° 1 : 0,527 × 0,895	n° 9 : 0,515 × 0,90
n° 2 : 0,51 × 0,895	n° 9bis : 0,488 × 0,90
n° 3 : 0,584 × 0,93 ⁽¹⁾	n° 10 : 0,515 × 0,893
n° 4 : manque	n° 11 : 0,488 × 0,895
n° 5 : 0,525 × 0,90	n° 12 : 1,00 × 0,61
n° 6 : 0,535 × 0,915 ⁽¹⁾	n° 13 : 1,00 × 0,61
n° 7 : 0,615 × 0,93	n° 14 : 1,00 × 0,58
n° 8 : 0,624 × 0,880	

(¹) En deux exemplaires.

- Echelle : 0,10/100 aunes. — Flèche d'orientation.
Dessin par H. J. Malaise, contresigné par J. B. Rougealle,
fondé de pouvoir du comte Le Couteux de Canteleux.
Couleurs : rose : bâtisses ; vert : eau ; gris : pentes.
Cours d'eau : Ourthe, ruisseaux du Poncay et du moulin
de Robertmont.
Voies de communication : ponts d'Amersœur, de la Queue
de l'Ognon ; chemin d'Amersœur à Jupille [au pied
du thier (*liër* : chemin escarpé) des Mangons] ;
thiers du Bouxhay et de la Chartreuse ; routes de
Liège à Aix-la-Chapelle, d'Amersœur à Chênée, de
Bois de Breux au Trou Souris ; ruelles Nigiroux,
Rond Péry, des Pochteux, des Golettes.
Edifices : maisons d'Amersœur (avec fréquentes mentions
des propriétaires), Sous l'Eau, Bressoux, Trou
Louette, Grivegnée ; église Saint-Remacle, hospice
de Cornillon, Chartreuse ; forteresse ; fermes de la
Chartreuse, Deflandre et Mélotte.
Bures : Bouxhay (5 puits), Prairie, Trois Sœurs, etc.
C. M., Armoire 2, tiroir 7, *Chartreuse*.

161. 1824, avril.

« Plan superficiel avec nivellement des bures de Bouxhay
et de la Prairie » ⁽¹⁾.

Quatre feuilles : f. 1 : 0,55 × 0,88 f. 9 : 1,00 × 0,61
 f. 5 : 0,55 × 0,88 f. 10 : 1,00 × 0,57

Echelle : 0,10/100 aunes.

Flèche indiquant le Nord.

Dessin à la plume par H. J. Malaise, géomètre, contre-
signé par Jean-Baptiste Rougealle délégué du comte
Le Couteux de Canteleux.

(1) Comparer ce plan et le précédent à celui qui est conservé dans le dossier 165 du Fonds de l'Administration des Mines, aux Archives Générales du Royaume.

Couleurs : vert : eau ; rose : bâtisses ; gris : pentes.

Cours d'eau : Ourthe.

Voies de communication : pont et faubourg d'Amersœur, rue Sous l'Eau, thier de la Chartreuse, chemin de Cornillon à Bressoux.

Edifices : église Saint-Remacle, hospice de Cornillon, Chartreuse. — Bure de la Prairie.

C. M., Armoire 2, tiroir 7, *Chartreuse*.

162. [s. d., 1824 ?]

« 6^e District des Mines — Province de Liège. Plan horizontal pour servir au projet d'exploitation de la mine de houille de la Chartreuse appartenant à M. le Comte Lecouteux de Couteleux, paire de France ».

0,905 × 1,147 (découpé en 2 feuilles). — Echelle : 0,10/100 mètres.

Flèche indiquant le Nord.

Dessin par H. J. Malaise.

Couleurs : rose : bâtisses ; gris : pentes.

Voies de communication : chaussée de Liège à Aix-la-Chapelle, chemin des Bassins.

Edifices : maisons de Bois de Breux, cimetière de Robertmont.

Bures : Vieux bures du Bassin, Sur le Plat de Bonne Espérance, Sur le Droit de Bonne Espérance, Sainte Famille, 10 Toises, 23 Toises, 13 Toises, 6 Toises.

C. M., Armoire 2, tiroir 7, *Chartreuse*.

163. 1825, 20 décembre.

« Plan superficiel et coupes de la demande en concession des mines de houille du Trou Souris, gissantes sous les terrains d'une étendue de 148 hectares [...] dans les communes de Grivegnée et Chênée et formée par

les sieurs Hubert Deflandre et Ernest Servais demeurant aux Bruyères de Jupille, et Martin Deffet, de la commune de Grivegnée ».

Six feuilles détachées :

A : 0,96 × 0,62	[non coté] : 0,945 × 0,627
B : 0,945 × 0,573	[non coté] : 0,96 × 0,61
[non coté] : 0,945 × 0,627	[non coté] : 0,958 × 0,623

Echelle : 0,199/200 aunes.

Flèche indiquant le Nord.

Dessin par J. J. Gille, arpenteur légalement assermenté.

Couleurs : bleu : rivières ; gris : pentes ; rose : bâtisses ; brun : bordures des sentiers.

Cours d'eau : Ourthe, ruisseau de Grivegnée.

Voies de communication : chaussées de Liège vers Aix-la-Chapelle et vers Chênée ; chemin des Bruyères à Bois de Breux.

Edifices : chapelle de Bois de Breux, château de Gaillardmont ; maisons de Grivegnée, Trou Souris, Petites Bruyères.

Bures : Lepouce, Trou Souris, Xhorre, Borquet, Servais. — Mention des araines, galeries et veines.

C. M. , Armoire 2, tiroir 12, *Trou Souris*.

164. [s. d., 1825-1830 ?]

« 6^e District des Mines. Province de Liege. Communes de Jupille et Grivegnée. Plans et coupe superficiel et intérieur des travaux exécutés par plusieurs bures appartenant au sieur Hubert Deflandre, demeurant aux Bruyères, commune de Jupille ».

1,86 × 1,975. — Echelle : 0,10/100 aunes.

Copie par G. Mueseler, géomètre, d'un plan dressé par Dumont Jonniaux ; contresignée par F. J. Destrivaux.

Couleurs : jaune : limites de la concession (96,60 bonniers) ; rouge : extension sollicitée (28,40 bonniers) ; rose : bâtisses ; vert : bois, gris : pentes, carrières.

Cours d'eau : ruisseaux du Fond de Houlleux et du Fond des Pietresses ; étangs de Fayenbois.

Voies de communication : chaussée de Liège à Aix-la-Chapelle ; chemins du Rond Pré, de la Grappe, des Trois Pas, des Bruyères, en Coreux, Large Voye, Voye Neuray, Gollet, Houlleux, Fond de Bois ; sentier des Plains, Voye Sauvage, Voye Stas, La Bergère, La Pierrie.

Edifices : château de Fayenbois, cense Lempereur (de la ci-devant abbaye de Robertmont), chapelle de Bois de Breux, maisons (avec indication de leurs propriétaires).

Bures : Lambert Massart et Xhorré. — Indications d'autres puits, de veines et de failles.

C. M., Armoire 2, tiroir 12, *Trou Souris*.

165. [s. d., après 1825 ?]

« Carte d'assemblage des concessions de mine de houille à accorder aux Sociétés de Bellevue, Bonne Fin & La Haye, sur une partie de la commune de Liège ». 0,423 × 0,488. — Ni échelle ni orientation ; le bord supérieur est vers le Nord.

Croquis à la plume non signé.

Couleurs : bleu et vert : limites des concessions de la Société de Bonne Fin ; rose et vert : *idem*, Société de l'Espérance ; jaune : *idem*, Société de La Haye ; rose : *idem*, Société de la Belle Vue à Saint-Laurent.

Cours d'eau, voies de communication et édifices : cfr ci-dessus, p. 697, n° 120.

Bures : Sainte-Marguerite, Prion, Haut Pré, Aumônier,
Aux Eaux, Briqueboquet, Petit Gerson, Belle Vue,
Nouvelle Haye n° 3.

C. M., Armoire 1, tiroir 1, n° 8, *Bonne Fin* ⁽¹⁾.

166. [s. d., avant 1826].

« Plan de la concession des mines de houille accordée à
la Société de la Bonne Fin et des extensions deman-
dées par ladite société représentée présentement par
les sieurs P. G. J. Beghin, Walthère-Melchior Jamar,
J. M. Orban, Joseph-Michel Orban, Mathieu Moreau
fils, Joseph Vanker ».

0,304 × 0,453. — Echelle : 0,098/1000 mètres.

Croquis à la plume par Ducroz, certifié exact par l'ingé-
nieur Delpaire.

Couleurs : jaune : limites de la concession ; vert-gris :
extension sollicitée le 30 octobre 1809 ; rose :
2^e extension, d'une superficie de 40 hectares ⁽²⁾.

Voies de communication : faubourgs Sainte-Marguerite,
Saint-Laurent et Sainte-Walburge, avec les che-
mins transversaux.

Edifices : abbaye Saint-Laurent, couvent Sainte-
Agathe.

Bures : Bonne Fin, de la Machine, « bur projeté » de
l'Aumônier.

2 exemplaires au C. M., Armoire 1, tiroir 1,
n° 9, *Bonne Fin*.

⁽¹⁾ Cfr *ibidem* un plan au 1 : 10.000, de juin 1828 (donc postérieur aux plans du Cadastre) : « Copie du plan d'assemblage des concessions et des demandes en extension de Bonne Fin et autres sociétés », c'est-à-dire Batterie, Gaillard Cheval, Grande Bacnure, Belle Vue, sur les communes de Liège, Ans et Glain, Herstal, Vottem.

⁽²⁾ Cfr ci-dessus, p. 697, note 1.

167. 1827, 8 août.

Croquis visuel de la limite entre la commune de Rocour et celle de Liège ».

Annexe à l'article 3 du procès verbal de délimitation de Rocour.

0,362 × 0,228. — Pas d'échelle.

Flèche indiquant le Nord.

Dessin à la plume, non signé (par Chamelot, géomètre ?).

Voies de communication : Visé Voye avec ses embranchements, les chemins de l'Arbre Sainte-Barbe et de l'Arbre Courtejoie ; chaussée de Liège à Bois le Duc, ancienne route de Liège à Tongres.

Limites entre Liège et Rocour.

CADASTRE.

(A suivre.)

Une table des noms de personnes et de lieux accompagnera la deuxième liste des cartes et plans manuscrits.

Les plans anciens de Liège

DEUXIÈME LISTE DE CARTES ET PLANS MANUSCRITS CONCERNANT L'ANCIENNE VILLE DE LIÈGE (1)

168. 1598, 19 février.

[titre au verso :] « Caerten vant Cours van de Maze
tusschen Maestricht ende Luyck — Lit. K. n^o 6 ».

0,327 × 0,25. — *Scala miliarorum* : 0,144/8 milles.

Pas d'orientation ; le bord supérieur est vers le Nord.

Croquis très maladroit, à la plume, signé par Gérard
Stempelius, mathématicien d'Ernest de Bavière.

Aquarelle : bleu : cours d'eau, territoires d'Elve, Caster
et Brunst d'une part, de Hungen, Gronsfelt, Ricks
et Rychel d'autre part ; rouge : les villes, villages,
limites des territoires d'Outre-Meuse (Dalhem, Lim-

(1) On trouvera dans l'*Annuaire d'Histoire liégeoise*, t. VI, p. 614, la justification des cadres chronologique et topographique du présent inventaire.

La *Première liste* aurait dû comprendre tous les plans conservés dans des collections liégeoises. Depuis deux ans, la remise en ordre de nombreux fonds des A. E. L. a permis de retrouver la trace de plusieurs documents qui nous avaient d'abord échappé. On les trouvera ci-dessous, incorporés à la liste chronologique des plans de Liège conservés à Bruxelles, La Haye, Leyde et Paris. Aux abréviations déjà signalées (p. 614, n. 1) on ajoutera :

A. G. R. Archives Générales du Royaume, à Bruxelles.

A. N. P. Archives Nationales, à Paris.

A. R. A.'s-G. Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage.

B. C. V. L. Bibliothéque Centrale de la Ville de Liège.

B. U. L. Bibliothéque de l'Université de Liège.

bourg) ; vert : territoires d'« Herstal Nassou » et de Wandre.

Les dépendances de la principauté de Liège restent en blanc.

Cours d'eau : Meuse de Seraing à Maastricht, Ourthe, Vesdre (en aval de Chênée), Berwinne avec un affluent qui prend sa source à Dalhem, Geer.

Voie de communication : ponts sur la Meuse à Liège, Visé et Maastricht.

Édifices : quelques traits esquissent les maisons de Liège, Visé, Maastricht.

Localités citées : Jupie, Wandre, Charette, Argenteil, Dalem, Weset, Elne, Caster, Brust, Eysden (*tolhuys*) Oost, Ricks, Ryckel, Gronsfelt, Hungen, Wych. Sur la rive gauche : Luyck, St Lenart, Herstal Nassou, Vevegnis, Hermal, Hacurt, De Van Pon, Liexhe, Niuelle, Nay, Caster St-Pieter, Maastricht.

Dans la marge de gauche : « Lieu ou a esté attainte la nef marchande, montante du costé de Liexhe et les chevaux tirans en mesme costé à l'opposite de l'Eglise dudit Liexhe. Soubsigné And. Renard, notair. »

Dans la marge inférieure, André Renard, bourgeois de Liège et notaire, atteste d'avoir interrogé le 19 février 1598, Gilet Ansea, pilote de la barque de Maastricht et trois surcéants du village de Lixhe qui ont assisté à l'attaque de la nef marchande et à l'enlèvement de ses passagers par des cavaliers à la solde des Provinces-Unies, le 28 avril 1593 ; d'après leurs dépositions, il témoigne que la Meuse en face de Lixhe fait partie du pays de Liège et il en fait dresser la « délinéation » par Gérard Stempelius, mathématicien.

Sur une copie de cette carte, portant la même cote, une note conteste l'exactitude de la déposition d'A. Renard et de sa carte en observant que, d'après le *Rittmester* Marcel Bax, l'arrestation eut lieu en face du pont du Roi d'Espagne et non à Lixhe ⁽¹⁾.

A. R. A. 's-G., *Hingman* ⁽²⁾, 3832.

169. [s. d., début du XVII^e siècle?]

[titre au verso :] « Ans. Charte ».

0,306 × 0,432. — Ni échelle ni orientation.

Croquis à la plume, rehaussé d'aquarelle, non signé.

Lavis vert : haies ; brun : chemins, bures ; rose-brun : façades des maisons [en élévation].

Voies de communication : chemin descendant de Ster vers les grands prés du Val Saint-Lambert, et trois ruelles perpendiculaires. Une d'elles s'appelle Voye de Strée.

Édifices : maisons de la veuve Balaes, de Jehan Chapelle, de Michel Warem, de Gabriel Bodeson.

Bures : Gérard Balaes [avec son treuil], del Nature, de Long Pré, de Gabriel Bodeson.

Jardins, prés, terres, vignes avec mention de leurs propriétaires et indications de distances en toises.

A. E. L., *Cartes et plans*, 362bis.

⁽¹⁾ Voir, à la date du 10 juin 1598, une vue de la Meuse entre Eysden et Argenteau avec l'île de Rysweert et la Berwinne. Dans la Meuse, 4 cavaliers attaquent la nef marchande.

Localités : Navagne, Visé, Argenteau, Nay, Nyvelle, Lixe.

Des arbres, les limites de pays. Au bas de cette carte, le témoignage des cavaliers qui ont attaqué la nef marchande sous le commandement des *rittmasteren* Paul et Marcel Backx, de la garnison de Berg op Zoom. A. R. A. 's-G., *Hingman*, 725.

⁽²⁾ Appellation usitée pour désigner les documents répertoriés par J. HINGMAN, *Inventaris der verzameling kaarten berustende in het Ryks-archief*, t. II, X-430 p. in-8°, 's-Gravenhage, 1871.

170. [s. d., début du XVII^e siècle].
[titre au verso :] « Carte. Les moulniers et osiniers du
by et rieux du marché » (1).
0,298 × 0,406. — Ni échelle ni orientation.
Croquis à la plume non signé.
Cours d'eau : le Boleux, alimenté par l'araine du Val
Saint-Lambert et le canal dit Thiry Passea ; ruis-
seau du Marché, vieux *mahea sur vossure* [canal
vouté], bief du moulin Costant.
Voie de communication : un « réal chemin » vers Ans.
Édifice : moulin Costant.
Indication des propriétaires de jardins et de houblon-
nières.

A. E. L., *Cartes et plans*, 381.

171. 1639, 10 septembre.
« Carte de la visitations. Le syndicque Morlet contre la
Vefve Gerard Prunij ».
0,445 × 0,537. — Ni échelle ni orientation.
Aquarelle signée par le syndic du Chapitre Morlet, le 10
septembre 1639, et produite à l'occasion d'une
visite, par le conseiller Jean Fassotte et trois jurés,
d'un passage contesté.
Lavis : vert-bleu : chemin ; vert pâle : haies, arbres ;
rose : façades des maisons ; jaune : toits, *herna*
des bures.
Les édifices et les arbres sont représentés en élévation.
Voies de communication : Pont al Creyr et chemin qui,
à partir de ce pont, donne accès à la maison delle
Creyr ; chemin de Liège à Vottem, « voye de deux
arbres », autre chemin qui lui est parallèle à
l'usage des maîtres de fosse, passage contesté.

(1) Voir ci-dessus, p. 633, n° 9, note 1.

Édifices : maisons delle Creyr et Coupille, Vottem.

Bures : Coupille et delle Dague, avec leurs huttes et leurs *herna*, terril Prunij.

Terre de Saint-Lambert, vergers, campagne.

Voir ci-dessus, t. VI, p. 624, n^o 17, daté par erreur de la fin du XVII^e siècle.

A. E. L., *Cathédrale Saint-Lambert*, Chartrier, n^o **4732**.

172. 1672.

« Plan de la maison de St-Gille comme elle est présentement. 1672. »

0,43 × 0,68. — Ni échelle ni orientation.

Plan déchiré et rongé sur les bords ; restauré ; non signé.

Lavis : rouge et gris : murailles et piliers.

Édifices : église, cloître, bâtiments conventuels, cours, jardin, abreuvoir, brasserie, porche et mur de clôture.

A. E. L., *Cartes et plans*, **383**.

173. [s. d., vers 1672 ?]

[Abbaye Saint-Gilles]

0,439 × 0,58. — Échelle 0,14/100 [pieds]. Pas d'orientation.

Lavis : gris-brun : murs.

Édifices : église Saint-Gilles, bâtiments conventuels, mur de clôture, portail d'entrée.

A. E. L., *Cartes et Plans*, **382**.

174. [s. d., après 1689 — avant 1720].

« Liège, Plan de la Citadelle. Citadelle ».

0,49 × 0,40. — Échelle : 0,128/150 toises.

Pas d'orientation : le bord supérieur est vers le Nord-Ouest.

Dessin à la plume non signé.

Lavis : gris hachuré de noir : pentes ; noir : contours des bastions ; rouge : murs extérieurs, habitations, escaliers ; beige : talus devant les bastions.

Voies de communication : Six Cents Degrés, Pierreuse, faubourg Sainte-Walburge, Vieille Voie de Tongres.

Édifices : casernes, maisons d'habitations.

Fortifications : Citadelle, lignes de retranchements au Nord-Ouest et à l'Ouest, remparts de la Cité.

VINCENNES, SERVICE HISTOR. DE L'ARMÉE,
Comité et section technique du génie, carton 14,
pièce 14.

175. [s. d., après 1689 — avant 1720].

« Liège, Plan de la Chartreuse ».

0,39 × 0,31. — Échelle : 0,083/150 toises.

Pas d'orientation : le bord supérieur est vers l'Est.

Dessin à la plume non signé.

Lavis gris hachuré de noir : pentes ; noir : contours des bastions et murs ; rouge : habitations, remparts de la Cité ; vert : Ourthe.

Cours d'eau : Ourthe.

Voies de communication : pont et faubourg d'Amercéeur, rues qui s'y amorcent, quelques chemins dans la campagne.

Édifices : hospice de Cornillon, couvent des conceptionnistes, casernes [prieuré des chartreux], le Beau-Mur.

Fortifications : Chartreuse avec ses redoutes, remparts de Bêche.

VINCENNES, *ibidem*, carton 14, pièce 14.

176. [s. d., après 1689 — avant 1720 ⁽¹⁾].

« Plan de la ville de Liège ».

0,365 × 0,542. — Pas d'échelle.

Rose des vents.

Encre noire et hachures figurant le relief ; le contour des parcelles bâties et les remparts sont tracés à l'encre rouge.

Lavis vert : cours d'eau ; rouge : bâtisses *extra muros*.
Un lopin de papier collé corrige le tracé de la Chartreuse.

Cours d'eau : Meuse entre Seraing et Herstal le (tracé des bras de la Meuse et de l'Ourthe est maladroit entre Fragnée et Coronmeuse). Ruisseau et double étang de Robermont ; ruisseau de Tilleur ; ruisseau coulant vers Sous l'Eau.

Voies de communication intra muros : aucune rue mais quelques ponts.

Extra muros : Chemin de Saint-Trond [= route de Tongres]. Chemin de Tongres [= Vieille Voie de Tongres], chaussées Vingnis et Saint-Léonard ; chemin de La Boverie au château de Seraing ; rue de Tilleur, chaussées Saint-Gilles et Surau Roy [sur Avroy], chaussées Saint-Sauveur [Saint-Laurent] et Sainte-Marguerite continuée par le « Chemin d'Huy par chariots ».

Édifices : église Sainte-Foy ; Robermont ; château de Gaillardmont [?], Tour Ebay [en Bèche], Vaunuf [Val-Benoît?], Château Clelin [Sclessin], églises Saint-Gilles et Sainte-Walburge. — Agglomérations : Tilleur, Seraing.

(1) Voir ci-dessous, p. 1299, note 1.

Fortifications : Citadelle et Chartreuse. Lignes de retranchements :

- a) sur les hauteurs de Saint-Gilles dominant Tilleur ;
- b) de part et d'autre de la chaussée entre Glain et Bierset ;
- c) de part et d'autre de la chaussée Sainte-Walburge (3 lignes).

PARIS, BIBL. NATIONALE, *Cartes et Plans*,
Ge-D 7462.

177. [s. d., après 1690?]

[Fortifications de Liège].

0,330 × 0,495. — Ni échelle ni orientation : le bord supérieur est dans la direction du Nord-Ouest.

Croquis à la plume et au crayon, très maladroit, qui semble inspiré du plan gravé attribué à Loisel (1693).

Cours d'eau : Meuse, Ourthe et leurs divers bras.

Voies de communication : aucune rue *intra muros*.

Ponts : « des Argues », Saint-Nicolas, de Mousset, du Torrent [mal situé : il s'agit du Pont d'Ile], pont Neuf, pont de Bavière [= des Jésuites], pont des Saucisses [Saucy].

Portes : de Tongres [S. Walburge], de Maestrick [= Vingnis], de S. Léonard, de Meuse [= Maghin], de Limbourg [= d'Amereœur], du Pont Auroix, des Begardes.

Chemins *extra muros* [seulement inscrits, non dessinés] de Bolduc [vers Tongres], de Maestrich [Vingnis], de Maestrich [S. Léonard], de Julliers [Jupille], de Namur [Fagnée], de Huy [Fagnée], de Mons [Saint-Laurent], de Bruxelles [Sainte-Marguerite], de Malines et d'Anvers [Hocheporte].

Édifices : Cathédrale, église Sainte-Walburge [figurée à l'intérieur de la Citadelle].

Remparts entre la porte des Bégards et Maghin et entre la porte d'Amersœur et la « Tour des magasins » [= Tour en Bèche], Moulin [Saint-Jacques]. La Citadelle ; Chartreuse entourée de fortifications.

PARIS, BIBL. NATIONALE, *Cartes et plans*,
Recueil de cartes gravées et Mss., in-fol.,
Ge C. C. 1252, plan « 52 ½ ».

178. [s. d., vers 1690?]

[Fortifications des environs de Liège].

0,408 × 0,52. — Échelle : 0,092/2000 « pas commune ».

Flèche d'orientation.

Plan non signé.

Lavis gris : pentes, talus ; bleu : cours d'eau, fossés ;
rouge : murailles de la Cité, bâtiments, ponts ;
gris-vert : ouvrages fortifiés ; beige : espaces bâtis.

Dans le coin inférieur droit : armoiries entourées de
drapeaux, lances, tambours et d'une banderolle
portant la devise : *Virtus dat lemnere viros*.

Cours d'eau : Meuse avec ses îles entre Jemeppe et
Herstal ; Ourthe et Vesdre, en aval de Chênée.

Voies de communication : aucun tracé de rues *intra muros*.

Dans les faubourgs : chemin de Tongres, de Mae-
strick [via Vottem], « fauxbourg de Vigny » et
Saint-Léonard ; routes d'Amersœur à Chênée,
d'Avroy en direction de Sclessin et d'Avroy vers
Jemeppe ; faubourgs Saint-Laurent et Sainte-Mar-
guerite ce dernier étant dénommé, au-delà de Glain,
« chemin de Huy ».

Édifices intra muros : Cathédrale et Palais figurés en
élévation ; remparts de la Cité avec indication

des tours et des portes ; *extra muros* : abbayes du Val-Benoît et Saint-Gilles ; églises de Saint-Gilles, Tilleur, Saint-Nicolas et maisons éparses aux alentours, ermitage de Saint-Gilles.

Fortifications : Citadelle, Chartreuse ; lignes en redan au Nord de Sainte-Walburge, vers Vottem, à l'Est et à l'Ouest d'Amersœur, entre Saint-Gilles et Tilleur, entre Saint-Laurent et Saint-Nicolas, de part et d'autre de la route de Bierset. Maisons isolées et entourées de fossés [ou palissades?] à la Boverie et entre le Val-Benoît et les Grands Champs de Saint-Gilles, sur la crête dominant la « pleine de Klessin ».

A. G. R., *Plans* [...] *néerlandais*, 5348.

179. [s. d., 1690-1695?]

« Liège ».

0,330 × 0,245. — Échelle : 0,047/200 toises.

Flèche indiquant le Nord.

Dessin à la plume. Encres noire (contours des rivières, et fortifications) et rouge (contours des pâtés de maisons).

Lavis jaune : bastions ; rouge : pâtés de maisons, églises ; vert : rivières, arbres, glacis.

Dessin maladroit, inspiré par les premiers plans gravés (1690-1695), eux-mêmes tracés d'après les vues du XVII^e siècle.

Cours d'eau : Meuse, Sauvenière, Ourthe et ses bras.

Voies de communication : ponts, rues et chemins *intra* et *extra muros*.

Édifices : pâtés de maisons, quelques églises. Enceinte du XVI^e siècle. Pas de dessin de la Citadelle ; par contre, les fortifications de la Chartreuse sont très explicitement détaillées.

Des lignes de retranchements bastionnées sont dessinées :

- a) au Nord et à l'Ouest des faubourgs Vingnis et Saint-Léonard ;
- b) au Nord-Est de l'île de Gravioule ;
- c) entre la Chartreuse et Bressoux ;
- d) entre la Chartreuse et Grivegnée ;
- e) à l'Est de la Chartreuse ;
- f) entre Jupille et Chênée ;
- g) le long de la Meuse entre Angleur et la Boverie.

Deux maisons fortes, entourées de fossés, à Fragnée.

PARIS, BIBL. NATIONALE, *Cartes et plans*,
Ge. D 776.

180. [s. d., après 1691 et avant 1720].

[titre au verso :] « Avenues de Liège du côté du Condroz
et de Huy, la chartreuse razée ⁽¹⁾. — XXXXI. Liasse
N^o 1^{er} plan de Liege ».

0,305 × 0,485. — Échelle : 0,16/2000 toises.

Pas d'orientation : bord supérieur vers le Nord.

Lavis brun : talus, pentes, chemins ; vert-bleu : cours
d'eau ; vert : arbres, forêts ; rouge : maisons,
retranchements.

Cours d'eau : Meuse de Chokier à Herstal, Ourthe en
aval de Colonster, Vesdre à Chênée, ruisseaux

⁽¹⁾ Les fortifications de la Chartreuse furent détruites en juin 1691, en mai-juin 1699, vers 1703 et en 1715-1718. D'autre part, l'échelle de la présente carte l'apparente au *Plan de la ville et Citadelle de Liège avec ses retranchement en 1694*, 0,501 × 0,476, échelle 0,081/1000 toises, gravé à Paris chez le chevalier de Beaurain, géographe du Roy, dont un exemplaire est conservé à VINCENNES, dans le même carton 14, 6, accompagné d'une copie moderne sur calque cotée 5, et un autre à LEYDE, *Collection Bodel-Nyenhuys*, portef. 70, 18. La gravure de Beaurain est cependant moins complète que le plan manuscrit publié dans le *Bull. de la Soc. royale Le Vieux-Liège*, t. V, p. 358-351 et 468, qui montre les fortifications d'Angleur et d'Ougrée.

de Tilleur, du Val Saint-Lambert, d'Ougrée, de Kinkempois, de Grivegnée, de la Chartreuse.

Voies de communication : routes de Chokier à Liège par Saint-Gilles, de Ramay à Chênée par Angleur, du Sart-Tilman à Liège en passant par le pont de Chênée. Ponts et portes (voir légende ci-dessous.)
Gués : 1 à Chokier, 2 à Chênée ; bacs à Chokier, à Jemeppe, à Seraing-Tilleur, au Val-Benoît.

Faubourgs : Chapot [Hocheporte], S. Walbus, Vignesse, Quay St-Léonard, Amercœur [Longdoz], Bouverie, Daveroy [Avroy], Saint-Gille, *Saint-Laureau*, Sainte-Margueritte.

Agglomérations [avec le nombre de leurs habitants] :

Boverie	100	Ugrei	100
Grivegè	50	Lisse	65
Chenay	70	Bouvery	50
Anglure	40	Tilleux	120
Felling [Fetinne]	45	Séré	180
Post [Rivage en]	70	Jemeppe	650
Grand et Petit Floemal	220	Ivaux	35
		Chaufour	120

Sans indications d'habitants : Esclassin, Ramay, Lokir [Chokier].

Légende :

« A. Liste	H. Porte d'Amercœur
B. St Lambert Cathédrale	I. Porte de St Léonard
C. Pont d'Arche	L. Porte de Wignies
D. Pont St Nicolas	M. Porte de la Citadelle
E. Pont d'Amercœur	N. Porte du Chapot
F. Pont de lislé	O. Porte Ste Marguerite
G. Porte et pont d'Avroy	P. Porte de St Laurent

Les chiffres marqués à chaque village dénotent le nombre des habitants.»

Édifices : Robermont, « Chartreuse Razé », Tour de Beset [Bèche], château de Quiquepois, Val-Benoitte, Saint-Gilles, Saint-Laurent, « kemit » [ermitage] Saint-Gille, Val Saint-Lambert, château de Lokir [Chokier].

Fortifications : Citadelle, redoutes au Pont des Arches et à Chênée ; lignes de retranchements

a) couronnant le sommet du plateau de Cointe jusque vers Saint-Nicolas ;

b) de part et d'autre de la chaussée Saint-Gilles ; Bois Saint-Jean et du Val Saint-Lambert.

VINCENNES, SERVICE HISTOR. DE L'ARMÉE,
Comité et section technique du Génie, carton 14, 2.

181. 1692, 6 novembre.

« Plan des ouvrages qui ont été fait par les alliés pour fortifier la Chartreuse de Liège ».

0,331 × 0,468. — Échelle : 0,068/50 toises.

Pas d'orientation ; bord supérieur vers l'Est ; indication du « costé de la Meuse ».

Dessin à l'encre noire, signé par Villeneuve.

Lavis gris : talus ; gris foncé : bastions ; rose et ocre : talus.

Voie de communication : « le chemin de la Ville ».

Fortifications : 2 bastions vers Fléron.

Ni maisons ni bâtisses.

VINCENNES, SERVICE HIST. DE L'ARMÉE, *Comité et section technique du Génie*, carton 14, 1.

182. 1693.

« Plan des travaux de Liège tracés par le Sr de Couhorne. 1693 ».

0,190 × 0,672. — Ni échelle ni orientation ; le bord supérieur se trouve vers le Sud.

Dessin à la plume, rehaussé d'aquarelle, non signé. Églises, maisons et arbres sont représentés en élévation.

Lavis gris et noir : pentes et sommets ; vert-jaune pâle : plaines, chemins, glacis ; rose : murs, emplacement de troupes ; bleu : toits, emplacement de troupes, cours d'eau.

Des traits et des pointillés représentent les labours et les haies.

Cours d'eau : Meuse entre Tilleur et Renory.

Voies de communication : routes de Saint-Laurent à Tilleur par Saint-Gilles, de Saint-Gilles à Saint-Nicolas, de Sainte-Marguerite à Bierset avec ses embranchements vers Ans et vers Xhovémont, de Sainte-Walburge.

Édifices : églises de Glain et Sainte-Walburge ; abbaye Saint-Gilles entourée de murs ; maisons au lieu-dit Chiff d'Or à Tilleur et en bordure des chaussées.

Fortifications : entre la Meuse et le Thier de Tilleur, aux Grands Champs de Saint-Gilles, à l'Ouest de Saint-Nicolas, au Sud du Haut Pré, à l'Ouest de Sainte-Walburge.

A. G. R., *Plans* [...] *néerlandais*, 5355.

183. 1694 (1).

[titre au verso :] « Avenues de Liège venant du Condroz et de Huy ».

0,39 × 0,48. — Échelle : 0,16/2000 toises.

Lavis gris hachuré de noir : talus, pentes ; gris : chemins ; pointillés noirs : sentiers.

Bacs : à Chokier, au Val-Benoît.

Fauxbourgs : Chapot, Walbur, Quay Saint-Léonard, Amercœur, Bouverie, Saint-Gilles, Saint-Laurent, Sainte-Marguerite.

(1) Carte semblable au n° 180 ; la notice ci-dessus se borne à faire ressortir les variantes.

Agglomérations [avec le nombre de leurs habitants] :

Fetting [Fétinne]	40	Séré	250
Grivegnée	50	Gemeppe	650
Chenay	70	Grande Flemal	150
Anglure	40	Petite Flemal et Chaufour .	100
Pott [Rivage en Pot]	55	Yvaux	40
Ugret	80	Ramay	35
Bonsene	30	Jocquir]Chokier]	80
Tilleux	150		

Sans indication d'habitants : Val Saint-Lambert, Lissé, Esclassin, Lavaux Benoiste, Bouerie [Fétinne].

Même légende sauf le texte : « les chiffres marquez au-dessus de chaque village dénote la quantité d'habitants qu'il y a ».

Édifices : Robermont, Chartreuse [pas encore rasée], Tour de Besch, château de Quiquepoix, Lavaux Benoiste, Saint-Gilles, Saint-Laurent, Val Saint-Lambert, château des Jocquir [Chokier].

Fortifications : les mêmes que sur le plan n° 180.

VINCENNES, SERVICE HISTOR. DE L'ARMÉE,
Comité et section technique du Génie, carton 14, 2.

184. 1694.

[titre au verso :] « XXXXI. Liasse 2. Plan de Liege avec sa Citadelle et le Fort de la Chartreuse ».

[au recto :] « n° 5. Plan de Liege avec les lignes faites par Coehorn. 1694 ».

0,391 × 0,545. — Échelle : 0,083/1000 toises [environ 1/24.000].

Pas d'orientation ; le bord supérieur est vers le Nord-Ouest.
Dessin non signé : encres rouge et noire.

Lavis gris : pentes, talus, labours, broussailles ; vert pâle : cours d'eau, étangs ; rouge : rues, contours des maisons.

Cours d'eau : Meuse, Sauvenière, Ourthe et ses bras, ruisseau et 2 étangs de Robermont ; ruisseaux de Jupille et de Tilleur.

Voies de communication intra muros : ponts et rues, presque méconnaissables tant leur tracé est inexact. Chaussées et faubourgs de Sainte-Walburge, Herstal, Jupille, la Boverie, Amersœur, « Grivegny », Rouvroiy [Avroy et Sur la Fontaine], Saint-Gilles, Eclassin, Tilleux, Sainte-Marguerite et Glain ; St-Léonard, Vernisse [lire : Vingnis].

Édifices extra muros : « St-Martin » [erreur probable pour Saint-Léonard], « Béguinage » [confusion probable avec les conceptionnistes], Carmélites ou Dames blanches, Robertmont, Val-Benoît, châteaux de Clelin [lire : Sclessin] et Ougrée, Saint-Gilles [en réalité, il s'agit de Saint-Laurent], abbaye de Saint-Gilles et 2 autres édifices religieux entre Saint-Gilles et la chaussée de Bierset, Saint-Nicolas [en réalité, il s'agit du couvent des capucins de Fontainebleau].

Fortifications : remparts de la Cité et Citadelle ; Chartreuse et lignes avancées vers Robertmont, lignes construites entre la Chartreuse d'une part, Grivegnée, les remparts en Bêche, Sous l'Eau d'autre part.

Lignes construites : 1° sur les hauteurs au-dessus de Chiff d'Or ; 2° entre Saint-Gilles et Saint-Nicolas ; 3° de part et d'autre de la chaussée de Glain à Bierset ; 4° lignes barrant le fond d'Ans ; 5° lignes dénommées « Ligne de Cohorn » A) entre Ans et la chaussée Sainte-Walburge B) de part et d'autre de cette chaussée, mais plus au Nord et en direction de Vottem ; 6° entre le Fond des Tawes et le coteau de Vingnis.

VINCENNES, SERVICE HISTOR. DE L'ARMÉE,
Comité et section technique du Génie, carton 14, 5.

185. 1694.

[titre au verso :] « Plan de Liege avec une légende relative aux lignes faites par les alliés ».

Des lopins de papier ont été collés et redessinés sur les superficies désignant

a) Cointe-Robermont ;

b) Glain-Tawes.

0,407 × 0,54. — Échelle : 0,088/600 toises.

Pas d'orientation : bord supérieur vers le Nord.

Lavis gris : pentes ; rouge : parcelles bâties *extra muros* ; vert pâle : cours d'eau, prairies ; noir : retranchements.

Cours d'eau : Meuse entre Sclessin et Herstal [tracé très maladroit], Ourthe en aval de Grivegnée.

Double étang de Robertmont avec son déversoir ; ruisseau de Jupille ; cours supérieur de la Légia ; inondations provoquées dans le Fond des Tawes.

Voies de communication : quelques ponts, mais pas de rues *intra muros*.

Extra muros : faubourgs Sainte-Walburge, Vivignies, Saint-Léonard, Sur le Quay, Amercœur, La Bouverie, Avroy, Fragnée, Sainte-Vérone, Saint-Gilles, Saint-Laurent, Sainte-Marguerite. Chemins ruraux partant de Liège en direction de Tirlemont, *Ovemont* [Xhovémont], Rocour, Liers, Vottem, Herstal, Jupille, Chênée, Cointe, Tilleur, Bierset, avec sentiers de traverse.

Édifices : Robertmont, Chartreuse, Val-Benoît, Saint-Gilles, Saint-Laurent, maison Malaise à Sainte-Véronique, église de Glain ; un moulin de la Légia, 2 *ouillière* entre Xhovémont et Sainte-Marguerite.

Fortifications : enceinte du XVI^e siècle, tour en Bêche, Chartreuse, Citadelle, [fausse] porte Sainte-Vérone.

« Vieux retranchement » dominant la route de Saint-Gilles à Tilleur, entre Saint-Gilles et Saint-Nicolas.
« Vieille Batterie » au Nord du chemin qui relie Xhovémont à la chaussée Sainte-Walburge.

La légende renvoie aux principaux édifices religieux des faubourgs et procure des précisions sur la valeur des fortifications, y compris « le bon endroit pour les attaquer ».

VINCENNES, SERVICE HISTOR. DE L'ARMÉE,
Comilé et section technique du Génie, carton 14, 4.

186. 1694.

« Plan de la ville et Citadelle de Liege et de ses lignes ». [cote au verso :] « LIE : 11^e Div./11.1/Top. Man. Échelle : 6 lignes 1/2 pour 100. Enregistré : n^o 2971-f^o 207. »

0,284 × 0,43. — Échelle : 0,043/300 toises.

Une flèche indique le Nord.

Dessin à l'encre noire ; non signé.

Lavis rouge : remparts, chaussées, fortifications ;
gris : pentes *extra muros* ; rose : territoire *intra muros* ;
vert : cours d'eau ; jaune : glacis

Indications identiques à celles du plan ci-dessus, p. 1295, n^o 176 ⁽¹⁾.

En outre : retranchements entre le coteau de Vingnis et le Fond des Tawes.

VINCENNES, SERVICE HISTOR. DE L'ARMÉE,
Comilé et section technique du Génie, carton 14, 3.

187. 1696.

« Plan des fortifications de la Chartreuse de Liège ».

⁽¹⁾ Voir ci-dessus, p. 1299, note 1.

0,373 × 0,245 (1). — Échelle : 0,085/200 toises.

Pas d'orientation : bord supérieur vers l'Est.

Lavis vert et noir : pourtour des fortifications ; brun : talus et champs ; brun hachuré de brun foncé : lignes ; rouge : maisons, églises.

Voies de communications : un chemin descendant de la Chartreuse vers Amercœur et un autre vers Griegnée.

Édifices : cloître et enclos des chartreux, casernes. En dehors des remparts : petit cloître des religieuses de Cornillon.

Fortifications : remparts de la Chartreuse, redoute vers le Sud.

Au bas de la carte, 2 profils munis de leur échelle :

a) Chartreuse de Liège ;

b) 3 ouvrages « à queue d'ironde ».

Au-dessus du plan, se trouve une explication en 23 points désignant les différentes parties de la Chartreuse, ainsi que des remarques au sujet du fort et du profil des ouvrages.

VINCENNES, SERVICE HISTOR. DE L'ARMÉE,
Comité et section technique du Génie, carton 14,
259 (et **7** au verso).

188. 1696.

« Plan de la Ville et de la Citadelle de Liege avec partie de ses environs, où sont marquez ses retranchemens, forts et redoutes qu'on y a fait depuis 1693 jusqu'en 1696. »

0,40 × 0,53. — Échelle : 0,085/1000 toises.

(1) Dimensions de la carte non compris la légende.

Pas d'orientation ; le bord supérieur se trouve vers le Nord-Ouest.

Dessin à la plume rehaussé d'aquarelle, non signé.

Lavis bleu : cours d'eau ; rouge : habitations ; vert : bois, champs, prairies ; vert foncé : fortifications ; brun : talus ; brun tacheté de brun foncé : vignes.

Voies de communication intra muros : places, rues, impasses.

Extra muros : Vieille Voie de Tongres, faubourgs Sainte-Walburge, Vingnis, Saint-Léonard ; routes d'Amersœur, d'Avroy à Tilleur le long de la Meuse ; faubourgs Saint-Gilles, Saint-Laurent, Sainte-Marguerite.

Cours d'eau : Meuse, de Tilleur jusqu'à Coronmeuse avec ses bras, Ourthe, un ruisseau traversant Jupille, un autre venant de Robertmont et alimentant les étangs de l'abbaye ; à Tilleur, ruisseau dit Fond de Horloz.

Édifices : maisons de la ville, des faubourgs cités ci-dessus, à Jupille et *Desileu* [Tilleur] ; églises des Anglais, Saint-Séverin, Saint-Fiacre, Sainte-Croix, Saint-Lambert, Sainte-Catherine, Saint-Martin, Saint-Jacques, Saint-Julien, des récollets, Saint-Nicolas, Sainte-Barbe, Saint-Pholien ; hospice de Cornillon ; Robertmont, Saint-Vincent, Val-Benoît, Sainte-Véronique, couvent des Anges, sépulchrines, Tire-Bourse, Saint-Laurent, Saint-Gilles, Saint-Nicolas [2 églises], Ougrée, Sainte-Marguerite, Ans, Sainte-Walburge, carmélites, récollectines et prieuré Saint-Léonard, églises Sainte-Foy et de Jupille ; château de *Kicenpois*.

Fortifications : Citadelle, avec des retranchements à l'Est (dominant le faubourg Vingnis), au Nord

du faubourg Sainte-Walburge et à l'Ouest. Retranchements à l'Ouest et au Nord du faubourg Sainte-Marguerite et de l'église Saint-Nicolas, à l'ouest de l'abbaye Saint-Gilles. Chartreuse avec retranchements entre celle-ci et l'Ourthe ; lignes fortifiées autour d'Amersœur.

VINCENNES, SERVICE HISTOR. DE L'ARMÉE,
Comité et section technique du Génie, carton 14,
pièce 8.

189. [s. d., fin du XVII^e siècle?]

[titre au verso :] « Carte des maisons, jardins cy devant tenus, mannié et possédé tant par Bastin Huwet, Quellin delle Falise et a feu Lambert le Beuvrea, pour le Sr Gielle Judon, prélocuteur contre la relictte Gille Matho et consors ».

0,405 × 0,327. — Ni échelle ni orientation ; non signé.
Aquarelle : vert : vergers et arbres (en élévation) ; brun : chemins et haies (en élévation) ; rose : façades des maisons (en élévation) ; jaune : toits de chaume ; bleu-gris : portes et fenêtres.

Voies de communication : chemin d'accès au lieu-dit Moymont prolongeant un « réal chemin ».

Édifices : 5 maisonnettes, un puits, jardins, enclos. Mentions de la Pantrie [vers aval] et des Gotal [en direction de la Meuse].

A. E. L., *Cartes et plans*, 438.

190. [s. d., fin du XVII^e siècle]

[titre au verso :] « Plan des couvents et jardins notres et des PP. jésuites ».

0,686 × 0,542. — Échelle : 0,118/200 pieds.

Pas d'orientation.

Dessin à la plume, non signé.

Lavis : jaune : jardins des capucins ; rouge : limites des propriétés des jésuites ; rose : murs du couvent des capucins ; brun : rues.

Voies de communication : escaliers conduisant au couvent des capucins et aux Jésuites anglais, débouchant l'un et l'autre dans la ruelle donnant accès au rempart.

Édifices : remparts de la Cité le long des jardins des Anglais ; couvent des Anglais avec l'église, 2 jardins, le plus grand étant dominé par une galerie ouverte et une horloge astronomique ; église, cloître, couvent et 2 jardins des capucins ; jardin des franciscaines [couvent de Sainte-Claire] ; maison et jardin de l'apothicaire Gerschoven.

Ce plan a été relié à la suite d'une transaction, cotée n° 12, relative à l'accès au cimetière de Saint-Servais et qui est postérieure au 6 septembre 1694.

A. E. L., *Capucins*, 1.

191. [s. d., début XVIII^e siècle ?]

« Liege ».

0,39 × 0,40 [contours irréguliers]. — Échelle : 0,08/500 toises.

Pas d'orientation : le bord supérieur est vers le Nord-Ouest.

Dessin à l'encre noire et rouge [cette dernière pour les contours des murailles, des parcelles bâties *extra muros*, des ponts et des îles *intra muros*.]

Lavis : pente de la Citadelle, coteau de Vingnis, vallons du Fond Pirette et des Tawes ; jaune : 5 bastions et remparts de la Citadelle.

Cours d'eau : Meuse, Ourthe et leurs bras.

Voies de communication : principales rues et ponts *intra muros* avec de grossières erreurs pour l'Île et la

partie méridionale des rivages de Meuse. En Outre-Meuse et en Agimont, des traits indiquent l'étendue approximative des parcelles bâties.

Dans les faubourgs, indication sommaire des chemins et des rangées d'arbres entre Glain, les Tawes, Sous l'Eau, et le Paradis.

Édifices : remparts du XVI^e siècle avec leurs portes, tours et bastions ; Citadelle avec ses bastions et 4 ouvrages avancés vers le Nord.

La partie supérieure de Pierreuse est incorporée dans un ouvrage fortifié.

PARIS, BIBL. NATIONALE, *Cartes et Plans*,
Ge D. 10149.

192. [s. d., début du XVIII^e siècle]

« Carte dont ie me suis servi dans la comparition pardevant Monseigneur le Grand Privot ».

0,25 × 0,383. — Ni échelle ni orientation ; le bord supérieur est vers l'Est.

Croquis à la plume, non signé.

Cours d'eau : Meuse à Fragnée et au lieu-dit « en Pot. »

Voies de communication : piedsente le long de la Meuse ; chemin du Paradis avec indication d'un pont à proximité du Val-Benoît ; 3 sentiers joignant le chemin de halage à celui du Paradis ; « Grand Joncheur » [Jonckeu] ; « chemin de Payemal » qui rejoint Fragnée ; Chéravoye et Stréau.

Édifices : chapelle de Paradis ; maisons Cochem et Sélis en bordure du chemin du Paradis ; maison Goffin vers Sclessin ; maison du meunier vers Payemal.

Bure : vers Cointe au sommet du Pellé Thier.

Lieux-dits : Marets, Preit Gravioule [à Fragnée], Pellé Thier, Commune [vers Cointe], Mont Badaire ou Saint-Maur.

Mentions de terres, vignes, prés, jardins, houblonnières à Fragnée avec parfois l'indication de leurs propriétaires : Val-Benoît, Saint-Lambert. Pourtour d'une « terre en question ».

A. E. L., *Greffes scabinaux*, Avroy, 160.

193. [s. d., début du XVIII^e siècle].

« Carte de Fraignée ».

0,416 × 0,522. — Ni échelle ni orientation : le bord supérieur est vers le Sud.

Croquis à la plume, non signé.

Cours d'eau : Meuse au lieu-dit « en Pot », de Sclessin à Avroy.

Voies de communication : [d'Est en Ouest] piedsente le long de la Meuse [en amont du Paradis] avec les chemins qui lui sont perpendiculaires, à savoir d'amont vers aval une « Piedsente à Meuse » dans la campagne de Sclessin, une autre en bordure de la muraille septentrionale du Val-Benoît et la ruelle de Lairesse ; ruelle du Paradis [joignant la chapelle de ce nom à Fragnée] ; réalchemin du Grand Jonckeu, prolongé vers l'Est par le « Payemal ou maret » puis par la « Suite du chemin du Jonckeu sur Sclessin » ; ruelle des Houres [allant de la Neuville à la chapelle du Paradis], « ruelle du Dickay » [joignant le Grand Jonckeu à la ruelle du Paradis dans le prolongement du chemin de Saint-Maur], « chemin du Maret » [*idem*, dans le prolongement de la ruelle Lairesse] ; « Streau ou chemin de Quinte » [joignant l'actuelle place du Batty à un endroit en aval du Val-Benoît avec 3 sentiers qui y débouchent], à savoir :

1^o Chéravoye conduisant en face de la porte d'entrée du Val-Benoît,

2^o piedsente des Sarts « bouchée » [allant vers Payemal],

3^o piedsente Galoppin sur Quinte [contournant Saint-Maur par l'Est]; « place de Quinte avec les tilleux » et 4 chemins qui y débouchent :

1^o chemin sur Sclessin [actuelle rue du Batty]

2^o piedsente de la Fleur de Lys, prolongée par le chemin de Scongne qui se rend à Sainte-Véronique en longeant le territoire d'Avroy,

3^o chemin de Quinte à la Tour Rosen [aboutissant au Grand Jonckeu]

4^o chemin de Badare contournant vers l'Ouest la chapelle Saint-Maur avant de rejoindre le chemin de Saint-Maur.

Édifices : chapelles du Paradis et de Saint-Maur ; abbaye du Val-Benoît entourée de murailles ornées d'une image près de la « porte à Moeuse » et d'une autre à l'angle Nord-Ouest ; maison de la paille en bordure de Stréau ; maison Goffin, *ibidem* vers Sclessin ; puits en contrebas de Saint-Maur.

Arbres en bordure du chemin de halage ; tilleul et jardins dans l'enclos du Val-Benoît ; bois de Sclessin ; commune ou Trixhe à l'Est de Chéravoye ; « pellé thier » entre Chéravoye et la piedsente des Sarts ; vignes vers Sclessin ; cotillages vers la rue des Heures ; terres de labour à Cointe et à Fragnée.

Mentions de propriétaires : Val-Benoît, jésuites, de Gradi, Blisia, Sélys, Van Leyen, Goffard.

En note au verso : « Cette carte a été communiquée par le Chapitre et est fausse et trompeuse ».

A. E. L., *Greffes scabinaux*, Avroy, 160.

194. [s. d., XVIII^e siècle.]

[titre au verso :] « L'Aumonier. La Sauge » [aux environs du Haut-Pré à Liège].

0,35 × 0,445. — Ni échelle ni orientation.

Dessin à la plume et au crayon, non signé.

Voies de communication : chaussées Saint-Laurent et Sainte-Marguerite, ruelles des Grosses Femmes, Gérard Ledent, Thierry Ledent, du Coq, de Glain, joignant le Snapeux à Saint-Nicolas, du Calvaire, Sur les Fossés [de Saint-Martin], Thier Sur la Fontaine, dessous le Pré de la Vigne [au pied du côteau Saint-Laurent], Grand Jong-Fosse.

Édifices : portes Saint-Laurent et Sainte-Marguerite, abbaye Saint-Laurent, maison de Gérard Ledent.

Bures : Malgarnie, Aumônier, Vieux Bure aux Eaux, Halbar.

Provient du 5^e district de l'Administration des Mines ; A. E. L., *Cartes et plans*, 478.

195. [s. d., vers 1700?]

« Liège en prospect avec tous les ouvrages y alentour, fait par J. Rentz ».

0,26 × 0,69. — Ni échelle ni orientation : le bord supérieur est vers l'Ouest.

Aquarelle par J. Rentz.

Lavis : rose : habitations, édifices, murs, remparts de la ville ; brun : terres labourées ; brun pointillé : fortifications ; brun foncé et gris noir : collines ; bleu : cours d'eau.

Les collines sont plantées d'arbres ; les contours des champs et prairies dessinés. Le relief est rendu par des hachures brun foncé.

Cours d'eau : Meuse, Ourthe avec le Fourchu Fossé et les divers bras séparant les îles formées par ces rivières.

Voies de communication : rues et places à l'intérieur des remparts de la ville, routes vers Sainte-Walburge, Saint-Gilles, Saint-Laurent, Sainte-Marguerite, Avroy, vers les faubourgs de « Vignij », Saint-Léonard, de Tilleur vers Jemeppe. [Tracés très approximatifs].

Édifices intra muros : églises Saint-Séverin, Sainte-Barbe, Saint-Nicolas, à proximité de Saint-Denis, et en Hors Château, des Prémontrés [ou des Croisiers?], Saint-Jacques, Saint-Jean.

Extra muros : églises à la Chartreuse et vers Jupille ; abbayes et églises du Val-Benoît, de Saint-Laurent et de Saint-Gilles ; deux églises de « Sklessin » [Ougrée?], de Tilleur ; ermitage entre Tilleur et Saint-Gilles.

Fortifications : Citadelle, Chartreuse, remparts de la Cité ; portes Sainte-Marguerite, Saint-Martin, Vignis, Saint-Léonard, Avroy, Hocheporte ; ouvrages de défense à Sainte-Walburge, Tilleur, Saint-Gilles, Saint-Nicolas, Saint-Laurent, sur les coteaux de Sclessin.

Mention de la plaine de Sclessin, du faubourg Saint-Nicolas.

LEYDE, BIBL. UNIV., collection *Bodel-Nijenhuis*, portefeuille 70, 15.

196. 1701. 20 décembre.

[titre au verso :] « Mr de la Combe. Plan de la citadelle de Liège relatif au projet de Mr. de la Combe ».

0,334 × 0,42. — Échelle : 0,083/100 toises ⁽¹⁾.

Pas d'orientation : le bord supérieur se trouve vers le Nord-Ouest.

Dessin à l'encre non signé.

Encre rouge : limites des bastions, casernes, escaliers ;
hachures noires : talus ; jaune : chemins de ronde.

Voies de communication : Six Cents Degrés, poternes
donnant accès à la Citadelle.

Fortifications : Citadelle, avec ses bastions et celui du
Clergé, escarpement à faire sur le coteau en direction
de l'Est.

VINCENNES, SERVICE HISTOR. DE L'ARMÉE,
Comité et section technique du Génie, carton 14,
pièce 9 ⁽²⁾.

197. 1701, 20 décembre.

[titre au verso :] « Plan de la Chartreuse de Liege
relatif au projet de Mr de la Combe. »

0,384 × 0,484. — Échelle : 0,076/100 toises.

Pas d'orientation ; le bord supérieur se trouve vers l'Est.
Mêmes caractéristiques que le plan n° 196, p. 27.

Voies de communication : chemins d'Amerœur à la
Chartreuse et vers Péville.

Édifices : hospice de Cornillon, Chartreuse, fortifications
vers l'Est avec mention de 7 bastions.

Vergers à l'Ouest de la Chartreuse ; vignobles et ravins au
Sud.

⁽¹⁾ Au verso, une note ultérieure indique qu'il s'agit du 1/2400.

⁽²⁾ Sous la même cote et à la même date, sont classés 6 profils des
ouvrages à construire à la Citadelle et un devis estimatif, compté en
livres, intitulé « Projet des ouvrages à faire à la Citadelle de Liège pour
la mettre en estat deffance » (8 ff. *in fol.*). Il est accompagné d'une lettre
signée de Lacombe et datée de Bruxelles, le 20 décembre 1701.

La partie supérieure de la feuille est occupée par une coupe de la courtine orientale avec son fossé et ses chemins couverts ; échelle de 0,109/20 toises.

VINCENNES, SERVICE HISTOR. DE L'ARMÉE,
Comité et section technique du Génie, carton 14,
pièce 9.

198. 1702.

« Plan de la Citadelle de Liège ».

0,36 × 0,445. — Échelle : 0,085/100 toises.

Pas d'orientation : bord supérieur vers le Sud-Ouest.

Encre noire : pourtours de la Citadelle, remparts.

Lavis : gris hachuré : talus, pentes ; vert pâle taché de vert foncé : prairies, jardins ; rose : maisons et escaliers ; jaune : sentiers.

Voies de communication : rue Pierreuse, Six Cents Degrés, faubourg Sainte-Walburge.

Édifices : maisons à l'intérieur des remparts de la Citadelle, le long de Pierreuse et du faubourg Sainte-Walburge.

Fortifications : remparts de la Citadelle, bastion du Clergé, retranchements entre Pierreuse et la muraille des Anglais.

VINCENNES, SERVICE HISTOR. DE L'ARMÉE,
Comité et section technique du Génie, carton 14, 4.

199. 1702.

« Liège, 1702. 2 ».

Ce plan ne nous est connu que par un microfilm, ce qui empêche de déterminer les dimensions et les couleurs de l'original ; les 3 échelles sont indéchiffrables. Bord supérieur vers le Nord-Ouest. Des hachures représentent les pentes.

Cours d'eau : Meuse et ses bras entre Sclessin et Sainte-Foy, Ourthe et Fourchu Fossé, deux viviers et ruisseau en contrebas de Robertmont.

Voies de communication intra muros : les principales rues et ponts dont le tracé et la largeur ont été normalisées, non sans de fréquentes erreurs de proportions.

Extra muros : faubourgs Sainte-Walburge, « Vaingoies », Saint-Léonard, Sur le Quay ; chemin du Fond des Tawes ; patte d'oie d'Amercœur, avec les chemins vers Grivegnée et Robertmont qui contournent la Chartreuse ; faubourgs Saint-Gilles et d'Avroy, rue Sainte-Véronique, le chemin de Jonkeu et les sentiers perpendiculaires qui conduisent à Cointe et Tilleur, chemin du Chéra ; faubourgs Saint-Gilles, Saint-Laurent, Sainte-Marguerite avec les routes en direction de Tilleur, Bierset, Ans, Xhovémont.

Fortifications : Citadelle et Chartreuse (état actuel et projets) ; enceinte de la Cité avec tours et bastions ; fort de Saint-Gilles [à l'emplacement de l'actuel terail de La Haye], « Vieux retranchements » couronnant la crête vers les Grands Champs, redans vers Saint-Nicolas en Glain, grosse redoute en maçonnerie à Xhovémont, « ancienne batterie » au Sud de la chaussée de Tongres, ouvrages fortifiés autour de la Citadelle, de la Chartreuse et sur le Dos Fanchon. Porte Sainte-Véronique.

Édifices intra muros : les principales églises sont représentées par un rectangle noir. Parmi les couvents, on distingue surtout les Anglais, Sainte-Claire, les écoliers, les récollets, Saint-Jacques. Un trait délimite les superficies non bâties sur le coteau de la Citadelle et sur les Terres en Bèche.

Extra muros : abbayes Saint-Laurent, Robermont et Val-Benoît, Chartreuse et prieuré Saint-Léonard ; églises de Glain et Sainte-Marguerite. Houillères à Xhovémont, aux Innocents [?], à Mollin.

Outre les faubourgs cités ci-dessus, des maisons sont représentées à la Vieille Voie de Tongres, Bressoux, la Boverie et Fragnée. Une tour est dénommée Malaize entre Sainte-Véronique et le Laveu.

Microfilm de la collection Rosanbo, papiers Vauban, dossier 5, Liège. — Clichés B. U. L. : Pk. 761 et Na 252.

200. [s. d., vers 1702 ?]

[Fortifications de Liège].

Mêmes remarques que ci-dessus n° 199, p. 1317. Ni échelle ni orientation ni légende.

Cours d'eau : Meuse de Fragnée à Saint-Léonard, Ourthe et ses biefs en aval de Grivegnée.

Voies de communication intra muros : voir ci-dessus, n° 199.

Extra muros : les faubourgs Sainte-Walburge, Vingnis, Saint-Léonard, Sur le Quay, Amercœur, Avroy, Saint-Gilles et Sainte-Marguerite sont représentés maladroitement par des lignes crénelées figurant les maisons tandis que des traits pointillés schématisent leurs enclos.

Fortifications : Citadelle avec 5 bastions, 7 saillants et 4 redoutes : la plus occidentale coupe la chaussée Sainte-Walburge, la plus septentrionale domine le Fond des Tawes. La Chartreuse est à peine fortifiée en direction du Nord-Est. Enceinte de la Cité avec tours et bastions.

Édifices intra muros : cfr ci-dessus n° 199, et ajouter le couvent des minimes.

extra muros : abbaye Saint-Laurent, prieuré Saint-Léonard, église Sainte-Marguerite. Maisons aux Vennes et à Péville.

Microfilm de la collection Rosanbo, papiers Vauban, dossier 5, Liège. — Clichés B. U. L. : Pk 761 et Na 252.

201. 1702, 24 janvier.

« Plan de Liège relatif au projet de Mr Filley » [titre au verso].

0,67 × 0,81. — Échelle : 0,119/400 toises.

Pas d'orientation ; le bord supérieur est vers le Nord. Dessin à la plume, signé par Filley.

Lavis : gris et hachures noires : pentes ; vert-bleu : cours d'eau, arbres et haies du faubourg Nord ; vert-jaune : prairies naturelles ; jaune : retranchements ; rose : parcelles bâties.

Cours d'eau : Meuse de Sclessin à Coronmeuse, Ourthe en aval de Grivegnée, Légia *extra muros* ; étangs et ruisseau de Robertmont.

Voies de communication : rues, impasses, places et ponts *intra muros* (leurs tracés dans les quartiers de l'Île et d'Outre-Meuse sont très déformés).

Extra muros : chaussées vers Tongres, Vieille Voie de Tongres, faubourgs de « Vivignies », Saint-Léonard et Sur le Quai ; chemin allant d'Amercœur vers Jupille et Robertmont en contournant la Chartreuse ; le quai d'Avroy et les chemins qui s'y amorcent en direction de la Neuville, Cointe et le Val-Benoît ; chaussées Saint-Gilles, Saint-Laurent, Sainte-Marguerite, bifurquant vers Bierset

et vers Cointe ; chemins vers Xhovémont, de même que la plupart des chemins reliant les chaussées.

Édifices intra muros : les pâtés de maisons sont bordés de rouge ; en rouge plus foncé sont indiqués les contours de la Cathédrale, des collégiales, de quelques églises paroissiales et couvents (Anglais, Sainte-Claire, minimes, Saint-Jacques, prémontrés, écoliers, récollets).

Extra muros : maisons jointives en bordure des chaussées et éparses le long des chemins ; églises à Sainte-Walburge, La Boverie et Glain ; couvents et abbayes Saint-Léonard, Chartreuse, Robermont, Val-Benoît, des Anges (dit *Malaise*), Saint-Laurent, Xhovémont.

Fortifications : Citadelle, Chartreuse, Saint-Gilles. Chacun de ces emplacements est recouvert d'un lopin de papier sur lequel est reporté le tracé des fortifications à y construire. « Vieux retranchements » aux Grands Champs de Saint-Gilles ; lignes fortifiées à Saint-Nicolas, redoute en maçonnerie à Xhovémont ; « vieille Batterie » entre *Juperel* et Sainte-Walburge ; ouvrages défensifs au Nord de la Citadelle, sur le Dos Fanchon, entre la Chartreuse et Robermont à l'Ouest de la Chartreuse. Les murs d'enceinte avec leurs tours et leurs portes sont soigneusement représentés.

Deux houillères entre Xhovémont et Sainte-Marguerite. Une cinquantaine de cotes sont inscrites en vue d'une légende qui ne figure pas sur le plan.

Ce plan est joint au *Mémoire de l'estat présent de la ville et Citadelle de Liège et des ouvrages que Mr Filley juge à propos d'y faire* ; 34 feuillets in-f^o, accompagnés d'une estimation des frais

pour assurer la défense, datés du 24 janvier 1702. — VINCENNES, SERVICE HISTOR. DE L'ARMÉE, *Comité et section technique du Génie*, carton 14, pièce 10.

202. 1702, 24-26 janvier.

« Plan de la Citadelle de Liège relatif au projet de Mr Filley ».

0,417 × 0,535. — Échelle : 0,123/50 toises.

Pas d'orientation ; le bord supérieur se trouve vers le Nord-Ouest.

Dessin à la plume signé par Filley.

Lavis : gris hachuré : pentes, murs ; jaune : contours des bastions ; rouge : murs, escaliers, casernes.

Voies de communication : Six Cents Degrés, Pierreuse, chemin du Fond des Tawes et chemin qui le rejoint en partant du bastion du Clergé.

Édifices : Citadelle (les transformations proposées par Filley figurent sur un lopin de papier superposé au plan), murs de la Cité, quelques maisons en bordure du Fond des Tawes.

VINCENNES, *ibidem*.

203. 1702, 24-26 janvier.

[titre au verso :] « Plan d'une place d'armes de chemin couvert relatif au projet de Liège ».

0,42 × 0,327. — Échelle : 0,084/10 toises ; pas d'orientation.

Dessin à la plume et lavis gris signé par Filley.

Plan et profil d'un chemin couvert, avec double palissade, non localisé.

VINCENNES, *ibidem*.

204. 1702, 24-26 janvier.

[titre au verso :] « Différents profils des ouvrages de la Citadelle de Liège ».

0,443 × 0,853. — Échelle : 0,122/15 toises.

5 profils signés par Filley avec indications des bastions, demi-lunes, corps de garde, palissades, escarpements vers la ville.

VINCENNES, *ibidem*.

205. 1702, 24-26 janvier.

[titre au verso :] « Plan et profil du grand escalier qui communique de la ville à la Citadelle de Liège ».

0,20 × 0,316. — Échelle : 0,08/5 toises.

Dessins signés par Filley.

Lavis : rouge : maçonnerie ; gris et jaune : déblais et talus.

A. — Plan des Six Cents Degrés.

B. — Coupe.

VINCENNES, *ibidem*.

206. 1702, 24-26 janvier.

« Plan et eslevation du grand pont 38 de Liège sur la Meuse ».

0,373 × 0,601. — Échelle non cotée ; pas d'orientation.

Dessin à la plume signé par Filley.

Lavis : rouge : parapets et redoute ; rose-mauve : arches ; vert : eau.

A. — Coupe de la redoute construite au milieu du pont avec ses 3 étages et sa plate forme. Un lopin de papier superposé indique les modifications à apporter à la redoute.

B. — Plan du pont des Arches, avec ses 5 piles.

C. — Élévation du pont avec 6 arcades, la redoute et, à gauche, le quai de la Ribué.

VINCENNES, *ibidem*.

207. 1702, 24-26 janvier.

[titre au verso :] « Profils des ouvrages du fort de Saint-Gilles de Liège ».

0,327 × 0,418. — Échelle : 0,121/15 toises [= 1/240^e].

Dessins signés par Filley.

Lavis : jaune : bastions, palissades ; gris : place d'armes ; rouge : mur de maçonnerie.

Deux profils du fort projeté au Sud de l'église Saint-Gilles.

VINCENNES, *ibidem*.

208. 1702, 24-26 janvier.

[titre au verso :] « Profils des ouvrages de la Chartreuse de Liège ».

0,327 × 0,968. — Échelle : 0,253/30 toises [= 1/240^e ?]

Trois profils signés par Filley.

Lavis : gris : demi-lune, place d'armes ; jaune : bastions, palissades ; rose : murailles en maçonnerie.

VINCENNES, *ibidem*.

209. 1702, 24-26 janvier.

[titre au verso :] « Plan et profil de la porte de secours proposée à la Citadelle de Liège dans la courtine entre les bastions 4 et 5 ».

0,317 × 0,388. — Échelle : 0,129/15 toises [= 1/240^e ?]

Un plan, une coupe et une vue en élévation signés par Filley.

Lavis : rouge : ouvrages en maçonnerie ; gris : poternes, escaliers, parapets.

VINCENNES, *ibidem*.

210. 1702, 24-26 janvier.

[titre au verso :] « Plan de la Chartreuse de Liège relatif au projet de Mr Filley ».

0,375 × 0,495. — Échelle : 0,075/100 toises [1/2400^e ?]

Pas d'orientation : le bord supérieur se trouve vers l'Est.

Dessin signé par Filley.

Lavis : gris : relief souligné par des hachures noires ;
ocre : contours des bastions ; jaune : fortifications
à restaurer ; rouge : murs et maisons.

Voies de communication : chemins d'Amersœur vers
Robermont et vers Basse Wez, sentiers longeant les
bastions.

Édifices : fortifications de la Chartreuse, en partie
ruinées ; les projets de restauration proposés par
Filley sont reportés sur un lopin de papier superposé
au plan ; 5 ouvrages avancés. — Abbaye de Rober-
mont ; prieuré des chartreux ; maisons et vignobles
à proximité du Beau Mur.

VINCENNES, *ibidem*.

211. 1702, 16 avril.

« Plan de la Citadelle de Liège ».

0,49 × 0,32. — Échelle : 0,125/150 toises [= 1/2400^e].

Pas d'orientation : le bord supérieur est vers le Nord-
Ouest.

Dessin à la plume par Filley.

Lavis : gris hachuré de noir : pentes, talus ; rouge :
murs extérieurs, escaliers ; jaune : contours des
bastions.

Voie de communication : Six Cents Degrés.

Édifices : Citadelle, remparts de la Cité.

VINCENNES, SERVICE HISTOR. DE L'ARMÉE,
Comité et section technique du Génie, carton 14,
pièce 12.

212. 1702, 28 mai.

« Plan de la Citadelle de Liège ».

0,48 × 0,315. — Échelle : 0,085/100 toises [= 1/2400^e].

Pas d'orientation : le bord supérieur est vers le Nord-Ouest.

Dessin à la plume par Vauban.

Lavis : gris pâle : abords immédiats de la Citadelle ;
noir : contours des bastions ; beige bordé de rouge :
murs extérieurs, escaliers.

Voie de communication : Six Cents Degrés.

Édifices : Citadelle, murs de la Cité.

VINCENNES, SERVICE HISTOR. DE L'ARMÉE,
Comité et section technique du Génie, carton 14,
pièce 13.

213. 1702, 20 juillet.

« Plan d'une partie de la ville de Liege, appelée Outre
Meuse, le 20 juillet 1702 ».

0,564 × 0,743. — Échelle : 0,106/200 toises.

Dessin à l'encre noire, non signé.

Lavis : gris : pentes, bastions ; jaune : lignes de forti-
fications provisoires ; vert-bleu : Ourthe et ses
biefs, Meuse, bief de Gravioule [avec sa profondeur
en pieds] ; vert pâle : houblonnières, peupliers,
jardins, vergers ; rouge : parcelles bâties.

Cours d'eau : Ourthe, Vesdre, bras orientaux de la Meuse.

Voies de communication : rues et ponts entre le pont
des Arches et la Chartreuse, rues d'Outre-Meuse ;
chemins d'Amercœur à « Londeau » [Longdoz],
chaussées d'Amercœur vers Spa et d'Amercœur à
Maestricht par Jupille et Visé, chemin de la Boverie.

Édifices identifiés par la légende :

A. Paroisse St-Faulien	K. Porte et Pont d'Amercœur
B. Paroisse et Pont St-Nicolas	L. Paroisse St-Remacle
C. Couvent des Pères Ste-Gene- viève appelez Ecoliers	M. Les Religieuses Conceptionnistes
D. Hôpital de Bavière	N. Cornillon
E. Couvent des Récollets	O. Paroisse et Hôpital Royal de Cornillon [entre la Chartreuse et Cornillon]
F-G. Anciennes et Nouvelles Réco- letes	P. Bras de Rivière couvert de pe- tits batteaux [entre Bressoux et les prés Saint-Denis].
H. Pont et Hôpital St-Julien	
I. Cazernes de Cavalerie	

Édifices, outre ceux qui sont cités ci-dessus : Tour en Bêche, pâtés de maisons et maisons isolées en Outre-Meuse. Maisons en Gravioule, à la Boverie, Grivegnée, Longdoz, Amercœur, Bressoux. Église, couvent et jardins des chartreux.

Fortifications : Chartreuse et alentours, remparts en Gravioule ; à l'extrémité de l'île de Gravioule, fortin carré entouré d'un fossé protégé par une demi-lune ; Tour en Bêche ; lignes de retranchements entre la Chartreuse et Grivegnée, la Chartreuse et les remparts de Bêche, la Chartreuse et le lieu-dit Sous l'Eau.

VINCENNES, SERVICE HISTOR. DE L'ARMÉE,
Comité et section technique du Génie, carton 14.
portef. 15.

214. [s. d., après 1702].

« Plan van de Citadelle van Luyck ».

0,345 × 0,435. — Échelle : 0,05/50 *Rijnlandsche roeden*.

Pas d'orientation : bord supérieur vers l'Ouest.

Dessin à la plume non signé.

Lavis : rose : habitations, casernes, Six Cents Degrés ;
brun et gris : fortifications ; bleu : abreuvoir de la
Citadelle.

Les pentes sont représentées par des hachures brunes.

Voies de communication : faubourg Sainte-Walburge, rue Pierreuse, Six Cents Degrés, chemins de Sainte-Walburge et de Vottem se rejoignant pour continuer vers Coronmeuse.

Édifices : maisons en bordure de la rue Pierreuse et du faubourg Sainte-Walburge, habitations éparses dans la campagne vers Vottem ; porte Sainte-Walburge, casernes, clôture du jardin des carmes.

Fortification : Citadelle, remparts du côté des Anglais, bastion du Clergé, deux emplacements occupés

par les batteries des alliés [versant septentrional du Fond des Tawes].

Entre les Six Cents Degrés et le bastion du Clergé, vers le Nord-Ouest, les glacis de la citadelle sont défendus par des travaux entrepris par Troigné.

Houillères : 15 emplacements de puits sont situés à l'intérieur et aux abords des fortifications.

LEYDE, BIBL. UNIV. collection *Bodel-Nijenhuis*, portefeuille 70, 32.

215. [s. d., après 1702].

« Plan de la Citadelle de Liège et des Nouveaux ouvrages que l'on y a ajoutés depuis la prise. A) Montagne de Taw où étoient les Batteries quand on fit le siège en 1702. B) Nouveaux ouvrages ajoutés. C) Vieille Muraille de la Ville ».

0,32 × 0,405. — Échelle : 0,072/140 toises.

Pas d'orientation : le bord supérieur se trouve vers le Nord-Ouest.

Dessin à la plume non signé.

Lavis : rose : bâtiments, maisons ; gris et jaune : remparts, glacis.

Des hachures grises indiquent les pentes.

Voies de communication : les Six Cents « grez » ; rue Pierreuse, sentier au bas de la muraille des Anglais venant de Sainte-Walburge, faubourg de ce nom.

Édifices : église Sainte-Walburge, maisons et casernes à l'intérieur de la Citadelle, le long du faubourg Sainte-Walburge et, en contrebas, à proximité du couvent des Anglais.

Fortifications : Citadelle, muraille de la Cité du côté des jésuites anglais, muraille du jardin des carmes.

LEYDE, BIBL. UNIV., collection *Bodel-Nijenhuis*, portefeuille 70, 30.

216. [s. d., après 1702] ⁽¹⁾.

« Plan de la Citadelle de Liège ».

0,41 × 0,54. — Échelle : 0,08/90 verges du Rhijnland.

Pas d'orientation : le bord supérieur de la feuille se trouve vers l'Ouest.

Dessin à la plume non signé.

Lavis : rose : habitations, églises, casernes ; brun, rose et gris : fortifications ; vert : coteaux et talus ; bleu : la Meuse.

Le relief est indiqué par des rayures brunes, parallèles à la ligne de plus forte pente.

Cours d'eau : la Meuse au quai de la Batte et le fossé devant la muraille Saint-Léonard.

Voies de communication intra muros : principales rues et places situées entre le Potay, le pont Maghin, le pied du Pont des Arches, le Palais et le couvent Sainte-Claire, les Six Cents Degrés. [Le tracé et la largeur des rues ont été simplifiés.]

Extra muros : faubourg Sainte-Walburge et les deux routes y aboutissant, sentier de Vottem à Coronmeuse, chaussées de « Vivinisse » et Saint-Léonard, quai « Sur la Badt » ; deux sentiers parallèles à la muraille des Anglais, chemin reliant Sainte-Walburge à Hocheporte.

Édifices : couvents des minimes, frères mineurs, ursulines, carmes, capucines, carmélites, jésuites anglais, capucins, Sainte-Claire, Saint-Léonard, Dames Blanches ; églises Saint-Thomas, Saint-Bartelmée [Barthélemy], Saint-Georges, Saint-Jean-Baptiste,

(¹) Ce plan doit être postérieur au n° 214, p. 1327, du même portefeuille, car il représente en pointillé les « ouvrages de Troigné, démolie » [fortifications extérieures].

Sainte-Catherine, Saint-André, cathédrale, Saint-Servais, Saint-Roc [Alexiens], Sainte-Walburge, Sainte-Foy; portes Saint-Léonard, de « Vivinisse », Maghin, Sainte-Walburge; perron et fontaine du Marché; le Palais.

Dans la campagne : maisons disséminées le long des chemins et entre ceux-ci.

Fortifications : Citadelle représentée avec huit bastions, une redoute. — Des signes conventionnels figurent les jardins, les vergers, les vignobles, les haies.

LEYDE, BIBL. UNIV., *Collection Bodel-Nijenhuis*, portefeuille 70, 31.

217. 1703, 15 janvier.

« Plan de la Chartreuse de Liège ».

0,39 × 0,31. — Échelle : 0,08/150 toises.

Pas d'orientation : le bord supérieur est vers l'Est.

Dessin à la plume signé par de Lacombe.

Plan identique au n° 175, p. 1294. Variantes : quelques maisons supplémentaires en aval du pont d'Amercœur, d'autres en moins le long de Basse-Wez; le jardin des chartreux est représenté à l'intérieur du fort.

VINCENNES, SERVICE HISTOR. DE L'ARMÉE,
Comité et section technique du Génie, carton 14,
pièce 16.

218. [s. d., entre 1705 et juin 1711].

[Glacis de la Citadelle].

0,30 × 0,375. — Ni échelle ni orientation.

Croquis à la plume non signé.

Voies de communication : chaussée Sainte-Walburge, ruelles Beaurewart et delle Chaîne.

Fortifications : porte Sainte-Walburge ; Citadelle, avec 3 bastions et glacis ; ligne fortifiée construite en 1694 ; indication des biens réquisitionnés ; maison utilisée comme corps de garde.

Édifices : en bordure de la chaussée, maisons Monfort, du Blan Cheval, Barhon, de Lange.

Prairies, vignobles, potagers.

A. E. L., *États*, 439bis, annexé à des suppliques de Marie de Lours, veuve d'Olivier Goffinet, habitant à Sainte-Walburge.

219. 1707.

« Grond tekening der Citadelle tot Luyck alwaer men in den plan A siet de werken die daer sijn angevoegt door ordre van H. H. M. onder de directie van de Directeurs Troigné en Du Mée als mede op de plan B so als het voor hen is geweest. De Landsberg f[ecit] 1707. »

0,508 × 0,66. — Échelle : 0,078/200 toises de Rheinlande.
Rose des vents.

Lavis : gris : glacis ; bleu pâle : rives des cours d'eau ;
rose pâle : églises, contours des pâtes de maisons ;
vert : arbres, vignobles ; vert pâle : prairies.

Le relief est représenté par des hachures.

Cours d'eau : Sauvenière, Meuse entre le pont des Jésuites et les graviers de Coronmeuse [11 barques sont amarrées en face de la Douane], fossé Saint-Léonard, bras du Barbou ; ruisseau qui dévale le Fond des Tawes, traverse la chaussée Vingnis, coule devant « L'hospital » [Bayard], traverse la chaussée Saint-Léonard et se jette dans les graviers du fleuve à Coronmeuse.

Voies de communication : ponts des Arches, Maghin, Saint-Léonard. — Rues *intra muros* [schématisées

sommairement] entre la porte Sainte-Marguerite et les Walles, entre les remparts des jésuites anglais et l'église Saint-Nicolas [l'île et Outre-Meuse font presque entièrement défaut]. Hors les murs : chemins de Xhovémont et Fond Pirette, chaussée Sainte-Walburge [interrompue dans sa partie inférieure], Vieille Voie de Tongres, Fond des Tawes, Six Cents Degrés, « faubourg Vivinisse », Saint-Léonard, « Le Quay » [Saint-Léonard].

Édifices : emplacement du Palais, de la cathédrale, des collégiales Saint-Pierre, Sainte-Croix, Saint-Martin, Saint-Denis, Saint-Barthélemy ; églises Saint-Séverin, Saint-Servais, Saint-André, Notre-Dame-aux-Fonts, Saint-Etienne, La Madeleine, Sainte-Catherine, Saint-Nicolas-outre-Meuse, Saint-Georges, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Thomas et Sainte-Walburge. Couvents des jésuites, des capucins, des minimes, Saint-Roch [= cellites], Sainte-Claire, des mineurs, ursulines, carmes, carmélites, Dames Blanches, écoliers, prieuré Saint-Léonard, [récollectines?] sur le Quay, hôpital [des pestiférés] ; 2 fontaines sur le Marché, moulins de Gravioule, douane.

Fortifications : murs d'enceinte et portes de la Cité. Citadelle avec une vingtaine de bâtiments intérieurs et les bastions dénommés Sainte-Walburge, Camus, Six Cents Degrés, Maximilien, Henry, Clergé, Orange, Nassau, Rochebrune.

Au Nord-Ouest de la Citadelle : « ouvrage de Troigné démoli ».

En bordure du Fond des Tawes : « mortiers ».

Entre la Citadelle et Vottem : « batteries de Coehorn » [3 emplacements].

Dans le coin inférieur gauche : autre dessin de la Citadelle coté B.

A. G. R., *Plans [...]* néerlandais, 5356.

220. 1707.

« Grond tekening [...] »

Copie, exécutée au début du XIX^e siècle, du n^o 219.
0,503 × 0,65. — Même échelle.

Coloris plus pâle, même dessin.

Le relief est représenté par des hachures plus prononcées ;
il est omis au Mont Saint-Martin.

Les jardins sont dessinés en Agimont et aux Écoliers.

Les haies et les champs ne sont pas représentés.

A. G. R., *Plans [...] néerlandais*, 5357.

221. 1707.

« Grond tekening [...] »

Copie semblable. Mêmes dimensions, même échelle.

Lavis : vert pour représenter les pâturages du Dos
Fanchon, les Prés Saint-Denis, les jardins du Mont
Saint-Martin, les peupliers qui parsèment les
environs de Hocheporte et qui longent la chaussée
« Vivignis ».

Haies en bordure des champs dans les faubourgs.

A. G. R., *Plans [...] néerlandais*, 5358.

222. 1712, 24 octobre.

« Plan de la Citadelle de Liège ».

0,45 × 0,56. — Ni échelle ni orientation ; le bord supé-
rieur de la feuille est vers le Sud.

Dessin à la plume non signé.

Lavis : gris : glacis, escaliers ; rose : maisons, murs ;
jaune pâle : terre-pleins ; vert rayé de gris : talus
autour de la Citadelle.

Voies de communication : chemin pour descendre en ville
[Pierreuse] bordé de maisons dans sa partie hors
Citadelle [à droite sur la carte] ; escaliers [probable-
ment les Six Cents Degrés].

Édifices : les dix bastions de la Citadelle, maison du Commandant, casernes, une redoute, magasin à munitions, puits.

Deux lopins de papier collé indiquent les modifications à apporter aux fortifications.

A. R. A. 's-G., *Hingman*, 3773.

223. 1713.

[titre au verso :] « XXXXI. Liasse n° 5. Plan de Liège avec sa Citadelle ». [Au recto :] « Carte van de Stadt Ende Situatiën met alen Fauborgen tot Luyk ».

0,86 × 0,51. — Échelle : 0,014/310 *Rhijnlandsche Roeden*.

Pas d'orientation : le bord supérieur est vers le Nord. Dessin à la plume non signé.

Lavis : beige ligné : labours, broussailles ; beige moucheté de vert : prairies ; hachures noires : pentes, talus ; pointillé vert pâle : vignobles ; pointillé vert foncé : vergers plantés d'arbres ; rose : habitations, rues ; bleu : cours d'eau.

Cours d'eau : Meuse, Sauvenière, Ourthe et ses bras, ruisseau et étangs de Robertmont, un ruisseau descendant du Fond des Tawes, un autre arrivant à Coronmeuse, Légia, ruisseau de Tilleur.

Voies de communication : ponts, rues, impasses et places *intra muros* dont le tracé est inexact ; chaussées et faubourgs de Sainte-Walburge, Vingnis, Saint-Léonard, Herstal, Jupille, Amercœur, Longdoz, Vennes, Rivage en Pot, Sclessin, Tilleur, Avroy, Saint-Gilles et Sur la Fontaine, Saint-Laurent ; rue de Joie et chemins donnant accès à des maisons éparses dans les campagnes.

Édifices intra muros : églises Saint-Lambert, Saint-Pierre, Sainte-Croix, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Jean, Saint-Paul, Saint-Thomas, Saint-Georges, Saint-Jean-Baptiste ; principaux couvents.

Fortifications : portes de la Cité, Citadelle et une ligne de retranchements au Nord-Est de celle-ci [en partie ruinée], la Chartreuse au Sud, une redoute à Cointe et une ligne de retranchements [ruines des lignes construites par Coehorn au Sud-Ouest de l'abbaye de Saint-Gilles.]

Dans le coin supérieur gauche : plan détaillé de la Citadelle intitulé « Citadel tot Luijck int groet met allen haeren doissering van Wallen ».

Échelle : 0,08/110 *Rhijnlandsche Roeden*.

Dans le coin inférieur droit, sous le titre, se trouve une légende en 133 points, référant aux portes, églises, couvents, emplacements fortifiés, places et faubourgs.

VINCENNES, SERVICE HISTOR. DE L'ARMÉE,
Comité et section technique du Génie, carton 14,
pièce 17.

224. 1713, 16 août.

« Plan van een Gedeelte van de Citadel van Luijck met de geprojerteerde Communicatie ».

0,285 × 0,36. — Ni échelle ni orientation.

Dessin à la plume non signé.

Lavis : gris : glacis ; rouge : escaliers, murs ; gris jaune : la pente du coteau de la Citadelle.

Voies de communication : escaliers longeant le rempart de la Cité (*Zeshondertrappen*).

Édifices : bastions orientaux de la Citadelle, porte de Vingnis.

Un lopin de papier collé indique la modification à apporter.

A. R. A. 's-G., *Hingman*, 3774.

225. 1716 ⁽¹⁾.

« Carte de l'areine Messire Louis Douffet avec les lysieres de celle de la Cité, Val Saint-Lambert et Richonfontaine ».

0,95 × 1,08. — Échelle : 0,089/60 verges.

Rose des vents.

Copie sur papier, entoilée au XVIII^e siècle ; déchirures aux plis et parties mangées des vers.

« Par extrait conforme à celle Lamb. Leclerc qui at attesté être concorde à celle levée par l'avocat Des Brassinne, en l'an 1716. — Quod testor P. Simonon, géometre et arpenteur juré, notaire et réducteur des rentes in fidem ».

Dessin à la plume et lavis : rose : murs de la Citadelle, remparts de la Cité, façade des maisons en Hors Château ; jaune : toits ; gris-vert : chemins.

Cette copie présente plusieurs variantes par rapport à celle de Malaise, que publie Th. GOBERT, *Eaux et fontaines*, pl. VI, p. 190. Elle est accompagnée de deux tableaux explicatifs qui manquent à l'édition de Th. GOBERT.

B. C. V. L., *Cartes et plans*.

226. 1718, 28 avril.

[Citadelle vers le bastion Marchand].

0,295 × 0,46. — Échelle : 0,32/50 toises.

Pas d'orientation.

Croquis à la plume signé par Saint-Martin, colonel et ingénieur en chef.

⁽¹⁾ Voir ci-dessus, t. VI, p. 630-631, n° 4.

Lavis : rose : habitation du gouverneur ; jaune : partie à reconstruire ; gris : glacis ; pointillés noirs : contours du bastion Marchand.

Fortifications : portes de la Cité, Citadelle et une ligne de retranchements au Nord-Est de celle-ci [en partie ruinée], la Chartreuse au Sud, une redoute à Cointe et une ligne de retranchements [ruines des lignes construites par Coehorn au Sud-Ouest de l'abbaye de Saint-Gilles].

A. E. L., *États*, 420, classé à la suite de la copie d'un recès des députés des États en date des 7 mai et 7 juin 1718.

227. [s. d., vers 1718].

[Citadelle].

0,33 × 0,40. — Échelle : 0,112/40 toises.

Pas d'orientation.

Croquis à la plume non signé.

Lavis : rose : maison du Commandant et murailles à construire ; pointillés roses : contours des bastions Saint-Lambert et des Marchands réunis par une courtine.

Fortifications : cfr ci-dessus n° 226.

A. E. L., *États*, 420, classé à la suite d'un extrait d'une lettre du Prince en date du 22 juin 1718.

228. 1721, 15 décembre.

« Carte figurative. Le Sieur Léonard Planchar déchargeant contre le sieur officier d'Ans et Mollins ».

0,56 × 0,84. — Échelle : 0,121/10 verges.

Pas d'orientation.

Dessin à la plume par Lambert Leclercq, arpenteur juré.

Voies de communication : ruelle de Glain et chemin qui la réunit à Montegnée, chaussée de Liège à Bierset et chemin qui la réunit à Saint-Nicolas.

Édifices : 3 maisons en bordure de cette chaussée.

Bures : delle Cave et du Bonnier (avec terrils et paire).
Propriétés de Jean Sadet, Philippe Ledent, Planchar et Hallebard, Constant Nossens, Marsages. Endroit où le capitaine Lhoneux a été tué.

Pièce produite à un procès où le capitaine Bodet est partie ; A. E. L., *Cartes et plans*, 474.

229. [s. d., vers 1725?]

« Carte figurative 4 » [chaussée Sainte-Marguerite].

0,50 × 0,74. — Échelle : 0,146/10 verges.

Pas d'orientation.

Dessin à l'encre par Lambert Leclercq, arpenteur juré.

Lavis : rose : murs, parcelles bâties ; vert : haies, arbres, prairies.

Voies de communication : Haute et Basse Chaussée, place des Arzis.

Édifices : 48 bâtisses en plan, la plupart en bordure de la chaussée, brasserie de Nicolas Sadet ; écuries.

Parcelles appartenant à la veuve Hubert Chantraine, à Tassin Dejoie, au capitaine Bodet.

Annexe au procès entre le capitaine Bodet et le bailli d'Ans et Moulin ; A. E. L., *Cartes et plans*, 473.

230. [s. d., 1726].

[Plan partiel de l'église des minimes].

0,355 × 0,473. — Échelle non cotée : 0,272/94 pieds.

Pas d'orientation.

Dessin à la plume signé par l'architecte Nicolas de Jeneffe.

Lavis : rose : constructions en briques ; ocre : constructions en pierres ; gris : constructions de soutènement.

Voies de communication : cour et degrés devant l'église des minimes.

Édifices : église et porche des minimes ; maisons enseignées Saint-Martin et A l'Ourse, moulin à huile, mur litigieux.

Annexe, cotée n° 4, au procès des pères minimes de Liège contre Lambert d'Heur ; A. E. L., *Conseil aulique*, procès 126.

231. 1729, 21 mars [la légende est postérieure à 1749 ; notes manuscrites du XX^e siècle].

[Concession du Trou Souris].

0,408 × 0,806. — Échelle : 0,144/150 toises.

Rose des vents.

Dessin par Brandy, géomètre et arpenteur sermenté.

Cours d'eau : fontaine Mahen, araine du Trou Souris, xhorres, Renard-fontaine.

Voies de communication : chaussée de Liège à Verviers, chemins de Chénée à Grivegnée, d'aisance, de Belleflamme.

Édifices : chapelle en bordure de la chaussée, maisons d'Antoine Cocquay et de Henry Cajot.

Bures : xhorres et araines, avec plusieurs mentions des veines exploitées, des dates de mise en chantier et des propriétaires de la surface ; *stippeaux* [repères limitrophes] de 3 concessions.

Indications des terrains et aisances, relevant des « 400 bonniers » [biens de la Mense épiscopale], des parcelles appartenant à l'abbaye de Robertmont,

à la Chartreuse, au conseiller Spineto, au prélocuteur Lambinon, au chanoine Bouxhon, à Jeanne de Stembier, etc.

Copie par photostat d'un plan (appartenant aux Charbonnages de Werister), dressé à l'occasion d'un procès, en présence du bourgmestre de Raick, du conseiller de Harenne, de l'avocat Raick et de Bernard Cajot, bourgmestre de Bois de Breux. Une nouvelle copie, correctement orientée, a été dressée par M. Monard.

Collection de M. D. MONARD, à Fléron.

232. [s. d., avant 1740 ?]

« Description de la grandeur de la seigneurie de Herstal laquelle terre selon cette carte doit contenir 2713 bonniers trois grandes verges et une petite, scavoir le costé Moeuse ver Occident 2019 bonniers, 3 grandes verges et une petite, et l'autre costé vers Orient contient 694 bonniers ».

0,868 × 0,97. — Échelles : 0,285/pied de Brabant subdivisé en 11 et 0,30/pied de Saint-Lambert subdivisé en 10.

Les points cardinaux figurent sur les bords de la feuille ; rose des vents [mal orientée].

Dessin à l'encre noire, non signé.

Couleurs à l'huile : vert foncé : îles, arbres, contours des chemins ; vert pâle : forêt ; brun foncé : maisons, chemins ; bleu-gris : rives de la Meuse, toits.

Cours d'eau : Meuse de Saint-Léonard jusqu'en aval du lieu-dit Futvoye, avec les bras qui entourent « La Grande Ile » et « La Petite Ile » [Monsin], fontaine de Pontice.

Voies de communication : route de Saint-Léonard à Herstal avec ses subdivisions à l'intérieur de cette

localité ; chemins ruraux esquissés aux alentours de Moulins, Harens, Mirmoitte [Milmort], Anihe [Anixhe], « la petite Cheratte et Argenteau » ; chemins de Wandre à Rabosée et à la grande Cheratte, de Rabosée au hameau delle Motte, de Rabosée au cloître de Gavaye [La Xhavée?].

Édifices : églises de Herstal, Wandre et Petit Wandre, chapelle Sainte-Foy, château de Hermée, cloîtres de Vivegnis et de la Gavaye ; maisons [en élévation] à Coronmeuse, Herstal, Anixhe, Haren, Tilice, Milmort, Futvoye, Chertal, Grand et Petit-Wandre, La Motte, Rabosée, Chefneux.

Trois charbonnages au Nord de Herstal et un à Coronmeuse.

Vignobles à Coronmeuse, au Nord de Herstal et à Vivegnis.

Indication des bois et des terres labourables.

Les limites de Herstal avec les pays de Liège et de Dalhem sont tracées en détail et accompagnées de la mention des repères sur place.

A. R. A., 's-G., *Hingman*, 3835.

233. [s. d., 1743?]

« 169^e liasse n^o 12. Carte d'une partie du Cour de la Meuse et du Rhin, où est Charleroy, Namur, Huy et Liège, Limbourg, Charlemont et Coblantz. Première partie, n^o 1 ».

Représente la région comprise entre : Remagen, Coblenze, Fumay, Charleroi.

0,497 × 1,94. — Échelle : 0,156/3 lieues ou 7200 toises, soit environ 1/88.000. Rose des vents.

Lavis : vert : cours d'eau, arbres ; brun-rouge : routes ; rouge : villes, maisons ; brun pâle : versants de vallées.

L'échelle de cette carte ne permet qu'une représentation très simplifiée des agglomérations au Sud de la Cité ; les contours de celle-ci sont inexacts. On y note : « Saint-Laurent, Saint-Gille, Hermitage Saint-Gille, Gemeppe, Tilleux, Esclassin, Val-Benoite, Seray, Ougray, Lunghele [Angleur], Fetting, la Bouverie, Fléron, Chartreuse, Robermont, Saint-Léonard ».

SAINT-MANDÉ, INSTITUT GÉOGRAPHIQUE
NATIONAL, *Cartothèque*, pl. 5-3, chemise 156.
Provient du Dépôt général des fortifications.

235. 1744.

« Plan de Liège ».

0,635 × 0,43. — Ni échelle ni orientation : le bord supérieur est vers l'Ouest.

Dessin à la plume non signé.

Lavis : noir : bord des cours d'eau, contour des îles, des bastions de la Citadelle et de la Chartreuse ; gris : relief, maisons des faubourgs ; beige : talus à l'intérieur de la Citadelle et de la Chartreuse ; brun pâle : chemins *extra muros* ; vert uni : cours d'eau ; hachures vertes mouchetées de noir : prairies en bordure des rivières ; vert-jaune : talus à l'extérieur de la Citadelle et de la Chartreuse ; rose : pâtés de maisons *intra muros*, maisons de la Citadelle et de la Chartreuse, tous les couvents *extra muros*.

Cours d'eau : Meuse du Val-Benoît jusqu'en aval de Sainte-Foy, *l'eau Dorte* [Ourthe].

Voies de communication : toutes les rues, impasses et places *intra muros*.

Chaussées Sainte-Walburge et Vieille Voie de Tongres, Saint-Léonard, Vivegnis ; routes de Bresoux à Jupille, à Amercœur, à la Chartreuse ; chemin de Basse Wez et allant de l'Ourthe vers

Grivegnée et vers Fétinne ; sentiers partant de la Meuse en direction du Val-Benoît, de *Câp* [chapelle Saint-Maur], de Cointe, de la Neuville ; chaussée Saint-Gilles, quartiers Saint-Christophe et Sur la Fontaine, chaussée Saint-Laurent, chemin vers Saint-Nicolas et, au-delà, un réseau de chemins campagnards.

Édifices : églises et couvents de la Cité. *Extra muros* : couvents [des récollectines?] à Saint-Léonard, des carmélites ou Dames Blanches ; prieuré de Saint-Léonard, conceptionnistes d'Amersœur, Char treuse, Val-Benoît ; maison des jésuites à Cointe ; Guillemins, couvents des *Angnes* [Anges], augustins, Saint-Gilles, « les Angnes » [à l'emplacement des bénédictines], sœurs grises [urbanistes], tertiaires de Hocheporte ; hôpital Saint-Roch à proximité de la porte Saint-Léonard, Bayar, hôpital de Cornillon. Église Sainte-Foy, chapelle Saint-Maur [indiquée « Câp »].

Lieux-dits : *Fentine, Grivenay, Bresoirs et Contel, Molins Graviol, Saint-Elenne* [en bordure de la chaussée Saint-Gilles].

Des vignobles et des houblonnières sont représentés aux prés Saint-Denis, dans la plaine de Droixhe, à Fétinne et à Sclessin. Des parcelles sont dessinées dans tout le reste de la carte.

VINCENNES, SERVICE HISTOR. DE L'ARMÉE,
Comité et section technique du Génie, carton 14,
pièce 18.

236. [s. d., après le 11 octobre 1746].

« Plan de la Bataille de Rocou, gagnée par l'Armée du Roy le 11 octobre 1746 ».

0,442 × 0,648. — Échelle : 0,136/2000 toises.

Pas d'orientation : bord supérieur vers le Nord.

Dessin non signé.

Lavis rouge : parcelles bâties, corps de troupes françaises ; jaune : fortifications, troupes alliées ; vert : vergers et haies aux abords des villages.

Cours d'eau : la Meuse entre le Dos Fanchon et Herstal.

Voies de communication : chaussées de Liège vers Saint-Trond et vers Tongres, chemins vicinaux.

Édifices : remparts de la Cité, Citadelle ; fortifications de campagne à l'Ouest d'Ans, de Sainte-Walburge et de Rocour ; au Nord de Liers et de Voroux ; redoute au Sud de Rocour, sur la chaussée de Tongres. Maisons à Fexh, Fronlo, Quemech, Villers l'Évesque, Othée, Hendermael, Ognoul, Varoux, Ombroux, Aleurs, Loncin, Ans, Sainte-Walburge, Votem, Rocou, Lantin, Voroux, Lier, Emiche, Villers Saint-Siméon, Juprelle, Vixhogne, Paive, Coveney, Sling, Fexhe, Thies, Grondza, Hermée, Milmont, Herstal.

Troupes en bataille entre Glain et Grand Aaz, Waroux et Vottem.

Série de cartes manuscrites sur les campagnes de 1746 et 1747 ; A. N. P., F¹⁴ 10405⁽¹⁾.

237. 1748.

« Carte topographique de la partie de la Belgique comprise entre Ostende, Anvers, Liège et Tournay, levée par Villaret, ingénieur du Roi. Échelle de 1 ligne pour 100 toises. Feuille 9^e. Liège, 1748. »

(¹) Collection de plans gravés relatifs à la bataille de Rocour, à LEYDE, Bibl. Univ., *Bodel Nijenhuis*, portef., 30, n^{os} 35, 36, 39-42, 46-48.

Cette carte semble être une copie à échelle réduite de la carte de Villaret, signalée ci-dessous, n° 238, dont elle reproduit les indications en les simplifiant. 0,677 × 0,948. — Échelle : 0,224/10.000 toises [environ 1/86.400].

Pas d'orientation : bord supérieur vers le Nord.

Lavis : rouge : Cité *intra muros*, Citadelle, faubourgs, centre des villages ; brun clair : chaussées, (pas d'indication des chemins) ; vert pâle : cours d'eau, prairies, vergers ; vert foncé : forêts ; gris : relief, coteaux des vallées.

SAINT-MANDÉ, *Carlothèque*, chemise 295.

238. 1748.

« Carte topographique de la partie de la Belgique comprise entre Gravelines, Ostende, Anvers, Maestricht et Mons, par Villaret, ingénieur du Roi. Échelle de 3 lignes pour 100 toises. Feuille 34. Liège, 1748. »

La région au Sud d'une ligne Petit-Axhe, Bergilers, Thys, Loncin, Saint-Gilles n'est pas dessinée.

0,953 × 0,673. — Échelle : 0,203/3000 toises [= 1/28.800^e].

Bord supérieur vers le Nord.

Lavis : rouge : pâtés de maisons, maisons des faubourgs et des villages ; vert : cours d'eau, vergers, rangées d'arbres le long des chaussées ; hachures brun foncé : pentes et déblais des chemins creux en Hesbaye ; brun clair : chaussées, routes ; traits parallèles rouge pâle : labours.

Lieux-dits [sur le seul territoire de la ville de Liège *extra muros*] : la Neuville, Aubloniere [houblonnière], Faubourg St-Gille, St-Laurent, Faubourg St-Laurent, Faubourg Ste-Marguerite, Faubourg de Glein,

Ans, Ovémont, Faubourg de Vignes, St-Léonard, Ste-Walburge.

Édifices extra muros : « Justice » [aux Grands Champs, au milieu des restes de fortifications], Moulins [le long de la Légia], hôpital Saint-Georges, Sainte-Foy, Citadelle, murailles de la Cité, château du Bouxhtay.

Houillères : Gaillard Cheval, « la Maqueneur » [à Herstal].

SAINT-MANDÉ, INSTITUT GÉOGRAPHIQUE
NATIONAL, *Carlothèque*, Villaret, 34, chemise 294.

239. 1748.

« Carte topographique de la partie de la Belgique comprise entre Gand et Tournay, Maestricht et Liège, levée par Villaret, ingénieur du Roi. Échelle de 6 lignes pour 100 toises. Feuille 69^e. Liège, 1748 ». 0,675 × 0,944. — Seule la partie Nord-Est est dessinée. Échelle : 0,27/2000 toises [environ 1/14 400^e].

Pas d'orientation, bord supérieur vers le Nord.

Lavis : gris noir : relief, talus en bordure des chemins creux ; vert clair : cours d'eau, prairies ; vert foncé : forêts, taillis ; rouge : pâtés de maisons, maisons isolées.

Cours d'eau : Meuse et bras de l'Ourthe entre Fragnée et Coronmeuse ; Légia ; abreuvoirs à Saint-Laurent, Saint-Nicolas et Glain.

Voies de communication intra muros : toutes les rues, places et ponts, les impasses de Hors Château, en Outre-Meuse et de Saint-Christophe. Leur tracé semble inspiré du plan de Christophe Maire.

Extra muros : chaussées vers Louvain, Tongres, Herstal, Sclessin, Saint-Gilles, Saint-Laurent, Bierset. Chemins ruraux reliant entre elles les chaus-

sées, entre autres, vers Vottem, la Citadelle, Vivegnis, Saint-Léonard, Coronmeuse, Chaussée d'Avroy, chemins de Fragnée, la Neuville, Saint-Gilles, Saint-Nicolas, Ans.

Édifices intra muros : cathédrale, collégiales et quelques églises marquées d'un rouge plus foncé. Citadelle, remparts de la Cité.

Extra muros : Sainte-Véronique, Saint-Christophe, Tire-Bourse, chapitre Saint-Gilles, églises Saint-Nicolas, Saint-Laurent, Notre-Dame des Lumières, Sainte-Walburge ; hôpital Saint-Georges, barrière de Liège.

Maisons en bordure des chemins, avec indication des agglomérations suivantes : Xhovémont, faubourgs Sainte-Walburge, de Vivegnis, de Coronmeuse, Saint-Léonard, d'Avroy, *Quel hameau* [Cointe], la Neuville, faubourgs Saint-Gilles, Saint-Laurent, Glain, Sainte-Marguerite, Saint-Nicolas.

Houillères : au Sud de Saint-Gilles, entre Monfoy et Glain, entre Ans et Sainte-Walburge, entre la Citadelle et Vottem, et à « la Bacqueneur ».

Au Sud de Saint-Gilles, potences au milieu des restes de fortifications ; houblonnières à Fragnée et au Sud du chemin des Patients ; vignobles vers Vivegnis sur les pentes à proximité de l'hôpital Saint-Georges et de Coronmeuse ; vergers et haies dans les faubourgs.

A l'exception d'Amersœur et de Longdoz, la rive droite de la Meuse est dépourvue d'indications.

SAINT-MANDÉ, INSTITUT GÉOGRAPHIQUE NATIONAL, *Carlothèque*, Villaret, 69, chemise 292.

240. [s. d., après 1704, vers 1748?]

[Carte de l'Artois, du Hainaut, du Brabant et de la Lorraine, par Naudin].

0,425 et 0,575 × 1,540. — Ni échelle ni orientation [environ 1/43000]; le bord supérieur se trouve vers le Nord-Ouest.

Cette carte représente la rive gauche de la Meuse entre Dongelberg, Reckheim, Visé et *Dossu* [Daussoulx]; seul un étroit secteur de la rive droite est décrit : Val Saint-Lambert, Ougrée, Chênée, Fléron, Wandre, Visé. On ne retient ici que ce qui concerne Liège et les communes limitrophes, environ 0,21 × 0,16.

Lavis : vert : cours d'eau, forêts, taillis; jaune pâle en traits parallèles : labours; gris : pentes; rouge : maisons, châteaux, églises.

Cours d'eau : Meuse, Ourthe, ruisseaux affluents de la Meuse à Jemeppe, Tilleur, Coronmeuse, Argenteau, Jupille, Colonster, Rivage en Pot, Ougrée, Ivoz.

Voies de communication : Pont des Arches, mais aucune rue *intra muros*; les contours de la Cité sont fantaisistes. — Chaussées de Saint-Trond, Tongres et Aix, nombreux chemins de faubourgs.

Agglomérations extra muros : faubourgs Sainte-Marguerite, *Hoca* [Hocheporte?], Xhovémont, Sainte-Walburge, Saint-Léonard, Jupille, Petit Beyne, Chênée, Grivegnée, Fettine, Amercœur, Boverie, *Polle* [Rivage en Pot], Les Carmes [Jemeppe], Tilleur, Val-Benoît, *Esclassin* [Sclessin], Avroy, Saint-Gilles, Saint-Nicolas, Saint-Laurent, *Grasse* [Grâce], Montegnée.

Édifices extra muros : « Citadelle rasée », Robermont, Chartreuse, château de Kinkempois, houillère en bordure du ruisseau de Tilleur; Justice [aux Grands Champs], arbre Courtejoie; arbre Sainte-Barbe.

SAINT-MANDÉ, INSTITUT GÉOGRAPHIQUE

NATIONAL, *Cartothèque*, Naudin, feuille 13 ;
provient du Dépôt général des fortifications.

241. [s. d., 2^e moitié du XVIII^e siècle].

[titre au verso :] « Carte figurative ».

0,325 × 0,201. — Pas d'échelle.

Orientation indiquée par les repères : vers Meuse, Geer,
amont et aval.

Dessin à la plume, non signé.

Lavis : gris : chemin, limites de parcelles ; jaune : limites
de parcelles.

Voie de communication : chemin de Liège à Oupeye et à
Hermée.

Limites de 13 parcelles avec indication des superficies,
des propriétaires et locataires au lieu-dit « alle Croix
Chibert, autrement dit au Gijbet », dans la juri-
diction de Herstal.

Annexe à une copie d'une spécification de
biens de l'abbaye en 1575 ; A. E. L., *Abbaye
de Vivegnis*, 23, portefeuille intitulé « Herstal,
1508-1649 ».

242. 1755, 12-13 et 22 novembre.

« Carte figurative pour les maîtres de la fosse du Chaud-
thier et Bois de Beyne etc. contre Jean Collard
et consors. B. Namotte ».

0,478 × 0,670. — Échelle : 0,251/20 verges de 16 pieds
chaque.

Rose des vents.

Dessin à la plume par Jean Brandy, géomètre et arpen-
teur sermenté, qui a reçu 30 florins pour « vacation,
confection et copie ».

Lavis : jaune : limites de propriétés ; jaune-orange :
moulin à vent ; vert : bordure des chemins ; rose :
bures.

Voie de communications : chemin tendant de Chênée au

chemin de Petit Beyne [actuellement chemin Sainte-Anne].

Bures : fosse du Bois de Beyne et Chaudthier avec un puits d'aérage et le moulin à vent actionnant les pompes servant à l'exhaure du vieux bure.

Parcelles appartenant à Paulus Dor, Louis de Labeye, Léonard Nivar, Servais Bertholet, Bertrand Belleflamme, Melchior Bertrand.

Dressé à l'occasion d'un procès ; collection de M. D. MONARD à Fléron, n° 9.

243. [s. d., 1756?]

« Plan du chemin des Clercs, depuis la chaussée de Saint-Trond jusqu'à la chaussée de Tongres » (1).

0,726 × 0,255. — Échelle : 0,078/50 verges de 20 pieds.

Rose des vents.

Dessin à la plume par J. Harroy.

Lavis : jaune pâle : campagnes ; brun : haies, arbres.

Voies de communication : chaussées vers Tongres et Saint-Trond, Visé Voye, chemins de Hombroux et de Lantin.

Édifices : quelques maisons en bordure de Visé Voye.

Annexé à un rapport de l'inspecteur Le Roy ;
A. E. L., *États*, 356.

244. [s. d., vers 1766?]

« Carte figurative des endroits par où la chaussée d'Aix passe dans le pays de Limbourg [...] »

0,178 × 0,303. — Échelle : 0,033/1 lieue.

Bord supérieur vers le Nord ; non signé.

Lavis : vert : cours d'eau, bois ; jaune : chaussées construites ; brun : chaussées en projet ; rose : agglomérations.

(1) Voir ci-dessus, t. VI, p. 645, note 1.

Cours d'eau : Vesdre, Gueule, Soumagne, ruisseau de Fraipont.

Voies de communication : chaussées Liège-Aix et Liège-Verviers avec embranchements Crupet-Herve, Wégimont-Petit Rechain, Battice-Verviers, Henri Chapelle-Verviers.

Agglomérations : Liège, Verviers, Limbourg et principaux villages en bordure des chaussées.

Bois d'Aix et bois des Dames.

Classé à la suite d'un mémoire de l'agent Heusy, en date du 17 juillet 1766, aux A. E. L., *États*, 387.

245. 1773, juillet.

« Carte figurative et géométrique des environs de Coronmeuse, Préalles, Bernaulmont, Tribouillet, Paradis, les Coures, Chapeauville, Bouxtay, Matrait Fosse, Thiers à Liège et environs, avec les anciens et nouveaux Burs, qui se trouvent dans les susdits endroits, le tout relativement au décret porté par Messieurs les échevins de la Souveraine Justice de Liège en date du 14 juillet 1773. Tirée pendant le dit mois de juillet par Charles Lecomte, géomètre et arpenteur juré ».

1,34 × 0,95. — Échelles : 0,154/70 « verges de 16 piés de Saint-Lambert chacune » ; 0,154/160 toises de 7 « piés de Saint-Lambert chacune ».

Rose des vents avec déclinaison magnétique évaluée à 17° 30'.

L'original a été copié par F. Ledent ; le présent exemplaire est une copie exécutée en février 1940 au Service de l'Urbanisme de la Ville de Liège, par J. Sipelier, dessinateur.

Lavis : bleu : limites des parcelles à Bernalmont, cours d'eau, toits des maisons ; rose : façades des maisons

[la plupart en élévation]; gris : failles, terrils; jaune et vert : limites des parcelles et sentiers ailleurs qu'à Bernalmont; vert : arbres de Coronmeuse; noir : bures.

Des hachures représentent les reliefs les plus accentués.

Cours d'eau : Meuse en face de Coronmeuse, araine de l'Aventure; fontaines du Rossignol, Salle Bassin et Paradis dans le ravin de ce nom; fossé en bordure de la chaussée Saint-Léonard.

Voies de communication : Coronmeuse, faubourgs Vingnis et Saint-Léonard avec la rue de Nazareth qui les joint [devant le Bayard], ruelle Monronvaux [parallèle à celle de Nazareth, vers le N. E.], Voie des Tawes, Thier à Liège prolongé par la route de Milmort et de Hermée et par celle de Liège à Vottem; chemin « derrière Coronmeuse [presque parallèle à la chaussée Saint-Léonard]; piedsenté des Vignes [parallèle au précédent et au pied des Vignes], « sentier que l'on dit avoit été anciennement le Chemin de Liège à Maestricht ».

Édifices : cfr *Annuaire d'Hist. liégeoise*, t. VI, n° 53, p. 656. Y ajouter : forge à la Profonde Voie et chapelle en bordure de la route de Milmort à Hermée.

Bures : cfr *ibidem*, à l'exception de Demoiselle Ailid, Poilloux Bêche et Poreau. Ajouter : Burenne avec sa hutte et son burteau, Gérard Cloes ou du Thier Navette, de la Folle.

Charbonnage de la GRANDE BACNURE. Copie de copie d'un original reposant au siège de la Société.

246. 1773, 14 juillet [voir ci-dessus, n° 245, en date de juillet 1773].

Titre : *idem* sauf *in fine* « En daete du 14^{eme} juillet 1773, tirée pendant le dit mois de juillet par moi Charles Le Comte, Géomètre et arpenteur juré. Pour copie conforme J. Dessard, Géomètre des Mines ».

1,23 × 0,92. — 3 Échelles : les deux premières identiques à la carte précédente. En outre : 0,153/326,79 mètres. Rose des vents et déclinaison magnétique évaluée à 17° 30'.

Dessin représentant en plan chemins et parcelles ; en élévation, maisons et édifices. Des hachures figurent les terrils.

Cours d'eau : cfr carte précédente, n° 245, p. 1352. Araine dite Xhorré, allant de Coronmeuse au bure du Bayard. — Ruisseau du Moulin [à proximité de la cense du Séminaire].

Voies de communication : chaussée Saint-Léonard, rue de Nazareth, faubourg de Vivegnis, ruelle Moronvaux, piedsente des Vignes, Derier Couronmeuse, Voye de Milmort dit le Thier à Liège, Voye des Tawes, ruelle Branze, ruelles du Berger, routes vers Milmort et Hermée et de Liège à Vottem, chemin de Vottem à Herstal, chemin allant de Matraifosse à Vottem, chemin allant de Chapeauville au château du Bouxhtay, de Liège à Hermée ; chaussée Brunhaut « séparant la Franchise de Liège de la terre de Herstal », sentier donnant accès à la cense delle Préalles, « voye d'elle Chavée » ou Profonde Voye, sentier du Moulin, ruelle Paradis, sentier de la Rochette, chemin allant au Moulin delle Préalles, sentier « que l'on dit avoir été anciennement le chemin de Liège à Maestricht » [sur la crête dominant le vignoble derrière Coronmeuse].

Édifices : hôpital Saint-Georges, chapelle et château du Bouxhtay, fermes delle Préalles et du chanoine

Libert, forge à la Profonde Voye, Vieille Barrière. Maison des Quatre Tourettes, maisons de Coronmeuse et en bordure des sentiers avec fréquentes mentions de leurs propriétaires.

Bures : Bayard avec son bure d'air, ses deux machines, sa hutte aux chevaux, les « quartiers » du garde fosse et du receveur. Deux bures de la Demoiselle Aily ; vieux bure Jolivet, appartenant jadis aux Lantremange représentés par les maîtres de la fosse des Innocents ; Nicolas Louis, à Bernalmont ; Thier Navette, avec sa machine appartenant aux maîtres des Innocents ; 2 bures des Innocents à Bernalmont ; bure d'Al Chavée [vestiges], de la Pouille et Louis d'Ans, aux maîtres des Innocents ; Petit Marais ; vestiges du bure et deuxième bure de Vieille Colombière aux maîtres de la fosse du Bouck ; bure de la Xhore du Bouck ; Poillou Beche et Petit Poillou, Protte et vestiges du bure Gros Poreau aux maîtres du Bouck ; Bons Buveurs, Vierge Marie, Guillemette, vestiges des Quatre Charuwiers, Namotte ou la Saulx Colson [avec machine, grange, forge et hutte], Gaillard Cheval ; vestiges du bure du Thieraux ; Surreit, au Thier à Liège.

Photostat d'une copie ayant reposé au siège de la Société de la Grande Bacnure ; collection de M. F. MONIN.

247. 1778, octobre.

« Plan pour le Sr Hogge ».

0,244 × 0,375. — Ni échelle ni orientation.

(¹) D'après le n° 41 de la légende, le procès a été intenté par les maîtres des Innocents à ceux du Bon Espoir qui s'étaient proposés de percer la faille.

Dessin à la plume, en annexe à une autorisation de percer une porte dans les remparts, datée du 12 octobre 1778.

Lavis : rose : murailles ; gris : terrasse, rivage.

Cours d'eau : bras de rivière dit Barbox.

Édifices : muraille de la Cité ; jardin, escalier et murs de la maison du commissaire Jean-Théodore Hogge, en Gravioule.

A. E. L., *Fonds de la Cité*, 50, f^o 5.

248. 1778, octobre.

« Plan pour Redoté et Closset ».

0,244 × 0,358. — Échelle : 0,17/20 pieds.

Pas d'orientation.

Dessin à la plume annexé à une concession de terrain.

Lavis : rose : murailles de maisons ; gris : terrain concédé à Jean Closset ; orange : limite de la concession en faveur de Joseph Redothé.

Voies de communication : Petite Nassarue, Grande Nassarue.

A. E. L., *Fonds de la Cité*, 50, f^o 6.

249. 1778, novembre.

« Plan du terrain cédé au Sr Desoer, dans la Mengerue ».

0,248 × 0,376. — Échelle : 0,115/20 pieds.

Pas d'orientation.

Dessin à la plume annexé à une concession de terrain à bâtir accordée à François-Joseph Desoer, marchand libraire.

Lavis gris : murs séparatoires.

Voie de communication : Mengirue « ditte Bergère rue ».

Édifices : pompe de la Cité, limites du jardin de la veuve Spingel et du terrain abandonné et acquis par la Cité en 1751.

A. E. L., *Fonds de la Cité*, 50, f^o 7.

250. 1779, février.

« Plan pour Hubert Gauset ».

0,33 × 0,416. — Échelle : 0,106/110 pieds.

Pas d'orientation.

Dessin au crayon et à la plume, annexé à une concession de terrain au lieu-dit Sauvenière, à Saint-Nicolas, en faveur de Hubert Gosset.

Lavis : rose : murs des maisons, terrain à accenser ; gris : « flot » [= étang], haies en bordure des chemins.

Voies de communication : place dite La Sauvenière avec son « flot », chemins en direction de Saint-Laurent et de Saint-Gilles.

Édifices : 2 maisons en bordure de la place de la Sauvenière.

A. E. L., *Fonds de la Cité*, 50, f° 8.

251. 1779, mars.

[Maisons de Lulay].

0,332 × 0,175. — Échelle : 0,054/20 pieds.

Pas d'orientation.

Croquis à la plume, en annexe à la concession d'un terrain vague, datée du 22 mars 1779.

Cours d'eau : Rivelette allant du couvent des dominicains au « Pont de Bourgogne ».

Édifices : maisons de Lulay ; cour, écurie et bâtisse en saillie de la maison du commissaire Bossi, sur le Pont d'Ile.

A. E. L., *Fonds de la Cité*, 50, f° 10.

252. 1779, mai.

[Chaussée Saint-Léonard].

0,294 × 0,196. — Échelle : 0,189/120 pieds.

Pas d'orientation.

Dessin en annexe d'un octroi de concession de voirie, en date du 28 mai 1779.

Lavis : gris foncé : propriétés privées ; gris clair : terrain à accenser en faveur de Jean-François Serexhe.

Voies de communication : chaussée Saint-Léonard et ruelle perpendiculaire qui donne accès à l'hôpital Saint-Georges.

A. E. L., *Fonds de la Cité*, 50, f^o 13.

253. 1780, mai.

[Environs de la porte de Vingnis].

0,317 × 0,385. — Échelle : 0,142/50 pieds.

Pas d'orientation.

Croquis à la plume signé par T. L. Drion, baumeister, en annexe à une concession de terrain octroyée le 5 mai 1780.

Lavis gris : parcelle de jardin concédée à Pierre Godfroid.

Voies de communication : porte de Vingnis et faubourg de ce nom, chemin dit « Sur les Fossés ».

Édifices : demi-lune défendant la porte, emplacement des commis et du corps de garde.

A. E. L., *Fonds de la Cité*, 50, f^o 20.

254. 1780, juin.

« Plan pour la remise du Sieur prélocuteur et bailli Libert ».

0,283 × 0,214. — Échelle : 0,131/25 pieds.

Pas d'orientation.

Dessins à la plume, en annexe à une autorisation de bâtir, datée du 12 juin 1780.

Édifices : vue en élévation (façade et toit) et plan du terrain concédé ; muraille des récollets, pompe de la Cité, garage pour la pompe à feu de la Cité.

A. E. L., *Fonds de la Cité*, 50, f^o 21.

255. 1780, septembre.

[Rempart des Grandes Oyes].

0,306 × 0,188. — Échelle : 0,286/80 pieds.

Pas d'orientation.

Croquis à la plume, en annexe à une concession de terrain en date du 13 septembre 1780.

Lavis gris : muraille entourant le terrain accensé.

Voie de communication : chemin conduisant au moulin des Grandes Oyes.

Édifices : rempart de la Cité, corps de garde, bâtiments occupés par la veuve Michel, meunière.

A. E. L., *Fonds de la Cité*, 50, fo 24.

256. 1781, mai.

« Plan pour Mr de Grady de Bellaire ».

0,44 × 0,352. — Échelle : 0,234/50 pieds.

Pas d'orientation.

Dessin à la plume, en annexe à une concession de terrain datée du 14 mai 1781.

Lavis : rose : murs de façade des maison ; gris : terrain accensé par la Cité.

Voies de communication : rues Agimont et des Bons Enfants.

Édifices : moulin dit des Bons Enfants, hôtel du chevalier de Grady de Bellaire,

A. E. L., *Fonds de la Cité*, 50, fo 30.

257. 1788, septembre.

[Rempart près de la porte d'Avroy].

0,232 × 0,334. — Échelle : 0,063/10 pieds.

Pas d'orientation.

Croquis à la plume, en annexe à une autorisation de bâtir datée du 19 septembre 1788.

Lavis : jaune : motifs décoratifs ; gris : fenêtres, murs ;
rose : mur surmontant les fenêtres.

Vue en élévation de la plate forme, décorée de deux
statues, à édifier sur la muraille.

Édifices : rempart de la Cité, pavillon à construire par
Jacques Cambresier derrière sa maison, à côté de
la porte d'Avroy.

A. E. L., *Fonds de la Cité*, 50, f° 101. Voir
B. C. V. L., *Archives de la ville*, plan annexé à
l'autorisation de construire en date du 20 mars
1791.

258. 1790, 21 novembre.

« Province de Liège, 5^e District des Mines. Carte figu-
rative ou Arrondissement des prises que les socié-
taires du Bure de la Batterie, Bouck et dépendance,
veillent conquetter. »

0,575 × 0,73. — Ni échelle ni orientation.

Copie conforme à l'original (exécutée par Hoto, géo-
mètre des Mines, et délivrée à Liège le 15 juillet
1830), d'un croquis dressé par Closset junior.

Voies de communication : chaussée Sainte-Walburge,
Vieille Voie de Tongres ; chemins de Vottem et
allant de Sainte-Walburge à Vottem ; chaussée
du Thier à Liège, ruelles du Berger, de Geron,
de la Chaîne, de Vottem.

Édifice : maison de Wathieu Dewez.

Bures : Bontems, Batterie, Joyeuse, Machine.

De nombreuses parcelles entre la ruelle de Vottem et
celle du Thier à Liège sont représentées avec l'indi-
cation de leur propriétaire.

Annexée à la pétition du 15 juillet 1830, n° 4. —

Une autre copie conforme, exécutée le 27
novembre 1824, est conservée à l'ADMINIS-

TRATION DES MINES portefeuille **A.3-12.4**, en annexe à la copie des procédures de conquête, 6-10 septembre 1790 - 4 mars 1791. — Une troisième copie conforme, *ibidem*, est datée du 10 décembre 1827; BRUXELLES, ADMINISTRATION DES MINES, **A.3 - 12.3**.

259. 1792, septembre.

« Plan pour Jean Thomas, de Gravioul ».
0,306 × 0,474. — Échelle : 0,19/80 pieds.
Pas d'orientation.

Dessin à la plume, annexé à une concession de terrain, en date du 14 septembre 1792.

Lavis : rose : murs extérieurs des maisons entourant la parcelle accensée; gris : murs en bordure du rivage.

Cours d'eau : la Meuse vers Gravioule.

Voies de communication : place et rivage de Sainte-Barbe.

Édifices : arsenal de la Cité, maison de J. Thomas, terrain loué au conseiller Libert.

A. E. L., *Fonds de la Cité*, **50**, f^o 114.

260. 1793, août.

« Plan pour François Wilmet, meunier en Saucy ».
0,336 × 0,204. — Ni échelle ni orientation.

Dessin signé par le conseiller J. Jossay et T. Drion, baumeister, en annexe à une autorisation de bâtir datée du 5 août 1793.

Lavis : noir : murs de maisons; ocre : limite du terrain accensé; vert : digue longeant un bief.

Édifices : moulin de Saucy avec sa cour, emplacement des maisons voisines.

A. E. L., *Fonds de la Cité*, **50**, f^o 115.

261. 1794, 22 mai.

« Plan figuratif du jardin de madame Deboeur [...] »
0,377 × 0,246. — Ni échelle ni orientation.

Dessin signé par J. Closset junior, géomètre et arpenteur
sermenté, en annexe à une concession de parcelle
datée du 26 mai 1794.

Lavis: ocre pâle : chaussées ; jaune : haies ; gris : muraille ;
vert : terrain sollicité par l'ex-capitaine Deboeure.

Voies de communication : chaussée Sainte-Walburge à
l'endroit de son intersection avec le chemin qui va
« aux Anglois », extrémité supérieure de la rue
Pierreuse.

Édifices : maison dans le prolongement de la rue Pier-
reuse. Jardins loués par la Cité.

A. E. L., *Fonds de la Cité*, 50, fo 118.

262. [s. d., avant le 12 février 1797].

« Plan du couvent et basse-cour du Val-Benoît et ex-
pertise ».

0,344 × 0,432. — Échelle : 0,286/100 pieds.

Pas d'orientation ; le bord supérieur est vers le Sud-
Est.

Dessin à la plume annexé au procès-verbal d'expertise
daté du 24 pluviôse an V.

Lavis : gris : bâtiments conventuels et ferme ; rose :
église.

Voie de communication : chemin de Fragnée à Sclessin.

Édifices : église, abbaye, ferme, murs de clôture du Val-
Benoît.

A. E. L., *Fonds français*, Préfecture, 2071,
portefeuille 6.

263. An VII, 6 messidor [1799, 25 juin].

« Plan figuratif des prises appartenante aux citoyens
Pierre Hubert et Michel Drion et consors [...] »

0,38 × 0,538. — Ni échelle ni orientation ; le bord supérieur du plan se trouve vers le Sud.

Dessin à la plume par J. Closset, expert patenté.

Lavis : gris : chemins, bures ; jaune : limites de parcelles de particuliers ; rose : limites de propriété ecclésiastique.

Voies de communication : faubourg Sainte-Walburge, Vieille Voie de Tongres.

Bures : un dans la propriété Jabon, bure Bouhon enfoncé dans le jardin de Lambert Rouma et bure Guillaume Drion ; tous trois en bordure de la Vieille Voie de Tongres.

Indications des parcelles [languettes perpendiculaires à la Vieille Voie de Tongres] et de leurs propriétaires.

A. E. L., *Fonds français*, Préfecture, 1852.

264. [s. d., vers 1800?]

« Carte figurative de la superficie du terrain de la demande en concession par le Citoyen Simon Massillon, située dans l'arrondissement de Liège ».

0,485 × 0,645. — Échelle : 0,115/400 mètres.

Rose des vents.

Dessin à la plume levé et dressé par B. Carront, ingénieur-géographe.

Lavis : gris : pentes ; hachures grises : jardins, cultures ; bleu foncé : parcelles bâties ; rouge : cheminée du Champay, limites de la concession (129 hectares).

Cours d'eau : « flo Bardaglo ».

Voies de communication : faubourgs Saint-Laurent et Saint-Gilles ; ruelles des Patients, Madame, Malquai, Trockai, Deleux, Baltus, du Pensi [Pansy], de Rome, Jonckfosse, Fiston, Likins, Mignolet, Derrière Sainte-Vérone, de la chapelle de Bon

Retour. Chemins partant de Saint-Gilles vers Berleur, vers Saint-Nicolas, vers Tilleur. Allée bordée d'arbres sur les Grands Champs de Saint-Gilles.

Édifices : ermitage de Saint-Gilles, chapelle du Bon Retour, château « d'Emeusse », porte du Vieux-Palais. Potences de Saint-Gilles. Ruines de retranchements au Sud du chemin de Tilleur à Liège et à l'Ouest du chemin des Grands Champs.

Bures : Horlo, Caillou ; Champay [représenté en élévation], Malle à corde [Malaccord], Vieux Péry, Colleure, Likins, Leysery, Boulboul, Hore, Ronhise, du sieur Massillon.

Lieux-dits : fond Pierre Rossius, Vieille Sart, Vignes de Saint-Gilles.

La légende identifie 13 maisons, les propriétaires de terrains, un terril dans le jardin dit du Chasseur, la vieille machine à feu du Péry. Le coin inférieur gauche manque.

A. N. P., F¹⁴ 10103 (1), pièce n° 79.

(1) Dans cette liasse sont conservés en outre les plans suivants que nous n'avons pas à décrire ici,

soit qu'ils se rapportent à des chantiers souterrains (charbonnage de La Haye à Liège, avec nomenclature des veines et coupe de la hutte, en l'an 1812 ; Beaujonc à Liège, avec coupes du gisement, le 24 octobre 1813 ; bures Lagasse, en 1813 ; bure Horlot en 1811-1813 ; bure de la Sauge, en 1811),

soit qu'ils ne concernent pas la ville de Liège.

C'est le cas des plans relatifs aux houillères des Six Bonniers (1813), Flémalle-Haute (1813), Vertbois (19 novembre 1812), Horion-Hozémont (15 mai 1813), Fond de Nooz (6 octobre 1812), Jehay (22 février 1813), Werister, Marihaye, Espérance à Seraing, Belle Vue à Herstal, aux alunières d'Engis et des Awirs (12 mars 1813), Amay, Ampsin, Antheit, Vinalmont.

aux exploitations de La Calamine (1813).

Ces cartes ne sont pas classées ; beaucoup sont en mauvais état.

265. [s. d., vers 1800 ?]

« Plan géométrique des [*sic*] du terrain contenant les prises du Champai avec ses joindans [...] appartenant au frère Massillon ».

0,43 × 0,53. — Échelle : 0,075/140 mètres.

Orienté.

Plan levé par B. Carront ingénieur géographe et accompagné de 3 coupes des chantiers souterrains.

Lavis : brun clair : concession du Champai [17,50 hectares]; rouge : limites de la concession; bleu : parcelles bâties.

Voies de communication : chemin joignant Tilleur et le fond du Horlot à Saint-Gilles « nommé aussi Voye de Tavabin »; chemins allant de Saint-Gilles au Bois Mayette et à Saint-Nicolas; ruelles Mayot ou « del Dignesse », du Champai, « tendante au long prez de S. Laurant » et de là au bure du Chien.

Bures : Thion, d'el Malcowe, Large Vesse, Ronhisse, d'el Dignesse, del Coignoul, Chien, Hustin.

Mentions d'anciennes concessions et de propriétaires de biens ruraux.

A. N. P., F¹⁴ 10303, pièce n° 73.

266. [s. d., après 1800-avant 1814].

« Carte figuratif et géométrique de la maison et ferme appartenant à la sénatorerie de Liège, située à Liège faubourg Saint-Laurent, occupée par M. Kiekens ».

0,409 × 0,542. — Échelle : 0,144/100 mètres.

Indication des points cardinaux.

Plan signé par J. Vivroux.

Lavis : rouge : maisons; jaune : prairies; vert : vergers, haies; gris : jardins.

Voies de communication : chaussée Saint-Laurent et rue du Calvaire.

Édifices : logis, ferme, étables et basse-cour à l'intersection de ces deux rues ; maison Kiekens rue du Calvaire ; héritages de Kiekens, Lambert Closset et Jean Wéry.

Sénatoreries, *sub verbo* Liège, aux A. N. P.,
0², 1505.

267. [s. d., avant le 13 avril 1801].

Exemplaire de la concession de la Chartreuse, analogue au plan n^o 107, analysé ci-dessus, t. VI, p. 686-687.

Il est démuné de l'attestation de l'inspecteur Gemaert. On y remarque en outre :

Cours d'eau : ruisseaux descendant du lieu-dit La Queue d'Ognon, du Trou Louette, Fonds de Coureux et de Houleux, Fond Naguet ; fontaine Gillet ; étang de la veuve Denoël.

Voies de communication : chemins de Malvaux aux Petites Bruyères, ruelles de Keus, des Chantraines, Haut Vinave de Grivegnée, des Golets, de l'Arene, Coureux, du blan Pery, de Hore, de Chèvremont ; chemins de Pied Broie et de Fays Bois.

Lieux-dits : Fond de Coureux et Houleux, Naguet, Derrière des Chèvres, ravin dit derrière Vaux, Fays bois, Bruyer, Les vignes de Robertmont, Gaillardmont.

Édifices : chapelles du Bois de Breux, de Wéz, de Saint-Vincent ; château de Ghisels, cense Lempereur.

Bure : du citoyen Moufard.

A. E. L., *Fonds de la Province*, Mines de houille, 6^e district, 2.

268. An X [1801-1802].

« Génie militaire. — Direction de Maestricht. Place de Liège, an 10. Plan de l'emplacement du ci-devant

couvent Saint-Laurent affecté pour hôpital militaire sédentaire ».

0,654 × 0,000. — Échelle : 0,13/100 mètres pour le plan d'ensemble **A** ; 0,13/25 mètres pour **B, C, D, E**.

Pas d'orientation : le bord supérieur se trouve vers le Nord.

Dessins signés par Gillet, adjoint du Génie, vidimés par Benoist-Neufliers ⁽¹⁾, directeur des fortifications.

Lavis : gris foncé : routes ; bleu : toits ; jaune : parties à restaurer ; rose : murs, plafonds ; vert : pelouses.

A. — *Voies de communication* : rue Saint-Laurent et le chemin devenu l'actuelle rue Monulphe.

Édifices : église à démolir, cloître, quartier abbatial et conventuel, terrasses, cours, jardins, murs de clôture, canaux de l'abbaye Saint-Laurent ⁽²⁾.

B. — Vue en élévation d'un pignon.

C. — Coupe d'un pignon à modifier.

D. — Plan de latrines à construire.

E. — Coupe des bâtiments.

Annexe à un rapport daté du 10 frimaire an XI ; VINCENNES, SERVICE HISTOR. DE L'ARMÉE, *Comité et section technique du Génie*, carton 14, pièce 24.

269. An XI [1802-1803].

« Département de l'Ourthe. Navigation de l'Intérieur ».

0,275 × 0,435. — Ni échelle ni orientation.

Dessin à la plume, non signé.

⁽¹⁾ Lecture incertaine.

⁽²⁾ A comparer au plan publié par Th. GOBERT, *Liège à travers les âges*, t. III, p. 526, sans mention de provenance ni de date.

Cours d'eau : canal du moulin aux écorces, passage de la Hamaide rejoignant le cours principal de l'Ourthe. Gravier, digues, bannes.

Annexé à un rapport de l'ingénieur des Ponts et Chaussées, en date du 2 vendémiaire an XI. A. E. L., *Fonds français*, Préfecture, 1834.

270. An XI [1802-1803].

« Plan d'une partie de la concession du Horlot demandée par M. Braconnier l'an 11 ».

Déchiré en deux ; l'ensemble mesurait 1,325 × 0,545. —
Échelle : 0,08/100 mètres.

Dessin orienté, signé par Ducroz.

Lavis : rose : habitations ; noir : chemins.

Cours d'eau : Meuse à Tilleur ; araine Saint-Hubert ; canaux du Horlot, du Péri, de La Haye. Lieu-dit Le Vivier.

Voies de communication : chaussées du Gosson, de Huy à Liège ; chemins d'Homvent à Saint-Nicolas, de Homvent, du Petit Montegnée, de Malgarni, de Saint-Gilles à Tilleur ; ruelles Lhoneux, Roufosse, du Blanctrixhe (à Saint-Gilles), dessous les Vignes, Marquet, du Bordé, du Coq, du Chiffre d'Or. Bac de Tilleur à Seraing.

Édifices : église de Tilleur, chapelles à Saint-Nicolas et à proximité de Lhoneux, ermitage Saint-Gilles, cense de Homvent.

Bures : Lhoneux, Blanc Trixhe, Muré Bur, puits d'aéragé du Horlot, Caillou, Sainte-Catherine, l'Avaleresse, Chien, Hacha ; xhorre dans la prairie de Gérard Thonon ; vieille machine du bure du Berger.

A. N. P., F¹⁴ 10303.

271. [s. d., an XII ou an XIII, 1803-1805].

« Carte figurative sub n° 1. L'aumonier ».

0,329 × 0,405. — Pas d'échelle.

Rose des vents.

Croquis à la plume non signé.

Liséé rose : limites de la concession [?]

Voies de communication : chaussées Sainte-Marguerite, Saint-Laurent, petite et grande Jongfosse, ruelles Sur la Fontaine, Sur les Fossés, de Glain, du Coq, du Calvaire, des Grosses Femmes, et « Sur la campagne Saint-Nicolas », Thierry Ledent, Gérard Ledent.

Édifices : abbaye Saint-Laurent et son vivier, portes Saint-Laurent et Sainte-Marguerite, Calvaire, maison de Gérard Ledent (en élévation).

Bures : Aumônier, Malgarny, Halbar.

A. N. P., F¹⁴ 1059.

272. An XII, 21 pluviôse [1804, 11 février].

« Génie militaire. Direction de Maestricht. Ville de Liège. Hôpital Saint-Laurent. Plans des jardins dépendant de l'hôpital militaire de Liège pour satisfaire à la lettre du ministre en date du 5^e nivôse an 12^e ».

0,527 × 0,873. — Échelle : 0,198/100 mètres.

Signé par Maximilien Beaulieu, capitaine du Génie en chef ; vidimé par Chapiez [lecture incertaine] commissaire des guerres et par L. Bidet-Juzancourt, colonel directeur des fortifications.

Lavis : vert : jardins, arbres ; rose : parcelles bâties ; ocre : terrains loués à des particuliers.

Voies de communication : faubourg Saint-Laurent, chemin dit Jonfosse [= actuelle rue Monulphe].

Édifices : 3 portes d'entrée, église, cloîtres, cour et basse-cour, terrasses, murs de clôture, logement de l'économe, jardin botanique, jardin légumier.

Terrains couverts de décombres et parcelles à louer.

Annexé à un rapport répondant à une lettre du 5 nivôse an XII; VINCENNES, SERVICE HISTOR. DE L'ARMÉE, *Comité et section technique du Génie*, carton 14, pièce 28.

273. An XIII, 19 pluviôse [1805, 8 février].

« Mine de la Batterie. Carte topographique de la demande en maintenue de concession formée par Monsieur Jean-Henri-Joseph Crahay, pour l'exploitation des mines de houille sous partie des territoires des communes de Liège et Vottemme [...] »

0,365 × 0,247 ⁽¹⁾. — Échelle : 0,099/1000 aunes.

Orientation par deux points cardinaux; indication du Nord magnétique.

Copie certifiée conforme, exécutée entre 1815 et 1830, par Hoto, ingénieur topographe et arpenteur sermenté, qui était l'auteur du plan de l'an XIII.

Lavis : gris : pentes ; rose : bâtiments ; liséré bleu : pourtour de la concession (104,5977 hectares) ; liséré rose : limites des communes de Liège et Vottem.

Voies de communication : ruelle de Vottem, chemins du Peuplier, des Trois Buissons, de la Batterie, de la Ferme [Beaujean], de la Batterie au Thier à Liège, du Pré Peuquet, Lovanisse Voie prolongeant « derrière les Hahes » ; de Liège à Hermée ; ruelle Lombart, continuée par celle de la Roulette ; ruelles de la Sauge, Besonhé, Carosse, Berger.

Édifices : chapelle du Thier à Liège, ferme Beaujean, presbytère de Vottem ; maisons en bordure des chemins.

⁽¹⁾ Le plan n'occupe que le quart de la feuille ; le reste est recouvert de titres, légendes et attestations. Voir ci-dessus, n° 100, p. 680.

Bures : charbonnage de la Batterie avec son *hernatz*, bure d'air, forge, écurie, recette, bureau, *xhorre* [= canal d'écoulement] ; ancien bures du Spouheu, Pierre-Gille, Pestai, Hite d'Awe, Dacque, Laguesse ou Corbeau, Godsnaam, Brûlé Terrisse, Nouvelle Joyeuse, Joyeuse, Sainte-Barbe, Gué, Mauvaise Chavée, Gaillard Cheval, Saule Colson avec sa machine à vapeur.

Annexé à la requête que J. H. J. Crahay adresse au préfet du département de l'Ourthe ;
BRUXELLES, ADMINISTRATION DES MINES,
A.3-12.4.

274. An XIII, 10 ventôse [1805, 1^{er} mars].

« Mines et Usines, an 13. Département de l'Ourthe. Arrondissement de Liège. Carte topographique d'une concession de mine de houille demandée par MM. Braconnier, N. F. G. Ancion de Ville, P. G. I. Beghein, N. J. Nossent et Walther-Melchior Jamar. Située Communes d'Ans et de Liège ».

0,236 × 0,385. Échelle : 0,10/1000 mètres.

Le Nord est indiqué par une flèche.

Dessin à la plume signé par Ducroz, ingénieur, vidimé par le conseiller de préfecture Digneffe et vérifié par l'ingénieur en chef des Mines, Lenoir.

Lavis : vert pâle : prairies ; jaune pâle : cultures ; gris : rempart de la Cité, de la porte Sainte-Marguerite à celle de Saint-Léonard ; gris foncé : habitations ; brun pâle : relief ; pointillés verts : haies ; liséré rouge : limites de la concession (267 hectares, 97 ares, 300 centiares) ; liséré jaune : limites de la commune d'Ans ; liséré violet : limites de la commune de Liège.

Cours d'eau : rieu du Moulin, aqueduc Roland, fontaine entre l'église Sainte-Walburge et celle de Xhovémont au chemin de Mabiet.

Voies de communication : faubourgs Sainte-Marguerite et Sainte-Walburge, chaussée de Liège à Tongres, chemin d'Ans à Sainte-Walburge, formant les limites du plan ; chemin de Mabiet, ruelle du mont Lina prolongée par celle qui est dite Cailloux, ruelle Hannikenne, chemin du Haut Douy prolongé par la Haute Ruelle, la Sale Ruelle, le chemin du Bas Rieux et la ruelle Waltrin ; ruelle Naimette rejoignant celle de l'Agneau ; chemin des Champs prolongeant Xhovémont.

Édifices : église Sainte-Walburge, chapelle de Xhovémont, couvent des religieuses de Hocheporte, portes Sainte-Marguerite, Sainte-Walburge, Vivegnis, Saint-Léonard, Hocheporte ; barrière de Sainte-Walburge.

Bures : des Champs, Gazette, Moreau ou des Pauvres, Fleurete, Pirote, Bonne Fin, Machine, Four, Corbeau, Brûlé Terrisse, Belles Dames, Grande Haché dit Grande Mai, Long Thiers, Vieux Mabiet, Prè des bois, Enfoncé, Servais Jaquemin, Tilleul, Pommier Sauvage, Bosquet ; vieux bures de la Bonne Fin et Pirote.

BRUXELLES, ADMINISTRATION DES MINES, A.3-12.2, dossier Bonne Fin, concession du 12 novembre 1806.

275. 6 Thermidor an [XIII], [1805, 25 juillet].

« Plan de l'emplacement de la fonderie de la marine de Liège. »

0,365 × 0,265. — Échelle : 0,10/100 mètres.

Pas d'orientation.

Dessin à la plume, non signé, vu et approuvé par
H. G. Bailly, maire de Liège.

Lavis : rose : bâtiments ou murs d'enceinte à supprimer ;
jaune : bâtiment à construire ; gris : fonderie ;
hachures noires : maisons, arbres, haies.

Cours d'eau : Meuse en face du Cours Bonaparte [pro-
menade de Coronmeuse].

Voies de communication : grand'route de Liège à Maas-
tricht, deux ruelles perpendiculaires, promenade
dite l'Etoile, Cours Bonaparte.

Édifices : église Sainte-Foy. Dans l'enceinte de la fon-
derie : atelier du tourneur, forerie, chantier des
canons.

A la suite d'une lettre du 30 floréal an XIII,
émanant du Bureau des Travaux publics ;
A. E. L., *Fonds français*, Préfecture, **684**.

276. 1806, 15 mars.

« Détails de la Salle placée suivant le 1^{er} projet de
l'ingénieur en chef — Ville de Liège. Projet d'une
rue et d'une place impériaux à établir dans l'empla-
cement de l'ancienne cathédrale de la ville de Liège ».

0,722 × 0,688. — Échelle : 0,142/40 mètres.

Bord supérieur vers le Nord.

Dessin signé par Deschamps.

Lavis : bleu : bras de la Sauvenière ; brun : rivages
de la Sauvenière ; vert : arbres, gazon ; rouge :
murs et théâtre à édifier ; gris : pâtés de maisons
existants.

Cours d'eau : la Sauvenière.

Voies de communication : place aux Chevaux, place
Verte, Marché, Vieux Marché et les rues et impasses

qui y débouchent. Haute et Basse Sauvenière, rues de l'Official, derrière Saint-Michel, des Aveugles, Gérardrie, Souverain Pont, Sous la Grande Tour, Sous la Petite Tour, Onze Mille Vierges, Au Braz, rue Impériale [à tracer], des Mauvais Chevaux, degrés de Saint-Pierre, rue Grétry [devant l'actuelle Populaire].

Édifices : Palais, Hôtel de Ville, Official, théâtre à construire place Verte, monument à édifier en l'honneur de l'Empereur, entouré de jardins et d'une double rangée d'arbres.

A. N. P., N III, *Ourthe*, n° 3.

277. 2 juin 1806.

« Plan géométrique de la concession demandée par les sieurs Pierre-Jean-Abraham Lesoinne et Jean-François-Nicolas Piette [...] »

0,60 × 0,495. — Échelle : 0,09/900 mètres.

L'Ouest est indiqué sur le bord du cadre.

Un plan et deux coupes dessinées par C. Bayet, géomètre du Cadastre, vérifié par Delpaire, ingénieur des Mines, vidimé le 8 décembre 1827 par la députation des États de la province.

Lavis : vert pâle : Meuse, prairies, taillis ; rose : bâtisses ; gris : pentes ; liséré vert : limites de la concession (502 bonniers) ; liséré rose : limites des concessions sollicitées par M. Braconnier et par M. Rossius.

Cours d'eau : Meuse et ses îles de Seraing à Avroy ; Fourchu Fossé ; ruisseau alimentant les étangs du château de Kinkempois ; ruisseau de Renory et deux autres en aval.

Voies de communication sur le rive droite : chemins d'Ougrée au Rivage en Pot, de Rivage en Pot à Angleur et au Sart Tilman, ce dernier étant dit « des Hayes » ; ruelle du Chêne joignant le château de Kinkempois à la ferme de Thiernesse.

Sur la rive gauche : bacs de Fragnée, d'Ougrée et de Seraing. Grand'route de Liège à la France avec de rares sentiers qui y débouchent perpendiculairement au rivage ; quai d'Avroy prolongé par un chemin de halage jusqu'à Fragnée ; chemin de Tilleur à Liège au pied des vignes ; chemin d'Ougrée à Liège (par Cointe) et trois autres sentiers dans la campagne de Sclessin ; ruelles de l'Enfer, de Mierbi et du Bois, chemin de Sclessin à Saint-Gilles ; 6 sentiers débouchant sur l'actuelle place du Batty à Cointe ; ruelles Chéra, du Marais, Saint-Mort, Bois l'Évêque, Pannaye, de Hourre et plusieurs sentiers entre Cointe et Fragnée.

Édifices : église de Félinne, abbaye du Val-Benoît (propriété Lesoinne), chapelles Saint-Mort et du Paradis, ermitage de Saint-Gilles ; châteaux de Kinkempois et de Sclessin ; ferme de Thiernesse ; agglomérations de Rivage en Pot et Paradis ; maisons éparses à Cointe, la Bourgogne, Sclessin. A l'intérieur de la concession, la plupart des maisons sont accompagnées du nom de leur propriétaire.

Bures : deux sur le plateau de Cointe et deux à Sclessin ; tracé d'une cinquantaine de veines et mention de leur puissance.

Bois de MM. Lesoinne (à Cointe) et Desoer (vers le Sart Tilman), vignes.

Annexé à l'arrêté de concession du 20 avril 1828, n° 135 ⁽¹⁾ à BRUXELLES, ADMINISTRATION DES MINES, A.3-11.1, Val-Benoît ; autre exemplaire de dimensions légèrement différentes (0,72 × 0,557) aux A. E. L., *Fonds de la Province*, Mines de houille, 35.

278. 1807, 18 mai.

«Département de l'Ourthe. Communes de Liège et Angleur.

An 12. Plan du bras de la Rivière d'Ourthe dit Fourchu Fossé, dressé par l'ingénieur en chef Deschamps [...]

0,412 × 0,608. — Échelle : 0,076/300. Pas d'orientation. Copie récente à l'encre de Chine et sur papier calque d'un original non identifié.

Cours d'eau : la Meuse entre Angleur et Fragnée, l'Ourthe et ses biefs en aval de Grivegnée. La légende est accompagnée d'un extrait du rapport de Deschamps relatif aux changements du cours de l'Ourthe.

Voies de communication : chemins de Jodrit et des Vennes, route reliant Rivage en Pot à Angleur.

Édifices : église de Fétinne, châteaux à Angleur ; usines de M. Depauw et aux Vennes ; maisons aux Vennes, à Rivage en Pot, à Fragnée.

Digues des Grosses Battes et de Mirwoite.

Des signes conventionnels permettent de distinguer les jardins, labours, prairies, vergers, houblonnières et atterrissements.

B. U. L., 98 F.

(1) Le plan à l'appui de la demande en extension (1829-1830) représente le territoire des communes d'Ougrée et Tilleur.

279. 1807, 20 mai.

« Projet d'une place et rue impériales, d'un théâtre ou Salle de Spectacle et de divers travaux d'embellissements accessoires à exécuter dans la ville de Liège »⁽¹⁾.

A. — « Élévation de la façade du côté de la place aux Chevaux ». Nombreuses ressemblances avec le théâtre actuel. — 0,381 × 0,602.

B. — « Plan d'une salle de spectacle à construire à Liège. [A] Rez de chaussée ou niveau du parterre ; [B] Niveau des premières loges ou premier étage ». — 0,398 × 0,594.

C. — « Coupe sur la ligne AB du Plan » [perpendiculaire à l'axe de la salle, donc parallèle au rideau et à faible distance de celui-ci]. — 0,383 × 0,602.

D. — « Second Projet de l'Ingénieur en Chef. Plan de la Place Verte et de l'ancien Official de la ville de Liège pour servir à faire connoître quelle seroit la disposition de la nouvelle Salle de Spectacle si on l'établissoit sur l'emplacement de l'Official ».

0,396 × 0,593. — Échelle : 0,199/50 mètres.

Pas d'orientation : bord supérieur vers le Nord.

Dessin à la plume signé par Deschamps.

Lavis : jaune pâle : Official et terre-plein de la place Verte ; vert : arbres ; rouge : théâtre et contours des immeubles à aligner ; gris pâle : contours des immeubles édifiés.

Voies de communication : place aux Chevaux, place Verte, « place Impériale projetée » [= place Saint-

⁽¹⁾ Accompagné d'une introduction et d'un devis estimatif de 20 ff., signé par Deschamps, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées.

Lambert] et les ruelles qui les font communiquer, rues derrière Saint-Michel, des Aveugles, des Mauvais Chevaux.

Édifices : Official, ruines de la Cathédrale, salle de spectacle en projet.

E. — « Plan au rez de chaussée et au 1^{er} étage de la Salle de spectacle à construire à Liège ».
0,386 × 0,607.

F. — « Élévation de la façade du côté de la Place ».
0,398 × 0,571.

G. — « Coupe en travers » [parallèle au rideau et à peu de distance ; rehaussée d'aquarelle avec figuration d'un décor silvestre].

H. — « Ville de Liège. Plan du quartier de la ville de Liège où se trouvoit l'Église cathédrale de Saint-Lambert, avec le projet des places et rues impériales à construire sur le terrain occupé aujourd'hui par les ruines de cet édifice et celui d'une salle de spectacle à élever sur l'emplacement de la maison dite de l'ancien Official, conformément à la décision de S. E. le Ministre de l'Intérieur ainsi que de quelques autres travaux d'embellissement pour ce quartier ».

0,421 × 0,951. — Échelle : 0,20/100 mètres.

Bord supérieur vers le Nord.

Dessin à la plume signé par Deschamps.

Lavis : bleu : bras de la Sauvenière ; jaune : façades et murs à supprimer ; beige : terre-plein de la place Verte, graviers des rivages ; vert : gazon ; rouge : maisons, murs, escaliers, monuments à édifier ; gris : murs et pâtes de maison existants.

Cours d'eau : la Sauvenière.

Voies de communication : quai Micoud, pont à construire sur la Sauvenière dans le prolongement de la rue de l'Official, places aux Chevaux, Verte, Impériale [= Saint-Lambert], Vieux Marché, Marché, Derrière l'Hôtel de Ville, avec les rues qui les joignent. Rues Haute et Basse Sauvenière, des Aveugles, Saint-Mathieu, Gérardrie, Souverain Pont, Sous la Grande Tour, [et celles derrière l'Hôtel de Ville], impasse du Braz, rue des Onze Mille Vierges, des Mauvais Chevaux, Impériale [actuelle rue Royale], Grétry [entre la place Verte et la place aux Chevaux].

Édifices : Palais, prison du Maire et ses degrés, Hôtel de Ville, monument au centre de la place Impériale [à construire], théâtre [à construire], fontaine au pied du Pont d'Ile.

Contours des pâtés de maison en bordure des artères précitées.

A. N. P., N III, *Ourthe*, n° 3 [provenant de F¹³ 1638].

280. 1807, 10 juin.

« Plan des Usines et dépendances de M^r Guillaume-H.-J. de Posson au hameau des Vennes lez Liège, levé par B. Carront, ingénieur géographe ».

0,40 × 0,55. — Échelle : 0,095/100 mètres.

Orienté.

Lavis : bleu : Ourthe ; rose : habitations ; grège : île des Vennes.

3 exemplaires aux A. N. P., F¹⁴ 10303, pièces cotées 57, 58, 59. Le n° 57 mesure 0,56 × 0,39 et est signé par B. Carront, « ci-devant Ingénieur ». Ils sont identiques à celui des A. E. L., décrit ci-dessus, t. VI, p. 698, n° 122, que nous avons cru pouvoir dater d'octobre 1807.

281. 1808, 20 avril.

« Département de l'Ourte. Communes de Liège et d'Angleur. Plan du bras de la rivière d'Ourte, dit le Fourchu Fossé, sur lequel on a projeté un changement dans la direction de son cours, conformément au mémoire en date de ce jour [...] »

0,422 × 0,594. — Échelle : 0,100/400 mètres.

Pas d'orientation ; bord supérieur vers le Nord.

Dressé par Inbert, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées du département.

Lavis : bleu pâle : prairies ; bleu foncé : arbres, rivages ; rose pâle : jardins, champs ; beige : atterrissements ; rose : projet de rectification du Fourchu Fossé ; vert : houblonnières ; gris foncé : maisons, parcs.

Cours d'eau : Meuse entre le Val-Benoît et le Petit Paradis, bras de l'Ourthe en aval de Chênée, biefs des usines.

Voies de communication : chemins de Liège aux Vennes, de « Jodris » [Jondry], d'Angleur à Rivage en Pot avec les sentiers qui y aboutissent.

Édifices : église de Féтинne, château d'Angleur, maison Desoër à Angleur, moulin des Aguesses, fourneau des Vennes, usine Depauw ; hameaux de Fragnée, Rivage en Pot, Froidmont, Vignes [= Vennes]. Dignes des Grosses Battes et de Miroitea [300 m. en amont].

A. N. P., F¹⁴ 10071, cartes de rivières, plan classé par erreur *sub verbo* Oust.

282. 1809, 1^{er} décembre.

« Plan de la caserne du Val des Écoliers ».

0,395 × 0,62. — Échelle : 0,10/50 mètres.

Pas d'orientation : le bord supérieur est vers le Nord.

Dessin à la plume signé A. Olivier [lecture incertaine], adjudant du Génie, chargé du service de la place.

Lavis : brun foncé : ruines de l'église des Écoliers et bâtiment brûlé ; brun clair : murs à conserver à 4 mètres de hauteur ; rose : plan des constructions existantes.

Cours d'eau : un bras de la Meuse à l'Est.

Édifices : la légende indique :

- a) porte d'entrée ; b) logement ; c) écuries ;
- d) remise ; e) église tombant en ruine ; f) cloître ;
- g) logement de la troupe ; h) bâtiment brûlé ;
- i) cours ; j) emplacement servant de manège ;
- k) jardin ; l) latrines à supprimer.

VINCENNES, SERVICE HISTOR. DE L'ARMÉE,
Comité et section technique du Génie, carton 14,
pièce 28^d.

283. [s. d., avant le 4 mai 1810].

« Mines et usines. Département de l'Ourthe. Extrait de la carte générale des mines situées sur la rive gauche de la Meuse. Carte topographique d'une concession de Mines de Houille demandée par M. Jean Wéry, située commune de Liège ».

0,233 × 0,262. — Échelle : 0,099/1000 mètres.

Pas d'orientation : le bord supérieur est dans la direction du Nord.

Dessin à la plume, annexé à une lettre adressée par J. Wéry, rentier, au Préfet en date du 4 mai 1810.

Lavis : bleu : cours d'eau ; gris : pentes et talus ; mauve : territoire concédé pour l'exploitation de La Haye ; rose : bâtisses, limites de la concession sollicitée par J. Wéry (240 hectares).

Cours d'eau : Meuse (de Fragnée aux Bégards), ruisseau longeant les rues du Calvaire, Petite Chevaufosse et

Saint-Gilles et disparaissant rue des Chapelains ;
« flot » [abreuvoir] place de la Sauvenière à Saint-
Nicolas ; araine de Gerson-fontaine.

Voies de communication : pont d'Avroy ; chaussées Sainte-
Marguerite, Saint-Laurent, Saint-Gilles et quai
d'Avroy ; rue Sur la Fontaine, route de Saint-
Nicolas à la Basse Chaussée ; ruelles en Glain,
d'aisance, du [Haut] Pré, des Coqs, des Marets,
Mulkay ou du Calvaire, des Patients, Madame,
Petite et Grande Chevaufosse, du Jonqueux, du
Laveu, de Sainte-Véronne.

Édifices : remparts de la Cité et portes d'Avroy, Saint-
Martin, Sainte-Marguerite ; hôpital Saint-Laurent ;
églises de Glain, Saint-Nicolas, Saint-Christophe,
Sainte-Véronne ; couvents Sainte-Agathe, des Anges,
des augustins ; château d'Emaus, hôtel de Hassel-
brouck [rue Saint-Gilles] ; maisons en bordure
des chemins précités.

Bures : Vieille Machine, Puce, Bonnier, Aux Eaux,
Genets, l'Aumônier, Haut Pré, Loxhay, Bellevue.

A. E. L., *Fonds français*, Préfecture, 1852,
dossier « Wéry ».

284. [s. d., avant le 14 novembre 1810].

« Coupe et plan géométral d'une partie du Palais de
Justice à Liège, avec le projet d'une seconde salle
d'audience et d'une chambre de délibérations pour
la seconde section du tribunal civil de première
instance à établir dans l'ancienne chapelle de Ste-
Ursule qui se trouve sous la salle actuelle de la
première section du même tribunal [...] »

0,386 × 0,50. — Échelle : 0,099/20 mètres.

Pas d'orientation.

Deux plans et une coupe, dressés par Dewandre puis contre-signés par le baron de Micoud, préfet, le 14 novembre 1810.

Lavis : jaune : murs à démolir; carmin : murs à construire; noir : murs à maintenir.

Édifices : église Sainte-Ursule, palais de Justice avec deux salles d'audience, escaliers, combles, galerie.

A. N. P., N III, *Ourthe*, 1 [provenant de F¹³ 1637].

285. [s. d., avant le 27 novembre 1810].

« Département de l'Ourthe. Plan géométrique des anciennes prises des fosses de houille de Malgarni au Haut Pré lez Liège [...] »

0,082 × 0,165. — Échelle : 0,05/500 mètres.

Flèche indiquant le Nord magnétique; méridien.

3 exemplaires d'un dessin à la plume, signé par Ducros, annexé à une demande de concession en faveur de Hubert Bury et enregistré le 27 novembre 1810.

Lavis : gris : dénivellations; rose : limites de la concession (26 hectares).

Voies de communication : faubourg Sainte-Marguerite, ruelles du Bois, Pirette, des Coqs, des Marets.

Édifices : église de Glain, propriété des capucins, maisons du faubourg et maisons-repères en bordure de la concession.

Bures : Vieux Bur, Fosse Pirette, du Bois, Malgarni et Ancien Malgarni, Loxhay, Haut Prez, l'Aumônier, Croisette.

A. E. L., *Fonds français*, Préfecture, 1852, dossier « Hubert Bury ».

286. [s. d., 1811, mars-avril].

« Département de l'Ourte. Commune de Liege. Plan de la concession de mines de houille demandée par les enfans Bertrand [...] »

0,063 × 0,152. — Échelle : 0,04/400 mètres.

Orientation par un méridien.

3 exemplaires d'un croquis à la plume signé par Ducros en annexe à une lettre du 18 mars 1811.

Lavis rose : limites de la concession (5 hectares).

Voies de communication : faubourg Sainte-Marguerite, ruelles du Bois, des Pirelles, d'aisance, du Haut Pré, des Coqs et des Marets.

Édifices : maisons en bordure de ces chemins, entre autres celles de Bertrand, Buri, Le Duc.

Bure : Malgarni.

A. E. L., *Fonds français*, Préfecture, 1852, dossier « Bertrand ».

287. 1811, 1^{er} avril.

« Département de l'Ourte. Quai de Fragnée. Plan général comprenant une partie de la Meuse et de l'Embouchure de la rivière d'Ourte dit l'embouchure du fourchu fossé avec la position du quay des six maisons au hameau de Fragnée [...] »

0,357 × 0,945 [la partie droite du plan semble perdue].
— Échelle : 0,100/200 mètres.

Pas d'orientation.

Dressé par Inbert, ingénieur en chef des Ponts et Chaussées et vidimé par le baron de Micoud, préfet, le 17 avril 1811.

Lavis : bleu pâle : rivages ; brun pâle : graviers ; vert de gris : vergers, jardins ; gris foncé : parcelles bâties.

Cours d'eau : Ourthe et Fourchu Fossé, Meuse en aval du Val-Benoît et en amont d'Avroy.

Voies de communication : quai d'Avroy, début de l'actuelle rue de Fragnée, chemin de halage de la rive gauche ; chemin allant de Rivage en Pot à Angleur ; 4 sentiers perpendiculaires aux rivages.

Édifices : église de Féтинne, chapelle du Paradis ; une vingtaine de maisons de Fragnée ; hameau de Rivage en Pot.

Houblonnières de Fragnée, Féтинne, Angleur.

A. N. P., F¹⁴ 10069, plans de rivières, Meuse.

288. [s. d., avant le 4 avril 1811].

« Département de l'Ourte. Commune de Liège. Plan de la demande en maintenance de concession demandée par le Sieur Grosjean demeurant en Glain, Commune d'Ans ».

0,08 × 0,18. — Échelle : 0,04/400 mètres.

Dessin à la plume signé par Ducros.

Liséé rouge : périmètre de la concession (6 hectares) ; hachures grises : habitations.

Voies de communication : chaussée de Glain ; ruelles en Glain et du Bois.

Édifices : église de Glain ; maisons riveraines de la chaussée de Glain avec indication des propriétaires des maisons qui se trouvent aux limites de la concession.

Vieux bures de la Couronne, des Bois ; un autre, non dénommé, en bordure de la ruelle de Glain.

3 exemplaires insérés dans le dossier de la concession demandée par Louis Grosjean, à l'appui de sa requête du 4 avril 1811, réitérant celle du 25 pluviôse an XI ; BRUXELLES, ADMINISTRATION DES MINES, A.3-12.2.

289. [s. d., vers 1812].

« Plan de la ville de Liège ».

0,745 × 0,635. — Échelle : 0,099/500 mètres.

Rose des vents.

Lavis : noir : églises, édifices publics ; gris : habitations ;
vert : endroits plantés d'arbres, îles ; gris clair :
cours d'eau et rivières qui sont en outre bordées
de vert.

Ce document semble être le plan d'assemblage des
17 planchettes dressées par le Cadastre. Comme
elles, il représente fidèlement les cours d'eau, voies de
communication et édifices de la Cité *intra muros* ;
cfr *Annuaire d'hist. liégeoise*, t. VI, p. 592-594,
712-715 ⁽¹⁾. Il omet cependant le contour des par-
celles des particuliers et leurs cotes.

LEYDE, BIBL. UNIV., collection *Bodel-Nijen-*
huis, portefeuille 70, 23.

290. [s. d., 1812-1814].

« Plan levé en exécution de l'arrêté du 14 novembre
1812 [...] du Bur du Horlot ⁽²⁾. »

Découpé en 3 lopins qui ensemble mesurent : 1,560 × 0,95.

— Échelle : 0,10/100 mètres.

Indication du Nord magnétique et du méridien.

Signé par Ducroz.

Voies de communication : chaussée de Liège à Huy ;
chemins de Tilleur au Horlot et de là à Saint-
Gilles ; route de Saint-Gilles à Tilleur ; ruelle du
Rieux et ancienne ruelle du même nom.

(1) L'exemplaire de la collection Bodel-Nijenhuis a été copié en 1886 pour la Bibliothèque de l'Université de Liège ; celle-ci ne détient donc pas l'original, contrairement à ce que nous avons écrit *ibidem*, p. 594, n. 2, et p. 715.

(2) Les 18 planches représentant la concession accordée à Frédéric Braconier semblent postérieures aux plans du Cadastre ; A. E. L., *Fonds de la Province*, concessions particulières, Horlot.

Édifices : ancien hôpital et maisons à Tilleur ; maison de Lambert Redouté.

Bures : Xhorre, Muré Bur, de l'Avalleresse, Horlot, Priesse, Haut-Trixhe, Hacha, A l'Engin, Sainte-Catherine, Caillou. — Œil d'une araine.

A. N. P., F¹⁴ 10303.

291. 1812, juillet.

« Navigation de l'Intérieur. Rivière de Meuse. Département de l'Ourte. Plan général et figuré de l'Isle de Monsin, sur la rive gauche de la Meuse, commune de Herstal à joindre au projet rédigé le 8 juillet 1812 pour la construction d'une languette de hallage en amont de cette Isle et la suppression d'une maison à l'autre extrémité. »

0,248 × 0,426. — Échelle : 0,099/1000 mètres.

Pas d'orientation.

Plan dressé et signé par Inbert, ingénieur en chef du département de l'Ourthe ; vidimé par le baron de Micoud, préfet, le 29 juillet 1812.

Encres noire et rouge, en trait pointillé : chemin de halage actuel ; trait plein à l'encre rouge : chemin rectifié.

Cours d'eau : la Meuse et son bras contournant l'Île Monsin dénommé Le Lée.

Édifices : maisons Monsin, Bovy, Deherve ; autres maisons de Herstal.

A. N. P., F¹⁴ 10069, plans de rivières, Meuse.

292. 12 novembre 1812 — 1^{er} avril 1813.

« Plan horizontal des travaux exécutés par le bure de Lagasse à la Grande Veine ».

0,36 × 0,472. — Échelle : 0,10/100 mètres.

Flèche indiquant le Nord.

Plan à la plume (encres rouge et noire), par Malaise.

Lavis rose : [emplacement de la hutte?]; vert : réservoirs d'eau.

Le dessin représente uniquement une partie de l'exploitation : bure, bouxhtay, réservoir de la pompe à feu, *coistresses* [= galeries transversales].

A. E. L., *Fonds français*, Préfecture, 1854, dossier intitulé « Gosson ».

293. 1813, 10 février.

« Plan géométrique de la Houillère de la Chartreuse à Liège, premier arrondissement du département de l'Ourte ».

0,62 × 0,95. — Pas d'échelle [environ 1/500 ?].

Indication du Nord magnétique.

Levé et certifié exact par L. Vaillant.

Lavis rose : bâtiments ; gris : pentes.

Voies de communication : chemin de Liège à Jupille.

Bâtiments : hospice de Cornillon, Chartreuse.

Bures : de la Prairie, du Canal [cotés 1, 2, 3, 4], du Bouhay.

A. N. P., F¹⁴ 10303.

294. 1813, 10 février.

« Plan superficiel et nivellement de terrain de la houillère dite des capucins, située commune de Liège, appartenant à MM. François, Hubert, Jeanne Prion et Joseph Augustin. »

0,393 × 0,804. — Ni échelle ni orientation ; le bord supérieur est vers le Nord.

Plan de surface avec indication des travaux de fond et 2 coupes par Hoto, géomètre des Mines, vidimé par Blavier le 20 novembre 1813 et contresigné par

Malaise, qui a pris connaissance des travaux poursuivis jusqu'au 31 octobre 1813.

Voir ci-dessus, t. VI, p. 718, nos 141 et 142.

A. E. L., *Fonds français*, Préfecture, 1853.

295. 1813, 10 février.

« Plan superficiel et Coupe des travaux de l'exploitation des usines de houille dites des Capucins, situées commune de Liège, appartenant à MM. François, Hubert, Jeanne Prion et Joseph Augustin, dressé en exécution du règlement ministériel du 3 mars 1812 [...] »

0,305 × 0,48. — Échelle : 0,97/100 mètres.

Levé par Hoto, ingénieur topographe.

Lavis gris : jardins.

Voies de communication : route de Liège à Bruxelles, ruelle des Marais.

Édifice : église Sainte-Marguerite.

Bure : Capucins.

A. N. P., F¹⁴ 10303, pièce n° 22 ⁽¹⁾.

296. 1813, 13 avril.

A. — « Batimens civils. Département de l'Ourte. Plan général des bâtimens, terrains et dépendance de l'ancien couvent de Sainte-Claire à Liege, acquis par le gouvernement pour y établir une maison de correction [...] »

Fragment de plan, avec des lopins de papier collés par dessus, pour figurer des variantes du projet, dressé par F. J. Dewandre, inspecteur des Bâtimens Civils [...] contresigné par le baron de Micoud, préfet.

⁽¹⁾ Un autre exemplaire a été analysé ci-dessus, t.VI, p. 717, n° 141.

0,912 × 0,477. — Ni échelle ni orientation.

Lavis : jaune : murs à démolir ; rose : constructions à édifier ; noir : murs à maintenir.

Édifices : chapelle, cloître, bâtiments et jardins du couvent et les projets d'aménagement en maison de correction avec les divers quartiers (prisonniers pour dettes, femmes publiques, hommes, femmes, filles et garçons) ; préaux et ateliers, cours, conciergerie, entrepôts, infirmerie pour les vénériennes, etc.

B. — Seconde partie du même plan.

Mêmes dimensions. — Échelle : 0,160/30 mètres.

Rose des vents.

Coloris identiques et en outre : vert : jardin ; beige : sentiers.

Édifices : jardin du ci-devant couvent avec une partie à aliéner, une partie à planter et une partie acquise et occupée par une des religieuses.

C. — « Plan du premier et du second étage de l'ancien couvent de Sainte-Claire à Liège, département de l'Ourte avec les projets de constructions et de réparations à faire pour approprier cet établissement à sa nouvelle destination. »

0,595 × 0,945. — Échelle : 0,159/30 mètres.

Deux plans du même auteur, vidimés le même jour que les précédents.

Même coloris.

Édifices : chapelle transformée en ateliers ; infirmerie, cachot, chambres. Quartier réservé aux enfants détenus par arrêté du conseil de famille.

D. — « Coupe et élévation de l'ancien couvent de Sainte-Claire à Liège, prises sur la longueur de l'édifice y comprises les parties à construire » [...]

0,559 × 0,888. — Échelle : 0,212/20 mètres.

Vue en élévation de la façade : deux portes et quatre fenêtres à arcades gothiques au rez-de-chaussée, corniches, toits et cheminées.

E. — « Plans et élévation du bâtiment à construire d'après le projet indiqué au plan général de l'ancien couvent Sainte-Claire à Liège pour approprier cet édifice à sa nouvelle destination [...] »

0,92 × 0,526. — Échelle : 0,211/20 mètres.

2 vues en élévation et un plan, dressé par F. J. Dewandre et vidimé le 16 avril.

Petit bâtiment avec une galerie intérieure à édifier entre la cour et l'avant-cour.

A. N. P., N II, *Ourthe*, 4.

297. [s.d., avant le 16 avril 1813].

A. — « Département de l'Ourte, Bâtimens civils. Plan général des bâtimens, cours et préaux occupés actuellement par la maison d'arrêt des hommes et par la Maison de justice, avec les projets de constructions et des réparations nécessaires pour approprier ces deux établissemens, 1^o à une Maison d'arrêt pour hommes dont l'un des bâtimens sera affecté à une prison militaire, 2^o à une maison d'arrêt pour les femmes en remplacement de celle qui existe à l'ancien palais épiscopal et qui est destinée à une nouvelle maison de Justice ».

0,604 × 0,936. — Échelle : 0,187/30 mètres.

Rose des vents.

Dressé par F. J. Dewandre, inspecteur des Bâtimens Civils et architecte du département, vidimé par le préfet, le 16 avril 1813.

Lavis : jaune : murs à édifier ; rouge : constructions à démolir ; gris : murs à maintenir.

Voies de communication : pont Saint-Léonard, rue de la Porte Saint-Léonard [actuellement : Féronstrée], escaliers dénommés « avenue des prisons ».

Édifices : remparts et porte Saint-Léonard, prisons avec leurs subdivisions pour militaires, hommes et femmes ; salles d'interrogatoires, guichets, infirmerie, préaux, jardin, conciergerie.

B. — « Plan du 1^{er} étage de la maison d'arrêt des hommes ». Il s'agit de la porte Saint-Léonard. 0,31 × 0,418. — Échelle : 0,093/15 mètres.

Pas d'orientation.

Dessin par Dewandre, vidimé par le baron de Micoud, préfet, le 16 avril 1813.

Même objet et mêmes couleurs que ci-dessus.

A. N. P., N III, *Ourthe*, 6 [provenant de F¹³ 1638].

298. [s. d., avant le 16 avril 1813].

« Bâtiments civils. Département de l'Ourte. Plan géométral d'une partie des Bâtiments de l'ancien palais épiscopal de Liège, occupée par la maison d'arrêt des femmes avec les constructions et les réparations projetées pour approprier cette prison à une maison de Justice [...] »

0,932 × 0,592. — Échelle : 0,20/30 mètres.

Pas d'orientation.

Dessin par F. J. Dewandre, inspecteur des Bâtiments Civils et architecte du département ; vidimé par le baron de Micoud, préfet, le 16 avril 1813.

Lavis : beige et vert : jardin destiné au concierge ; gris : ancienne glacière ; rouge : murs à édifier ; jaune : portes ou fenêtres [à percer ?] ; noir : murs existants.

Édifices : palais avec les locaux réservés à la Cour d'Assises, entrée, quartier des hommes, corps de garde, infirmerie, conciergerie, préau des hommes et préau des femmes.

Dans la partie supérieure : plan du 1^{er} étage, destiné aux femmes.

Dans le même dossier : « Coupes [...] du bâtiment destiné à la Nouvelle Maison de Justice du département de l'Ourte ». — 0,494 × 0,416.

A. N. P., N III, *Ourthe*, 2 [provenant de F¹³ 1638].

299. [s. d., antérieur à 1815].

« Carte topographique de la demande en concession de Messieurs François-Joseph Corbesier et Jean-Grégoire Stas, pour l'exploitation des Mines de houille existantes, communes de Votem et Herestal, 1^{er} arrondissement du Département de l'Ourte. »

0,27 × 0,375. — Échelle : 0,04/400 mètres.

Le Nord et le Sud sont indiqués par un méridien.

Dessin à la plume par Hoto, ingénieur, vérifié par A. de Vaux, ingénieur des Mines, vidimé par les États députés de la province de Liège, le 29 août 1827, approuvé en conformité de l'arrêté royal du 14 janvier 1830, n° 112, par l'administrateur-inspecteur des Mines.

Lavis : rose : habitations ; gris-bleu : Meuse ; gris : pentes, terrils ; vert : haies, arbres (en élévation à Coronmeuse) ; liséré orange : périmètre de la concession proposée.

Cours d'eau : Meuse en aval de Coronmeuse.

Voies de communication : chaussée Brunhau ; ruelles des Pucelles, du Trou du Renard, rejoignant celles du Pied des Vignes ; ruelles des Petites Roches,

chemin de halage ; grand'route de Liège à Maas-tricht, chemins de la Petite Voie et de la Rochette à Bernalmont, promenade de Coronmeuse.

Édifices : chapitre Sainte-Oremus [*sic*] ; ferme de Bernalmont ; carrière des États ; ancienne manufacture près de la barrière de Hoyoux, usine près de la Meuse et de la ruelle des Petites Roches, moulin à vent du Marais. Maisons le long des voies principales et aux lieux-dits Fohalle et la Rochette.

Vignes de Derrière Coronmeuse et à Hayeneux.

Nomenclature des couches et de leur puissance.

L'emplacement des anciens bures est indiqué par une légende.

A. E. L., *Fonds de la Province*, Mines de houille, 6^e district, 63.

300. [s. d., avant 1815].

« Département de l'Ourte. Carte générale des mines : rive gauche de la Meuse, partie au-dessous de Liège ». 1,00 × 0,70. — Échelle : 0,099/1000 mètres.

Rose des vents.

Dessin à l'encre noire, contresigné par Mathieu, ingénieur en chef des Mines.

Lavis : bleu pâle : cours d'eau ; brun pâle : versant des vallées.

La carte s'étend à l'Ouest jusqu'à Milmort ; au Nord-Est jusqu'à Oupeye et Vivegnis ; au Sud-Ouest jusqu'à la porte Maghin ; au Sud-Est jusqu'à l'île Monsin. Seul le territoire de la ville de Liège sera pris ici en considération.

Cours d'eau : Meuse entre le pont Maghin et Herstal.

Voies de communication : elles ne sont figurées que pour la partie *extra muros* : chaussée Sainte-Walburge, ancien chemin de Tongres, ruelles de Vottem et de la Chaîne, faubourg Vingnis, chaussée de Saint-

Léonard en direction de Maastricht, quai de Coronmeuse et de nombreux chemins de traverse.

Édifices : églises Sainte-Walburge, Sainte-Foy et chapelle du Thier à Liège ; censes des croisiers et Beaujean ; hôpital Saint-Georges ; portes Saint-Léonard et Vingnis, barrière Sainte-Walburge, fonderie Saint-Léonard, maisons groupées dans les faubourgs et isolées dans la campagne.

Bures [d'Ouest en Est] : Bonne Fin, de la Machine, Gazette, Khavée, Florette, Jabay Jusson, Quatre Bonniers, Grande et Petite Arsie, Pirotte ou delle Plomterie, Roisthier, Bolli, Bontems, Trixhe, Sept Journaux, Batterie, Vigne, Baneux, Sauge, Vieille Joyeuse, Bon Accord, Saulx Colson, Gaillard Cheval, Joassart, Bayard, Trois Berriques, Jolivet, Thier Navette, Renard, Bouquette, Château du Bouxhtay, à la Folle, Bouc, Laurier, L'agneau, Petit Maret, Innocents.

Aucun tracé des concessions ni des limites administratives.

A. N. P., F¹⁴ 10304, pièce 118.

301. [s. d., après 1815 — avant 1830].

« 6^e District des Mines. Province de Liège. Communes de Liège, Jupille et Grivegnée. Plan d'assemblage des demandes en concessions et extensions de la mine de houille de la Chartreuse et de la Violette, appartenant à Mr le Comte Lecoulteux de Canteleux, Bartholomé-Alphonse, pair de France, chevalier de la Légion d'honneur. »

0,586 × 0,906. — Échelle : 0,10/1000.

Flèche indiquant le Nord magnétique.

Dessin à la plume, contresigné par Delpaire, ingénieur du 6^e district des Mines.

Lavis : gris : dénivellations ; vert-gris : cours d'eau ;

rose : limites de la concession de la Chartreuse ⁽¹⁾ [527, 58 bonniers]; jaune : périmètre de concession de la Violette [114 bonniers]; bleu : limites de la 1^{re} extension de la Chartreuse [90, 27 bonniers]; rose-gris : limites de la 2^e extension [138, 1035 bonniers]; bleu-gris : pourtour de la 3^e extension [27, 6542 bonniers];

Cours d'eau : Meuse (de Fragnée à Wandre), Ourthe et ses biels (de Grivegnée à Bressoux), ruisseaux de Grivegnée, Bressoux, Jupille, étang de Fayenbois et vivier de Robertmont.

Voies de communication : pont d'Amersœur, principales rues d'Outre-Meuse, routes de Liège vers Bressoux et vers Jupille. — A Jupille : chemins de Wandre, Gil Coq, Houlpay, de Saive, de Bellaire, Mamour, Haigneux, de l'Areine, des Trois Pas, Kinet, Fisette, Rond Pery, Grand Pré, du Fond de Houlleux, des Poyteux, Large Voie, Stas, des Coreux, des Bruyères, Sauvage Voye. — Chaussée de Liège à Aix-la-Chapelle et chemin du Trou Souris. Chaussée de Liège à Malmédy; chemins des Anes, du Beau Mur, delle Hamaite; chemin des chevaux, de la Tour, de Longdoz, des Vennes. — Quai d'Avroy, ruelles Sainte-Véronique et de Heure.

Édifices : églises Saint-Pholien, de Jupille, Grivegnée, Fétinne; couvents des récollectines en Bêche et des conceptionnistes d'Amersœur; Chartreuse; hôpital de Bavière et hospice de Cornillon; caserne des Écoliers, forteresse de la Chartreuse; moulin de Jupille, moulin Dubois à Longdoz, foulerie Delsaux à Jupille, carrière de Fayenbois; fermes et maisons à l'intérieur de la concession.

⁽¹⁾ D'après le dossier des A. G. R., se fondant sur le *Journal des mines*, an X, p. 145, la 1^{re} concession fut accordée par arrêté du 23 germinal an IX.

Bures : Prairie, Bouxhay, « bure projeté » ; indication de 20 veines avec leur dénomination et leur puissances ; canaux d'écoulement à construire.

Provenance : dossier de la concession de Houlleux, accordée en 1828 ; A. G. R., *Administration des Mines*, 165.

302. [s. d., 1815-1830 ; vraisemblablement vers 1817].

« 6^e district des Mines. Rive gauche de la Meuse. Province de Liège, Commune de Liège et Saint-Nicolas en Glain. Plan d'une concession de mines de houille demandée par Messieurs Abraham-Josué-Jean-Louis Braconier, Jean-Louis Braconier, Frédéric Braconier et Jean Wéry ».

0,395 × 0,49. — Échelle : 0,125/1250 aunes.

Flèche indiquant le Nord magnétique.

Dessin à la plume par H. J. Malaise, géomètre, vérifié par A. de Vaux.

Lavis : rose : limites de la concession (245 bonniers et 48 perches carrées) ; pointillé brun : faille du Publémont ; gris : la Meuse.

Cours d'eau : Meuse et bras de la Sauvenièrre.

Voies de communication : chaussées et chemins situés à l'Est du fleuve, au Nord d'une ligne réunissant les églises Sainte-Véronique et Saint-Nicolas ; au Sud des rues en Glain et de la chaussée Sainte-Marguerite.

Bures : Bonnier, Puce, Halbard, Haut Préz, Pryon, Belle Vue, Aux Eaux, Aumônier, Briqueboquet, Gordine, Bonnier, Petit Gerson.

3 exemplaires aux A. G. R., *Administration des Mines*, 160, Belle Vue.

303. [s. d., entre 1815 et 1830].

« 3^e district du Waterstaat et travaux publics. 16^e district. Rive droite de la Meuse. Province de Liège.

Quartier de l'Est de la ville de Liège. Plan de l'usine servant au traitement du fer et du cours d'eau qui l'active près de la rivière d'Ourte, appartenant à Mr. Jean-Jacques Waltery. »

1,09 × 1,26. — Échelle 0,16/80 aunes. Une flèche indique le Nord magnétique.

Dessin à l'encre signé J. N. Coune, contresigné par Delpaire, ingénieur pour le 6^e district des Mines.

Lavis : vert foncé : haies ; vert pâle ou bleu pâle : cours d'eau ; rose : bâtiments et murs ; brun pâle, gris-bleu et rose : bâtiments de l'usine.

Cours d'eau : l'Ourthe, depuis l'usine Renoz à l'Est, jusqu'à la digue du moulin, au delà du chemin de Longdoz. Prises d'eau de l'usine Renoz, du moulin de Hoirsa et bief inférieur de ce moulin.

Voies de communication : chemin de « Longdot » et amorces de quelques sentiers perpendiculaires à ce chemin.

Édifices : usine de J. J. Waltéry, moulin à blé en face de l'usine ; moulin de Hoirsa, en aval, avec son déversoir.

Dans la partie inférieure de la carte, plan de l'intérieur de l'usine et deux coupes, accompagnés d'une légende et d'une échelle : 0,18/18 aunes.

3 exemplaires dont deux sans échelle, aux A. E. L., *Fonds de la Province*, 2^e division, plans d'usines, liasse 39.

304. 1816.

« Plan der projecten tot herstelling der citadel te Luik [...] » ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Signalons des coupes dessinées en vue des mêmes fortifications : [s. d., vers 1817 ?]

« Profillen behoorende tot de projecten tot herstelling der citadel te Luik ».

0,505 × 0,782. — Échelle : 0,129/50 *Rhijnlandsche Roeden*.

Rose des vents.

Dessin par le major-ingénieur Camerlingh.

Lavis : rose : bâtiments, murs ; gris : glacis, contre-escarpe ; bleu : abreuvoirs.

Voies de communication : rues Pierreuse et du Péry, chaussée Sainte-Walburge, Six Cents Degrés ; nouveaux chemins qui devront contourner la Citadelle par le Nord. Le tracé des anciens chemins est dessiné au crayon.

Fortifications : Citadelle avec 5 bastions, emplacement du bastion du Clergé, rempart de la Cité en bordure de la propriété des ci-devant jésuites anglais.

Bâtiments : houillère et maisons du faubourg Sainte-Walburge ; casernes et portes de la Citadelle.

A. G. R., *Plans [...]* néerlandais, **5365**. — Une copie sur papier jaune porte la cote **5366**.

305. 1816.

« Plan der Citadel zoo als zij zich in het jaar 1816 bevond voor het aanvang der werkzaamheden ».

0,554 × 0,680. — Échelle : 0,153/60 *Rijnlandsche roeden*.

Pas d'orientation : bord supérieur vers le Nord.

0,505 × 0,79. — Échelles : 2 *roeden op den duim* et 0,132/10 *roeden*. 3 coupes non signées pour la construction de murs et parapets ;

A. G. R., *Plans [...]* néerlandais, **5377**.

[s. d., vers 1817]

« Profillen behoorende tot de plan zonder situatie van de Citadel te Luik ».

0,765 × 0,925. — Échelle : 0, 168/12 *Rijnlandsche Roeden*.

4 dessins à la plume signés par H. Camerlingh, lieutenant-colonel ingénieur, et A. Croiset, lieutenant-général directeur de la 5^e direction des fortifications.

Ibidem, **5378**.

Dessin à la plume par H. Camerlingh, lieutenant-colonel ingénieur et vidimé par A. Croiset, lieutenant-général directeur de la 5^e direction des fortifications.

Lavis : rose : bâtisses, contours de certains bastions ;
bleu : abreuvoirs.

Voies de communication : rues du Péry et Pierreuse ;
chaussée de Tongres ; 2 chemins au Nord de la Citadelle.

Bâtiments : 10 maisonnettes en bordure de Pierreuse ;
12 casernes, maisons et magasins dans l'enceinte de la Citadelle.

Fortifications : glacis, bastion du Clergé, mur d'enceinte.

A. G. R., *Plans* [...] *néerlandais*, 5359.

306. 1816.

« Schets tekening aangevende de gebouwen welke zich bij den aanvang der werkzaamheden in het jaar 1816 op het binnenplein der Citadelle te Luik bevonden ».

0,50 × 0,387. — Échelle : 0,208/70 *Rijnlandsche Roeden* [« 10 roeden op den Rhijnl. duim »].

Pas d'orientation : le bord supérieur est vers le Nord.
Croquis à la plume, non signé.

Lavis : rose et vert pâle : bâtiments, murs ; bleu pâle :
abreuvoirs.

Voie de communication : rue dite « 600 trappen of 600 degrés ».

Bâtiments : 3 maisons à proximité de ces escaliers.
A l'intérieur de la Citadelle : casernes, magasins, puits, ateliers et maisons avec la mention des bâtisses en ruine.

Fortifications : bastions, poternes et glacis de la Citadelle, murailles de la Cité, porte de Vingnis.

18 parcelles de jardins, vignobles ou bâtiments portent les cotes reproduites dans un cahier du cadastre

municipal. Ces parcelles, avec indication de leur superficie et coût d'expropriation, sont inscrites sur une liste du 10 juin 1820, cotée **5363** dans la collection des A. G. R.

A. G. R., *Plans [...] néerlandais*, **5360**.

307. 1816.

« Figurative schets tekening der environs van de Stad Luik-1816 ».

0,43 × 0,455. — Échelle : 0,10/400 *Rhyndlandsche Roeden*.
Flèche d'orientation.

Plan à la plume, non signé.

Lavis : rose : surfaces bâties ; bleu pâle : cours d'eau ;
bleu foncé : fonderie de fer ; noir et jaune : fortifications ; hachures grises : pentes.

Voies de communication : aucun tracé *intra muros*, à l'exception des ponts, des rues Pierreuse et du Péry. Hors les murs : routes vers Tongres et vers Vottem, chaussées « Vivignis » et Saint-Léonard, routes vers Jupille, Aix, Spa, Namur, Tilleur, Bierset, Saint-Trond avec les chemins ruraux qui les relie.

Édifices : Chartreuse, églises Saint-Gilles et Sainte-Walburge, abbaye Saint-Laurent, fonderie de fer en face de l'église Sainte-Foy. Rangées de maisons en bordure des routes et habitations isolées.

Fortifications : Citadelle ; ouvrages projetés à l'Est de la Chartreuse, entre Saint-Gilles, Saint-Laurent et Saint-Nicolas et au Nord de Sainte-Walburge. Bastions sur le Dos Fanchon, le Thier des Mangons, Grivegnée, l'Île Saint-Jacques, le Haut Pré, Xhovémont.

Ce plan est accompagné d'une lettre adressée par l'ingénieur-major Camerlingh au général baron Krayenhoff, inspecteur des fortifications.

A. G. R., *Plans [...] néerlandais*, **5349**.

308. 1816, avant le 9 décembre.

[Fontaine minérale à Grivegnée].

Croquis par Aristide Dethier pour situer deux sources d'un affluent de l'Ourthe par rapport aux chaussées de Bois de Breux et de Grivegnée, aux agglomérations d'Amersœur et de Jupille, aux vignes et houblonnières.

Annexé à une lettre du 9 décembre 1816, analysée par Joseph MEUNIER, *Un acteur de la révolution liégeoise, l'avocat Laurent-François Dethier, 1757-1843 [...]*, dans *Bull. de la Soc. verviétoise d'archéol. et d'hist.*, t. XLVI, p. 79, in-8°, Verviers, 1959 ⁽¹⁾.

309. [s. d., 1817-1820].

« Plan der Citadel der stad Luik met de projecten tot derzelver herstelling in betrekking gebragt tot het omleggende terrein ».

1,045 × 1,29. — Échelles : 0,174/500 mètres [*ellen*] et 0,13/100 *Rijnlandse roeden*.

Rose des vents.

Dessin signé par H. Camerlingh, lieutenant-colonel ingénieur, et vidimé par A. Croiset, lieutenant-général directeur de la 5^e direction des fortifications.

Lavis : rose : bâtisses ; bleu : eau ; noir : les pentes.

Le relief est rendu non seulement par ombres plus ou moins foncées, mais aussi par des courbes de niveau, ce qui doit être le plus ancien exemple connu pour Liège. Les altitudes sont mesurées par référence à un plan théorique situé à 100 pieds au-dessus du parapet gauche du pont qui donne accès à la porte Sainte-Walburge.

⁽¹⁾ Les héritiers de feu Jos. Meunier ne sont pas parvenus à retrouver la correspondance de L. F. Dethier. Ce croquis ne nous est donc connu que par la publication ci-dessus.

Les cotes de niveau vont donc en s'élevant au fur et à mesure que l'on descend des hauteurs vers la vallée. Les courbes de niveau sont dessinées à l'intérieur du périmètre jalonné par le bureau de l'octroi à Sainte-Walburge, Vottem, le Bayard, la porte Saint-Martin, Ans.

Cours d'eau : la Meuse entre Chéravoie et la promenade de Coronmeuse ; la Sauvenièrre entre Rolandgoffe et le Neuf Marché ; 2 biefs de la Légia en amont de Coqramont.

Voies de communication intra muros : rues, quais, ponts, places et impasses au Nord d'une ligne allant de Saint-Jean à Chéravoie. *Extra muros* : les chaussées et chemins ruraux (y compris ceux qui sont interrompus par l'extension de la Citadelle) au Nord de la chaussée Sainte-Marguerite et du quai Saint-Léonard, jusqu'à Ans et Vottem.

Fortifications : Citadelle avec ses futures casernes, bastions et glacis ; enceinte et portes de la Cité.

Édifices intra muros : Palais, Hôtel de Ville, églises Saint-Martin, Saint-Jean, Sainte-Croix, Saint-Servais, Saint-André, Saint-Antoine, Sainte-Catherine, Saint-Barthélemy, Saint-Thomas, Saint-Denis ; couvent des dominicains ; casernes Maghin, boucherie. Pâtés de maisons.

Extra muros : contours des maisons en bordure des chaussées et isolées dans les champs ; églises Sainte-Marguerite, Sainte-Walburge et Sainte-Foy ; le Bayard, la fonderie de canons, moulins en bordure de la Légia.

A. G. R., *Plans* [...] *néerlandais*, 5364.

310. [s. d., 1817 ?]

« Etat des propriétés à occuper pour l'établissement d'un fort sur la Chartreuse près de la Ville de Liège ». $0,534 \times 0,437$. — Échelle [incomplète] : $0,074/10$ [mètres ? Soit $1/2500$].

Pas d'orientation.

Dessin à la plume, non signé, sur un papier mince bruni, collé sur une feuille portant la légende, à savoir les cotes cadastrales, les propriétaires et la nature des parcelles à exproprier.

Lavis : vert : terrains non bâtis ; rouge : maisons à exproprier.

Voies de communication : chaussée d'Aix-la-Chapelle et chemins ruraux qui y aboutissent.

Édifices : auberges Rodberg et autres, maisons en bordure des routes.

Jardins, vergers, prairies, labours.

B. U. L., 154 F.

311. 1817.

« Situatie-plan van de Citadel te Luik ».

$0,503 \times 0,684$. — Échelles : $0,103/500$ mètres et $0,070/100$ *Rhijnlandsche Roeden*.

Rose des vents.

Dessin non signé, encres rouge et noire.

Lavis : rose : maisons, surfaces bâties, murs ; bleu : cours d'eau ; noir : cfr ci-dessus, plan n° 309.

Même figuration des courbes de niveau et commentaire explicatif identique, à cette différence près que ce plan ci ne porte aucune cote.

Pour le reste, les variantes sont minimales :

- a) au Sud, le cadre est plus étroit et il n'y a rien au Sud d'une ligne allant des escaliers des Bégards au Pont des Arches ;

b) un bras de Meuse s'étend entre le Pont Maghin et la porte Saint-Léonard ; il est omis sur le plan coté **5364**, ci-dessus, p. 1302, n° 309.

c) le bief de la Légia près de Coqraimont est omis.

A. G. R., *Plans* [...] *néerlandais*, **5367**.

312. 1817.

« Plan van het aan te leggen fort op de hoogte de Chartreuse nabij Luik ».

0,50 × 0,735. — Échelle : 0,128/50 *Rhijnlandsche Roeden*.

Pas d'orientation : bord supérieur vers le Sud-Est.

Dessin à la plume par M. J. Bruwaan.

Lavis : rose : murs ; gris : glacis.

Fortifications : 5 bastions et ouvrages défensifs les entourant de toutes part.

Un autre exemplaire de ce plan porte la date 1818.

Il est entoilé et coté **5370**. Un plan analogue est intitulé : « Plan van het fort op de hoogte de Chartreuse nabij Luik. 1818 ». — 0,578 × 0,81.

— Échelle : 0,13/50 *Rhijnlandsche Roeden*.

A. G. R., *Plans* [...] *néerlandais*, **5368**.

313. 1817.

« Plan van de Metzelwerken, welke tot het project van het fort op de Chartreuse behooren en aldaar ter uitvoer gebragt zullen moeten worden ».

0,90 × 1,25. — Échelle : 0,157/30 *Rijnlandse roeden*.

Pas d'orientation.

Dessin à la plume non signé, portant le cachet du Ministère de la Guerre.

Lavis : rose : contours de la forteresse et murs.

Fortification : la Chartreuse.

A. R. A. 's-G., *Builenlandse plans van Vestlingen*, B. P., **2-247**.

314. 1817, 9 juin.

« Plan van de glacis der aan te leggene citadel te Luik met het terrein, het welk om dezelve gelegen is ». 0,595 × 0,83. — Deux échelles : 0,27/400 mètres et 0,26/100 *Rijnlandse Roeden*.

Pas d'orientation ; le bord supérieur de la feuille est vers le Nord.

Dessin à la plume vidimé par A. Croiset, lieutenant-général directeur de la 5^e direction des fortifications.

Lavis : gris : glacis ; rose : habitations.

Voies de communication : Pierreuse, faubourg Sainte-Walburge, chemin derrière le rempart des Anglais, chemins en direction du Sud, et vers Hocheporte.

Édifices : houillères près de la chaussée Sainte-Walburge.

Fortifications : Citadelle, remparts à proximité du couvent des Anglais.

Au Nord et à l'Est, sont représentés des jardins ; au Sud et au Sud-Est, des vignobles.

A. R. A. 's-G., *Waterstaat*, 200 ; un autre exemplaire identique à celui qui est analysé ci-dessus, p. 723, n^o 150, est conservé à BRUXELLES ADMINISTRATION DES MINES, A.3-12.2, annexé à l'arrêté de concession du 21 janvier 1817 en faveur d'Orban et C^{ie}.

315. 1817, 11 mars.

« Route n^o 11 d'Utrecht à Thionville. Administration du Waterstaat et des Travaux publics. Projets de redressements à faire et d'alignement à suivre dans les Constructions nouvelles qui auront lieu rue Derrière le Palais à Liège ».

0,18 × 1,22. — Échelle : 0,05/10 mètres.

Pas d'orientation ; le bord supérieur de la feuille est vers le Nord-Ouest.

Dessin à la plume par Van der [Velden] ⁽¹⁾, ingénieur du Waterstaat, chef du service de la province de Liège.

Lavis : gris : maisons ; jaune : maisons dont une partie doit être démolie ; brun : *idem* sur la bordure Sud.

Voies de communication : rue Derrière le Palais, amorce de la rue Pierreuse, Hors Château.

Édifices : façade et porte postérieure du Palais, maisons du côté occidental de la rue (n^{os} 414-419 et 49-77) dont 2 appartiennent à M. Braconnier ; vers la rue Devant les Mineurs : maisons numérotées 41-48.

En annexe : titre et cote de ce dessin.

A. R. A. 's-G., *Waterstaat*, 116.

316. 1817, 25 juillet.

« Waterstaat, 1^{re} Inspection, 1^{re} Division, 16^e District. Navigation intérieure. Rivière de Meuse. Reconstruction du mur du quai des six maisons à Liège ».

0,33 × 0,495. — Échelle : 0,155/30 aunes.

Pas d'orientation.

Trois dessins à la plume par E. de Ketelbeeter, ingénieur en chef du 16^e district.

Lavis : brun : talus ; bleu : Meuse ; rose : murs.

A. — Coupe du mur avec indication des niveaux atteints par la Meuse (hautes et basses eaux).

B. — Vue en élévation du mur avec ses pilotis, la maçonnerie, les graviers et le revêtement supérieur.

C. — Projet de mur, montrant trois maisons le long de ce mur et les 4 étapes de cette construction :

- 1) les pilotis ;
- 2) leurs raccordements ;

⁽¹⁾ Peu lisible.

3) la maçonnerie ;

4) le revêtement.

Deux exemplaires conservés à l'A. R. A. 's-G,
Waterstaat, 457.

317. 1818.

« Situatie plan van het Fort op de hoogte der Chartreuse nabij Luik. 1818 ».

0,606 × 0,663. — Échelles : 0,087/500 *Ellen* et 0,064/100
Rhijnlandsche roeden.

Rose des vents.

Dessin à la plume, sur papier jauni [restauré], signé par
J.-A. Van Brienen, Lieut. der Genie.

Mêmes coloris, courbes de niveau et notes manuscrites
que le plan coté **5369** dont celui-ci semble
être l'original. Voir ci-dessous, nos 318 et 356.

A. G. R., *Plans [...]* néerlandais, **5374**¹.

318. 1818.

« Situatie plan van het fort op de hoogte der Chartreuse nabij de stad Luik ».

0,603 × 0,667. — Échelles : 0,087/500 mètres et 0,064/100
Rijnlandsche roeden.

Pas d'orientation.

Dessin à la plume, non signé.

Lavis : bleu pâle : cours d'eau ; rose : bâtiments ; gris :
rive gauche des cours d'eau, glacis, pentes. Voir
ci-dessus, n° 309, p. 1401.

Les niveaux sont mesurés par référence à un plan idéal
situé à une altitude de 100 pieds supérieure à celle
de la surface d'une pierre qui forme le coin d'un
chemin de traverse, en face de l'auberge sise en
bordure de la chaussée d'Aix-la-Chapelle.

Les courbes de niveau ne sont tracées que sur les versants du promontoire entre Grivegnée et les environs de la limite vers Jupille.

Cours d'eau : Meuse entre Fragnée et les moulins de Gravioule ; les divers bras de la Vesdre et de l'Ourthe entre Grivegnée et le Dos Fanchon ; les ruisseaux qui débouchent à Grivegnée [dit Aux Peaux] et à Sous l'Eau ; celui qui vient de Robermont. A Grivegnée : ruisseau parallèle à la chaussée de Liège à Spa, en contrebas du coteau de la Chartreuse.

Voies de communication intra muros : ponts, rues, places et impasses du quartier d'Outre-Meuse.

Extra muros : routes qui rayonnent à partir du pont d'Amercœur en direction de Jupille, Aix-la-Chapelle [interrompue par le projet de forteresse], Chênée, Longdoz, ainsi que les chemins ruraux qui s'y embranchent.

Édifices : pâtés de maisons en Outre-Meuse ; églises de Saint-Remacle, Saint-Vincent et Grivegnée ; abbaye de Robermont, couvents de la Chartreuse et d'Amercœur, hospice de Cornillon.

Maisons isolées à Trou Louette, Bressoux, Sous l'Eau, Longdoz, la Boverie, les Vennes, Grivegnée.

Fortifications : Chartreuse, d'après le projet détaillé ci-dessus, n° 312, p. 1304.

Une copie de ce plan est cotée **5373**. Même échelle ; $0,625 \times 0,696$.

La note relative aux courbes de niveau est datée du 20 août 1823 et signée par R. C. Appelius, 2^e lieutenant-ingénieur.

A. G. R., *Plans* [...] *néerlandais*, **5369**.

319. 1818.

« Plan van de Citadel te Luik ».

0,395 × 0,30. — Échelles : 0,01/10 mètres ; 10 *Roeden op een duim*.

Rose des vents.

Dessin à la plume par Dutilleul, 2^e lieutenant-ingénieur.

Lavis : vert : glacis ; gris : pentes ; rose : habitations ; bleu : cours d'eau ; beige : routes. Un lavis à l'encre de Chine représente le relief entre Ans, Saint-Martin et le Fond des Tawes.

Cours d'eau : Meuse entre le Pont des Arches et Coronmeuse.

Voies de communication intra muros : toutes les rues et places comprises entre la porte Saint-Léonard, la rue Saint-Gangulphe, les portes Saint-Martin et Sainte-Marguerite.

Extra muros : chemins entre la rue Sainte-Marguerite, Visé Voie et le faubourg Saint-Léonard ; les rues Sainte-Walburge, Naimette, Xhovémont, des Anglais, Sainte-Marguerite ; chemins du Thier à Liège et de Sainte-Walburge à Coronmeuse ; rues Vivegnis et Saint-Léonard, quai Saint-Léonard.

Édifices : portes Saint-Léonard, Maghin, Vivegnis, Hocheporte, Sainte-Marguerite, Saint-Martin ; églises Sainte-Catherine, Saint-Antoine, Saint-Barthélemy, Saint-Thomas, Sainte-Foy, Sainte-Walburge, Sainte-Marguerite, Saint-Martin, Sainte-Croix, Saint-Servais ; hôtel de Ville, palais, orphelinat d'Agimont, casernes de la Ville, poudrière du Bayard ; fonderie de canons.

Fortifications : Citadelle et ses casernes, remparts de la ville entre la Citadelle et la porte Saint-Martin, et entre la Citadelle et la porte Vivegnis.

A. R. A. 's-G., *Staatssecretarie*, 7.

320. 1818.

« Plan van het fort de Chartreuse te Luik ».

0,365 × 0,385. — Échelles : 0,01/10 mètres ; 10 *Roeden*
op een duim.
duim.

Rose des vents.

Dessin à la plume par Dutillœuil, 2^e lieutenant-ingénieur.

Lavis : gris : glacis, pentes ; rose : pâtés de maisons ;
bleu : cours d'eau.

Cours d'eau : ruisseaux coulant de Bois de Breux vers
Grivegnée et de Robermont jusqu'à la route de
Jupille ; ruisseau parallèle à l'Ourthe en aval de
Grivegnée [Fourchu Fossé] ; Meuse de Fétinne à
Maghin, avec ses bras dans le quartier d'Outre-Meuse.

Édifices : couvents de la Chartreuse, des conception-
nistes, des prébendiers ; églises Saint-Remacle
et de Grivegnée.

Fortification : fort de la Chartreuse.

A. R. A. 's-G., *Staatssecretarie*, 7.

321. 1818, 28 février.

« Waterstaat, 2^e division, 16^e district. Route n^o 13
de Wadden à Sedan. Traverse de Liège. Projet
d'établir la grande voirie sur le quai de la Sau-
venière. »

0,63 × 0,88. — Échelle : 0,10/100 aunes.

Pas d'orientation ; le bord supérieur de la feuille est
vers le Nord.

Dessin à la plume par Will [illisible], ingénieur du
Waterstaat à Liège ; vérifié par E. de Ketelbeeter,
ingénieur en chef du 16^e district.

Il s'agit d'un plan d'assemblage de 3 fragments à plus
grande échelle, classés sous la même rubrique.

Lavis : gris : habitations ; rose : salle de spectacle à construire et alignement projeté du côté du faubourg Sur la Fontaine ; jaune : bâtiments à démolir (couvent des dominicains et maisons sises immédiatement à l'Ouest) ; pointillé noir : voirie actuelle (via le Vinâve d'Ile) et voirie projetée (via la Sauvenière).

Cours d'eau : bras de la Meuse, du pied de la rue Saint-Gilles au Pont d'Ile.

Voies de communication : toutes les rues de l'Ile, situées à l'Ouest d'une ligne allant du Pont d'Avroy au Pont d'Ile ; en outre, le quai d'Avroy, rues Saint-Paul, Sœurs de Hasque, Sirène, Lulay des Fèvres avec une impasse parallèle à celle-ci ; rues de la Wache, Saint-Gangulphe, Saint-Denis, des Aveugles, Gérardrie, de l'Official, Saint-Michel, Basse et Haute Sauvenière, Massi Ruelle.

Amorce de trois rues du côté des faubourgs. Ponts d'Ile, d'Avroy et un pont en construction au Nord de la salle de spectacle.

A. R. A. 's-G., *Waterstaat*, 89.

322. 1818, 28 février.

« Waterstaat, 2^e division, 16^e district. Route n^o 13 de Wadden à Sedan. Traversée de Liège. Projet d'établir une grande voirie sur le quai de la Sauvenière ».

Échelle : 0,2/30 aunes. Pas d'orientation.

Plan découpé en trois fragments :

A. — 0,415 × 1,84. — Pas d'orientation : le bord supérieur est vers le Sud.

Dessin à la plume par l'ingénieur du Waterstaat⁽¹⁾, vidimé par E. de Ketelbeeter, ingénieur en chef du 16^e district.

(1) Signature illisible.

Lavis : gris : arbres du quai de la Sauvenière, habitations; jaune : habitations à supprimer; rose : bâtiments à construire.

Voies de communication : quai de la Sauvenière, rue de l'Official, place aux Chevaux, Massiruelle.

B. — 0,41 × 1,33. — Lavis : *idem*.

Voie de communication : partie centrale du quai de la Sauvenière, l'amorce d'une rue en direction de Saint-Martin [degrés des Bégards?].

C. — 0,405 × 2,475. — Lavis : *idem* et en rose : un aqueduc à construire.

Voies de communication : faubourg Saint-Gilles, quai d'Avroy, pont d'Avroy, 4 ruelles joignant la rue Sur la Fontaine au futur boulevard de la Sauvenière. Sur toute la longueur du quai, vers l'Ouest, projet d'alignement des maisons. Du côté de l'Île, la reconstruction d'une partie des rivages est prévue ainsi que des escaliers donnant accès au bord de l'eau.

A. R. A. 's-G., *Waterstaat*, 39.

323. [s. d., avant le 25 avril 1818].

« Province de Liège. Commune de Votemme. Plan de la concession des Mines de houille, demandée par Mr Léonard Croisier, propriétaire et cultivateur à Votemme. »

0,14 × 0,28. — Échelle : 0,07/700 mètres.

Orientation par un méridien.

Dessin à la plume, signé par B. Keppenne.

Hachures noires : habitations; liséré rose : périmètre de la concession (113 hectares, 68 centiares).

Cours d'eau : Rys d'eau.

Voies de communication : chemin de Sainte-Walburge aux tiers à Liège dit Lovaniste-Voye, joignant le village de Vottem par les chemins des Ploppes, de la Roulette, les ruelles des Charliers, Ghaye et le chemin dit Sous les haxhes ; chaussée Brunehaut traversée au hameau du Bouxhtay par le chemin de Liège à Hermée et à Vottem par la ruelle Lohay ; un chemin où aboutit le chemin des Meuniers, rue des Lombarts, chemin du Verd Vinâve ; sentier des meuniers de Hareng à la Préalle.

Édifices : église de Vottem, château du Bouxhtay, moulin à vent au bord de la Lovaniste-voye ; maisons de Vottem, Verd Vinâve, Sous la Ville, au Pet't Spa et au Bouxhtay.

3 exemplaires annexés au renouvellement de la demande en concession adressée par Léonard Croisier au Gouverneur de la province ; BRUXELLES, ADMINISTRATION DES MINES, **A.3-12.5.**

324. 1818, 11 juin.

« Route n° 7 de Rotterdam à Malmédy. Section de Liège à Spa. Plan proposé pour le redressement de la dite route au faubourg d'Amereœur à Liège. »
0,415 × 0,60. — Échelle : 0,2/40 aunes.

Pas d'orientation ; le bord supérieur de la feuille se trouve vers le Nord.

Dessin à la plume, par l'ingénieur du 3^e arrondissement ⁽¹⁾, vidimé par E. de Ketelbeeter, ingénieur en chef du district.

Lavis : gris : maisons ; jaune : maisons à démolir ; brun : parties de façades à aligner ; bleu clair délavé : Ourthe.

(¹) Signature illisible.

Cours d'eau : l'Ourthe à Amercœur.

Voies de communication : pont d'Amercœur, rue Basse-Wez, rue d'Amercœur.

Édifices : maisons nos 313 et 314 à démolir, porte d'Amercœur, une douzaine de maisons sur la bordure orientale de la route de Chênée, autant sur la bordure occidentale, 4 maisons sur le côté Nord de la rue d'Amercœur, 1 maison au coin du pont.

A. R. A.'s-G., *Waterstaat*, 2^e division, 16^e district,
224.

325. [s. d., avant le 21 septembre 1818].

« Plan de la Concession de Mines de houille demandée par les sieurs Bury et Société [...] n^o 2. »

0,10 × 0,20. — Échelle : 0,05/500 mètres.

Orientation par un méridien.

Dessin à la plume signé C. Ducros.

Lisé rouge : pourtour de la concession (31 hectares) ;

Voies de communication : rue Sainte-Marguerite ; ruelles des Bois, Pirette, Croiset, des Coqs, des Marets ; chemin du Haut Pré.

Édifices : propriété des capucins, école en bordure de la rue des Marets ; maison de la veuve Beaudoin et quelques autres en bordure des chemins.

Bure : Haut Pré.

3 exemplaires dans le dossier de la demande en concession introduite le 29 novembre 1810 par Hubert Bury ; BRUXELLES, ADMINISTRATION DES MINES. **A.3-12.2.**

326. [s. d., après décembre 1818 et avant février 1830].

« Province de Liège. Rive gauche de la Meuse. Communes d'Ans et Glain, de Saint-Nicolas en Glain, et de

Grâce Montegnée. Plan de la maintenue en concession de mines de houille demandée par la dame Veuve Paul Colson et Monsieur Evrard Tops, propriétaire de la houillère du Beaujonc, située en Stère à Ans ».

0,305 × 0,315. — Échelle : 0,10/1000 mètres.

Orientation par 4 points cardinaux.

Dessin à la plume par Malaise, vidimé par la députation des États le 17 février 1830.

Lavis : gris : habitations, limites de parcelles ; liséré rose : limites de la concession sollicitée (144,5 hectares) ; liséré jaune : secteur concédé à l'Espérance le 8 mars 1825 ; liséré noir : *idem* en 1827 ; hachures bleues : gisements.

Voies de communication : chaussées de Bruxelles à Liège, de Bierset à Liège, Visé Voye, Branche Planchar, ruelles des Pochar, de Glain, Hurbise, Macho ; chemin de Stere, chemin qui conduit à Saint-Nicolas.

Édifices : ancienne chapelle à Glain ; fermes Ursule Paque, de la Grosse Houille, Pascasy ; barrière à l'intersection des chaussées Bierset et de la Branche Planchar. Hameaux de Coq Fontaine et de Stere.

Bures : Petit Corbeau, Nouvelle Saule aux champs, Chaffour, Saule aux champs, Mohon et Vieu Mohon, *Balle elle tièce*, Aux Femmes, Nouveau bure Aux Femmes, Bonnier, Puce. Houillères Mamon, Beaujonc, Nouvelle Ronce.

Les noms de plusieurs propriétaires sont inscrits à l'intérieur ou en bordure des limites de la concession

Une coupe Nord-Sud, indique 21 couches et leur puissance.

3 exemplaires en tête du dossier coté 422 et relatif à la concession Beaujonc. — BRUXELLES, ADMINISTRATION DES MINES, **A.3-10.2**, Patience et Beaujonc.

327. [s. d., avant le 29 décembre 1818].

« 5^e District des Mines. Province de Liège. Commune de Votemme. Plan d'une extension de Concession et de mine de houille, demandée par la Société du Bouk et Gaillard Cheval, composée de M. Donville, Poncelet, Deprez, Arnoldy et Cie » (1).

0,39 × 0,56. — Échelle : 0,10/1000 aunes.

Orientation par un méridien ; le Nord magnétique est indiqué.

Dessin à la plume signé par H. J. Malaise, géomètre, vérifié par A. de Vaux, ingénieur des Mines ; contre-signé par les sociétaires.

Hachure noires : habitations.

Liséé bleu : limites de l'extension (70 bonniers).

Cours d'eau : fontaine Hallet.

Voies de communication : chaussée Brunehaut, chemins de Vottem à Liège, d'Aisance, Creux.

Édifices : église de Vottem, ferme Croisier, Petit Spa, habitations le long des voies principales. Houillères de Gaillard Cheval, Croisier ; bure aux Échelles.

Emplacement de la faille du Gaillard Cheval et de 15 veines avec leur nomenclature et leur puissance.

3 exemplaires à BRUXELLES, ADMINISTRATION DES MINES, **A.3-12.5**, dossier n° 443 répertorié

(1) Voir ci-dessous nos 347 et 370, p. 1427 et 1447.

à la suite de l'arrêté des États députés de la province en date du 6 octobre 1820, notifiant la pétition de J. F. Dupont, P. Deherve, J. J. Poncelet, A. Deprez, J. L. Donville, T. Namotte, A. J. Arnoldy, N. Sior, E. J. Braconier.

328. [s. d., avant le 30 décembre 1818].

« Province de Liège. Commune de Liège. Plan de la concession de mine de houille demandée par J. N. Hardy, exploitateur de Mine, demeurant à Ans, et Henri Dominick, demeurant rue et Faubourg Sainte-Marguerite. »

0,20 × 0,30. — Échelle : 0,10/100 mètres.

Orientation : le Nord est indiqué sur le bord supérieur.

Dessin à la plume signé par C. Ducros.

Lavis : gris : pentes ; hachures grises : habitations ; liséré rose : étendue de la concession (46 hectares).

Voies de communications : faubourgs Sainte-Marguerite et Saint-Laurent ; ruelles de Glain, du Bois, des Coqs, du Maret ; chemin du Haut Pré.

Édifices : abbaye Saint-Laurent et son vivier, couvent Sainte-Agathe, cloître des dominicaines en Glain ; portes Sainte-Marguerite, Saint-Martin, Saint-Laurent. Fossé défendant la muraille de la Cité entre les portes Saint-Martin et Sainte-Marguerite.

3 exemplaires identiques à BRUXELLES, ADMINISTRATION DES MINES, **A.3-12.2**, demande de concession par Hardy, Dominick, Jamar et Prion.

329. [s. d., après 1818 et avant mars 1829].

« 5^e district des Mines, Province de Liège. Commune d'Ougrée, Liège, Saint-Nicolas et Tilleur. Plan d'une

demande en concession de mines de houille, formé par la Société de Sclessin composée de Madame Veuve Lambert Colson et compagnie. »

0,36 × 0,53. — Échelle : 0,10/1000 aunes.

Une flèche indique le Nord magnétique (avec déclinaison de 22° 10').

Plan vidimé par Delpaire, ingénieur pour la 5^e division des Mines et, le 20 mars 1829, par les États députés de la province.

Lavis : vert émeraude : Meuse ; vert pâle : taillis ; liséré rose : 1^{re} demande en concession (110 bonniers, 27 perches) ; liséré jaune : 1^{re} demande en extension ; liséré jaune et noir : 2^e demande en extension.

Cours d'eau : Meuse entre Fragnée et le bras d'Avroy.

Voies de communication : quai d'Avroy et les rues qui s'y amorcent en direction de Sainte-Véronique et « La Bourgogne » ; sentier du Laveu, chemins de la Neuville, Boute-li-Cou, grand Jonckeu ; ruelle des Heures prolongée par celle de Ponot [= Pannaye], du Bois l'Évêque puis du Loup qui rejoint la route de Liège à Ougrée ; ruelles Saint-Mort et Aux Pierres. — Vers Sclessin : chemin dessous les Vignes, avec les sentiers de Merlyet du Bois. — Vers Tilleur : chemin en direction des Champs de Saint-Gilles et ruelle des Coqs.

Édifices : église Sainte-Véronique, chapelle du Paradis, ermitage Saint-Gilles ; maisons avec nombreuses mentions de propriétaires.

Bures : Rond Bonnet avec projet de puits d'extraction et d'airage ; nomenclature de 42 veines et de leur puissance.

En annexe à la concession de Sclessin et du Bois d'Avroy datée du 7 septembre 1830, à BRUXELLES, ADMINISTRATION DES MINES, A.3-11.1, Val-Benoît.

330. 1819.

« Plan der Citadel te Luik ».

0,535 × 0,55. — Échelle : 0,155/50 *roeden*.

Pas d'orientation : le bord supérieur se trouve vers le Nord.

Projet à la plume, non signé.

Lavis : rose : bâtisses ; bleu : abreuvoirs ; gris : glacis.

Fortifications : 5 bâtiments militaires, puits, poterne principale et 5 bastions avec leurs ouvrages de défense avancée.

A. G. R., *Plans* [...] *néerlandais*, 5372.

331. 1819.

« Plan de la ville de Liège. 1819. »

0,647 × 0,787. — Échelle : 0,10/300.

Plan à la plume par le colonel ingénieur Camerlingh, vidimé par le lieutenant-général directeur A. Croiset.

Copie du plan d'assemblage cité ci-dessus, t. VI, p. 715, à la date de 1812.

Légende :

A. Pont d'Avroi	F. Pont du Collège (grand)
B. Pont d'Ile	G. Pont Saint-Nicolas
C. Pont Thomas	H. Pont Saint-Julien
D. Pont de Torrent	J. Pont d'Amercœur
E. Pont du Collège (petit)	K. Pont Maghin
	L. Pont des Arches ⁽¹⁾ .

Mêmes couleurs ; le coteau de la Citadelle et les versants du Mont Saint-Martin ont cependant été ombrés en gris. Aucune indication *extra muros*.

A. G. R., *Plans* [...] *néerlandais*, 5352.

⁽¹⁾ Durant le régime français, la dénomination officielle est Pont de la Victoire.

332. 1819.

« Figurative schetsteekening van de environs der stad Luik, 1819. »

0,353 × 0,415. — Échelles : 0,074/300 *Rhijnlandsche. Roeden* ou 1/15120.

Pas d'orientation : le bord supérieur est vers le Nord.
Dessin à la plume, non signé.

Lavis : traits noirs et aquarelle grise : pentes ; rose : superficies bâties ; bleu : cours d'eau.

Cours d'eau : Meuse et Ourthe en aval d'Angleur.

Voies de communication : cfr ci-dessus n° 307, mais beaucoup de chemins des faubourgs sont omis.

Édifices : Citadelle, Chartreuse et leurs glacis ; églises Sainte-Foy, Saint-Gilles et Glain ; maisons isolées en bordure des chemins.

A. G. R., *Plans* [...] *néerlandais*, 5350.

333. 1819, 30 octobre - 4 novembre.

« Schets tekening aanduidende de wijze op welke de gevraagde verlenging van het kanaal van 's Hertogenbosch naar Maastricht tot Luik zoude kunnen uitgevoerd en wat daartoe zoude gevorderd worden. »

0,43 × 1,935. — Échelle : 0,20/1000 *ellen* [mètres].

Lavis : bleu pâle : cours d'eau ; beige pâle : pâtés de maisons ; rose : canaux et bassins projetés.

Cours d'eau : Meuse depuis le Petit Paradis jusqu'en aval de Herstal, la Sauvenière, 2 ruisseaux de Herstal.

Le canal projeté suit un tracé rectiligne de la rue Hoyoux jusqu'au pied du Thier à Liège ; il s'incurve vers l'Est pour s'élargir en bassin à l'emplacement de la place Maghin avant de rejoindre la Meuse au pont Maghin.

Voies de communication : ponts d'Avroy, d'Ile, des Jésuites, des Arches ; quais d'Avroy et de la Batte ; amorce de la chaussée Saint-Gilles ; embranchement des rues et places qui bordent l'itinéraire place aux Chevaux, Marché, Féronstrée, Saint-Léonard, Coronmeuse ; chemins du quartier du Nord ; rivage des Croisiers, quais de la Ribué et Saint-Léonard ; projets d'alignement des rivages de la Meuse en aval ; îles immédiatement en amont de Coronmeuse. Aucune indication sur la rive droite.

Édifices : Comédie [actuel Théâtre royal], Palais, hôtel de Ville, porte Saint-Léonard, fabrique de zinc, fonderie de canons ; rangées de maisons et jardins *extra muros*. Églises [Saint-Lambert] à Herstal et à Rocour.

Ce plan accompagnait le rapport n° 461 en date du 30 octobre 1819, signé par A. Fr. Goudriaan, inspecteur général du Waterstaat ; A. R. A.

's-G., *Waterstaat*, 1550.

334. 1819, 11 décembre.

« Schets teekening van het binnenplein der Citadel te Luik met opgave der gebouwen welke zich bij den aanvang der werkzaamheden op hetzelfde bevonden ».

0,325 × 0,419. — Échelle : 0,138/200 *ellen* [mètres].

Pas d'orientation ; le bord supérieur est vers le Nord.

Dessin à la plume signé par H. Camerlingh, lieutenant-colonel ingénieur.

Même coloris que le n° 306, p. 1399.

Voie de communication : partie supérieure des Six Cents Degrés.

Édifices : casernes, maisons, magasin, puits, atelier et porte d'entrée, avec leur cote et la mention de ceux qui doivent être démolis. Contours de 3 bastions.

A. G. R., *Plans* [...] *néerlandais*, 5361.

335. [s. d., après 1819?]
« Schets van het binnenplein der Citadel te Luik ».
 $0,288 \times 0,245$. — Échelle : $0,153/60$ *Rijnlandsche roeden*.
Pas d'orientation ; le bord supérieur est vers le Nord.
Dessin à l'encre rouge, non signé.
Lavis : rose : bâtiments construits ; jaune : bâtiments en projet ; bleu : abreuvoirs.
Bâtiments : 4 corps de caserne, maison du commandant, porte d'entrée, arsenal, entrepôt, écurie.
Fortifications : 5 bastions.
A. G. R., *Plans [...]* néerlandais, **5362**.
336. [s. d., vers 1820].
« Platte grond van het reduit in het fort de Chartreuse nabij Luik ».
 $0,93 \times 1,13$. — Échelle : $0,473/30$ *Rhijnlandsche roeden*.
A. G. R., *Plans [...]* néerlandais, **5383**.
337. [s. d., vers 1820].
« Plan opstanden en doorsneden van de Bomvrije Poort van het Fort op de hoogde der Chartreuse nabij Luik ».
 $1,073 \times 0,592$. — Échelle : $0,297/5$ *Rheinlandsche roeden*.
1 plan, 2 coupes, 2 vues en élévation ; non signés.
A. G. R., *Plan [...]* néerlandais, **5384**.
338. [s. d., vers 1820].
« Teekening der poternes, gallerij en kazematten aan te brengen achter het bastion n° 1 op de Citadel te Luik ».
 $0,745 \times 0,627$. — Échelles : a) pour le plan : $0,125/10$ *roeden* ; b) pour les coupes : $0,154/3$ *roeden*.
1 plan, 4 coupes, 2 vues en élévation.
A. G. R., *Plans [...]* néerlandais, **5385**.

339. [s. d., vers 1820].

« Gebouwen in de keelsluiting van het 5^e Bastion van het Fort op de Chartreuse bij Luik ».

0,458 × 0,827. — Échelle : 0,174/130 *Rhijnlandsche roeden*.

1 plan, 1 vue en élévation ; non signés.

A. G. R., *Plans* [...] *néerlandais*, 5386.

340. [s. d., vers 1820].

« Plan de la Meuse et de la Route de Liège à Huy », en 15 feuilles.

1^{re} feuille.

0,53 × 0,90. — Échelle : 0,12/300 mètres.

Rose des vents. Dessin à la plume non signé.

Lavis : bleu pâle : cours d'eau ; brun-rose : contours des pâtés de maisons.

Cours d'eau : Meuse entre le rivage des Croisiers et celui de Sainte-Barbe ; bras d'Avroy et de la Sauvenière ; delta de la Sauvenière en aval du pont d'Ile.

Voies de communication : ponts des Arches, du Collège, d'Ile, d'Avroy ; quais de la Batte et des Tanneurs ; rivages Sainte-Barbe et des Croisiers ; places Saint-Barthélemy, du Marché, des Chevaux, Verte, Vinâve d'Ile ; rues Porte Saint-Léonard, Féronstrée, Sous la Tour, Pont d'Ile et Pont d'Avroy, promenade d'Avroy ; rues Hongrée, Saint-Jean, du Pont, Nevice, Saint-Gangulphe ; chaussée des Prés avec indication sommaire des principales artères qui y débouchent perpendiculairement. Mention de l'état du pavage.

Édifices : hôtel de Ville, porte Saint-Léonard, fontaine du Vinâve d'Ile, porte d'Avroy.

2^e feuille [environs de Fragnée].

0,97 × 0,668. — Ni échelle ni orientation. Même coloris.

Cours d'eau : Meuse en aval du bac qui mène au Rivage en Pot, jusqu'aux murailles entourant Saint-Jacques.

Voies de communication : quai d'Avroy, rue Sainte-Véronique, chemin de Fragnée, chemin de halage sur la rive gauche de la Meuse et sentiers qui les joignent [l'un d'eux se nomme « Sans souci »], tracé du « halage d'été » qui passe au milieu du lit du fleuve, au niveau de l'actuelle rue des Guillemins.

Édifices : chapelle du Paradis, remparts de l'Île.

3^e feuille.

1,02 × 0,64. — Ni échelle, ni orientation.

Même coloris, même dessin.

Cours d'eau : Meuse et 2 îles.

Voies de communication : route de Liège à Tilleur, chemin de halage sur la rive gauche.

Édifices : barrière et 2 maisons isolées dans la campagne de Sclessin ⁽¹⁾.

A. R. A. 's-G., *Waterstaat-Zuidelijke Nederlanden*, 465.

341. 1820.

« Plan van de Reduits aan te leggen in de Places D'armes van het Fort op de Chartreuse. 1820 » ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Les feuilles suivantes ne concernent plus le territoire de Liège ; en voici cependant la liste : 4^e Tilleur, Sclessin, Ougrée. — 5^e : Tilleur, Seraing, Jemeppe. — 6^e : Flémalle Grande. — 7^e : Flémalle Haute, Chaffour, Chokier. — 8^e : Chokier, Ramioulle, Bas-Awirs. — 9^e : Engis. — 10^e : Mallieu. — 11^e : Flône, Ombret. — 12^e : Amay. — 13^e : Neuville, Ampsin. — 14^e : Chapelle Saint-Nicolas. — 15^e : Huy.

⁽²⁾ Un plan identique, mais daté de 1821, muni du cachet *Archief van Oorlog*, est conservé à l'A. R. A. 's-g., sous la cote B. P., 2-249.

0,72 × 0,53. — Échelle : 0,235/8 *Rhijndlandsche roeden*.

Pas d'orientation.

Dessin à la plume, non signé.

Lavis : rose : murs en brique ; gris : terre ; bleu : revêtement en pierre.

4 croquis représentant :

1^o vue en élévation : entrée du réduit et murs aveugles ;

2^o plan du réduit intérieur ; couloirs et fortifications ;

3^o coupe transversale indiquant le passage voûté donnant accès au réduit ;

4^o profil du rempart.

A. R. A. 's-G., B. P., 2-250.

342. 1820.

« Plan der Poternes en magazijnen achter de gedetacheerde bastions van het Fort op de Chartreuse aan te leggen, 1820. »

0,75 × 0,58. — Échelle : 0,261/5 *roeden of 60 voeten*.

Pas d'orientation.

Dessin à la plume non signé.

Lavis : rose : murs en briques ; gris : passage couvert ; bleu pâle : constructions en pierre.

4 croquis représentant :

1^o un couloir flanqué de 2 salles voûtées ;

2^o vue en élévation des portes et de l'entrée, du côté du fort ;

3^o vue en élévation de l'entrée de la poterne, du côté du bastion ;

4^o coupe des ouvrages ci-dessus.

A. R. A. 's-G., B. P., 2-248.

343. 1820.

« Platte grond teekeningen doorsneden van de bomvrije
Kaserne op de Citadel te Luik. »

0,563 × 0,658. — Échelle : 0,13/5 *Rijnlandse roeden*.

Dessin, non signé, de 4 coupes et d'un plan.

A. G. R., *Plans* [...] *néerlandais*, **5379**.

344. 1820.

« Plan van een der pignons, facade en platte grond der
eerste verdieping van de bromvrije Kaserne op
de citadel te Luik. »

0,555 × 0,695. — Échelle : 0,155/6 *Rijnlandsche roeden*.

Dessins non signés : 2 vues en élévation, un plan avec
emplacement d'une batterie de 4 canons.

A. G. R., *Plans* [...] *néerlandais*, **5380**.

345. 1820.

« Plan de l'enceinte de la ville de Liège. 1820. »

0,639 × 0,896. — Échelle : 0,166/500 mètres.

Pas d'orientation ; le bord supérieur est vers le Nord.

Dessin à la plume, signé par le lieutenant-colonel ingénieur
Camerlingh et vidimé par le lieutenant-général
directeur A. Croiset.

Lavis : rose : espace *intra muros* ; rouge : remparts et
pont des Arches ; jaune : terrain appartenant à la
ville.

Cours d'eau : Meuse et Ourthe entre la tour en Bèche et
Gravioule ; Sauvenière en amont de la porte des
Bégards.

Voies de communication : ponts des Arches, d'Avroy,
de Maghin et d'Amersœur. Portes de la Cité.

Édifices : enceinte urbaine avec ses bastions, prison
Saint-Léonard, tour en Bèche. Couvent des récollets,
un moulin [en aval, à l'intersection du Barbou
avec l'Ourthe], usines de Gravioule.

Des parcelles limitrophes de l'enceinte sont cotées 1 à 42 ; d'autres, appartenant à des particuliers, portent la cote du Cadastre ; elles sont situées entre les portes Saint-Léonard et d'Amersœur et entre les portes des Bégards et Hocheporte.

A. G. R., *Plans [...]* néerlandais, 5353.

346. [s. d., 1820].

« Plan de l'enceinte de la ville de Liège ».

0,616 × 0,755. — Échelle : 0,166/500 mètres.

Pas d'orientation ; le bord supérieur est vers le Nord.

Ni signature ni marque de contrôle.

Même coloris et même dessin que le n° 345, p. 1426.

A. G. R., *Plans [...]* néerlandais, 5354.

347. [s. d., avant le 25 juillet 1820].

« 5^e District des Mines. Province de Liège. Communes de Liège et Votemme. Plan d'une deuxième extension de concession des mines de houille demandée par la Société du Bouk et Gaillard Cheval, composée de messieurs Donville, Poncelet, Deprez, Arnoldy et compagnie » (1).

0,39 × 0,57. — Échelle : 0,10/1000 aunes.

Orientation par un méridien ; indication du Nord magnétique.

Dessin à la plume signé par H. J. Malaise, géomètre, vérifié par A. de Vaux, ingénieur des Mines, contre-signé par les sociétaires Donville, Poncelet, N. Sior et Joassart (constitué de la veuve Antoine-Joseph Arnoldy).

Hachures grises : habitations ; liséré jaune : périmètre de l'extension (102,90 bonniers).

(1) Voir ci-après, nos 370 et 387, p. 1447 et 1463-1465.

Voies de communication et édifices : voir ci-après le plan n° 348. En outre, emplacement de 14 veines avec leur nomenclature et leur puissance.

3 exemplaires à BRUXELLES. ADMINISTRATION DES MINES, **A.3-12.5**, dossier répertorié n° 501, à la suite de l'arrêté des États députés de la province, en date du 6 octobre 1820.

348. [s. d., avant le 25 juillet 1820 ?]

« Province de Liège. Communes de Herstal et Vottem. Plan de la deuxième demande en extension de Concession faite par la Société du Bouck et Gaillard Cheval. »

0,16 × 0,493. — Échelle : 0,06/600 mètres.

Orientation par un méridien.

Dessin à la plume signé par Ch. Ducros ; vérifié et jugé inexact par Delpaire, ingénieur des Mines.

Hachure noires : habitations ; liséré rouge : périmètre de cette extension (104 bonniers métriques) ; bleu ; pourtour de la 1^{re} extension sollicitée.

Voies de communication : chaussée du Bois-le-Duc à Liège, où aboutissent les chemins allant de la chaussée à Rocour, del Piere, de la Barrière à Vottem ; celui-ci est rejoint par la Vieille Voie de Tongres, les chemins de Liège à l'Arbre Sainte-Barbe, Creux et d'Aisance ; chaussée Brunehaut.

Édifices : barrière Sainte-Walburge, clocher et habitations au village de Vottem.

Joint aux trois exemplaires du dossier répertorié n° 501 ; BRUXELLES, ADMINISTRATION DES MINES, **A.3-12.5**.

349. 1821.

« Teekening van het buskruid magazin liggende in het Bastion n° 3 van de Citadel te Luik. »

0,595 × 0,903. — Échelle : 0,099/10 *Ellen* [mètres].

1 plan, 2 coupes, 2 vues en élévation non signées.

A. G. R., *Plans [...]* néerlandais, **5381**.

349^{bis}. 1821.

« Teekening van de buskruid-magazijnen te bouwen in de Citadel te Luik. »

0,603 × 0,802. — Échelle : 0,202/4 *Rhijnlansche roeden*.

1 plan, 2 coupes et 2 vues en élévation non signées.

A. G. R., *Plans [...]* néerlandais, **5382**.

350. 1821.

« Figurative schetsteekening van de environs der stad Luik. 1821. »

0,353 × 0,411. — Échelle : 0,075/300 *Rhijnlansche roeden*.

Mêmes caractéristiques et indications que ci-dessus, p. 1420, n° 332.

Le relief n'est pas représenté par des hachures mais par un lavis.

A. G. R., *Plans [...]* néerlandais, **5351**.

351. [s. d., avant le 3 février 1821].

« Province de Liège. Communes de Liège, Ans et Rocour.

Plan de la demande en extension de concession faite par les concessionnaires de la Société charbonnière dite de la Bonne-fin, en remplacement de celle par eux produite en 1809. »

0,33 × 0,395. — Échelle : 0,10/1000 aunes.

Pas d'orientation.

Dessin à la plume signé par B. Keppenne, vérifié par A. de Vaux, ingénieur des Mines, vidimé par les États députés de la province de Liège, le 13 novembre 1827.

Lavis : rose : habitations ; beige : remparts de la Citadelle ; gris : pentes ; liséré rouge : périmètre de l'extension (156 bonniers, 65 perches) ; liséré jaune : portion située sur le territoire de Rocour ; liséré orange : portion située sur le territoire d'Ans ; liséré bleu : portion située sur le territoire de Liège.

Voies de communication : faubourg Sainte-Walburge, Vieille Voie de Tongres, Visé Voie, chemin d'Alleur à Xhovémont et quelques sentiers adjacents.

Édifices : église Sainte-Walburge, Citadelle, habitations en bordure des rues principales.

Bures : nouvelle Bonne Fin, Quatre Bonniers, del Sirop, Sept Journaux, del Queute, Plomterie.

Nomenclature de 16 veines figurées sur deux coupes.

Annexé à la pétition adressée, le 3 février 1821, par les concessionnaires de Bonne Fin aux députés des États provinciaux ; BRUXELLES, ADMINISTRATION DES MINES, A.3-12.3.

352. [s. d., avant le 3 février 1821].

« Plan et Coupe des travaux de la société de Bonne-fin à la Plomterie et Baneux. »

0,49 × 0,78. — Échelle du plan : 0,001/10 aunes ; Échelle de la coupe : 0,003/10 aunes.

Pas d'orientation ; le bord supérieur est vers le Nord. Croquis à la plume non signé ; coupe avec nomenclature des veines.

Lavis : bleu : Meuse ; gris : remparts de la Citadelle, habitations ; liséré rose : étendue de la concession (544 bonniers, 82 perches) ; liséré bleu : étendue de la demande du Baneux (109 bonniers).

Cours d'eau : la Meuse d'Avroy à Maghin, avec le bras de la Sauvenièrre interrompu à l'emplacement de la place du Théâtre.

Voies de communication : faubourgs Saint-Laurent, Sainte-Marguerite avec les rues Naimette, Xhovémont et avoisinantes ; faubourg Sainte-Walburge, Vieille Voie de Tongres et Visé Voie ; faubourg Vivegnis et Saint-Léonard ; plusieurs sentiers reliant ces chaussées.

Édifices : abbaye Saint-Laurent, couvent des tertiaires de Hocheporte, Citadelle ; quelques habitations.

Houillères : nouvelle Bonne Fin, Sainte-Marguerite, Bouck et Gaillard Cheval, Grande Bacnure et Gérard Cloes, la Plomterie ; bures Bayard, de la Vigne ; travaux d'exhaure du Baneux.

Annexé à la pétition du 3 février 1821 adressée par les sociétaires de Bonne Fin en vue d'obtenir une extension de concession ; BRUXELLES, ADMINISTRATION DES MINES, **A.3-12.3.**

353. 1821, 5 juillet.

« Plan parcellaire de la demande en extension de concession de mines de houille faite par les concessionnaires de la Bonne-fin. »

0,40 × 0,515. — Échelle : 0,12/300 aunes.

Pas d'orientation.

Dessin à la plume signé par F. I. Ducros, ingénieur des Mines.

Lavis : rouge et violet : propriétés des demandeurs ; gris foncé : habitations, houillère de Sainte-Marguerite ; bleu clair : vivier de Saint-Laurent ; liséré rouge : limite méridionale de la concession de la Bonne Fin ; bleu : périmètre de la demandé en extension.

Voies de communication : chaussées Saint-Laurent et Sainte-Marguerite ; chemins du Bas Rieux et du Haut Pré ; ruelles du Maret, des Coqs, Mabiet.

Édifices : houillère Sainte-Marguerite, avec sa forge, les bures d'aérage, aux échelles, d'extraction et des pompes. Ancien bure de l'Aumônier.

Rapport de F. J. Du Cros sur la demande en extension de la société Bonne Fin, plan n° 6 ;
BRUXELLES, ADMINISTRATION DES MINES, **A.3-12.3.**

354. [s. d., 5 juillet 1821 ?]

« Plan géométrique d'une partie de l'extension demandée par les concessionnaires de la Bonne fin [...] et Plan figuratif des principaux travaux exécutés par le bure de l'Aumonier aux veines ou couches du Cerisier et du Rosier. »

0,315 × 0,356. — Pas d'échelle.

Indication du Nord magnétique et d'un méridien.

Dessin à la plume signé par F. I. Ducros, ingénieur des Mines.

Lavis : rose et violet : propriété des demandeurs ; bleu : vivier ; gris foncé : habitations ; liséré bleu : limites de l'extension ; liséré rose : chantier du Rosier ; liséré jaune : chantier du Cerisier.

Cours d'eau : vivier de Saint-Laurent.

Voies de communication : chaussée Saint-Laurent, ruelles du Haut Pré, des Marets.

Édifices : habitations entre Haut Pré et Saint-Laurent.

Bure : ancien bure de l'Aumônier.

BRUXELLES, *ibidem*, plan n° 7.

355. [1822].

« Plan van het fort op de hoogte de Chartreuse bij Luik met het terrein om hetzelfde gelegen. 1822. »

1,294 × 1,445. — Échelle : 1/11000^e.

Rose des vents.

Dessin à la plume, signé par le lieutenant-colonel ingénieur Camerlingh et par A. Croiset, lieutenant-général directeur de la 5^e direction des fortifications.

Lavis : bleu pâle : cours d'eau ; rose pâle : constructions ; gris : rivage occidental des cours d'eau, pentes. Des traits rouges munis de cotes, soulignent en outre les courbes de niveau.

Les niveaux sont mesurés par référence à un plan idéal situé à une altitude de 100 pieds supérieure à celle de la surface d'une pierre qui forme le coin d'un chemin de traverse, en face de l'auberge sise en bordure de la chaussée d'Aix-la-Chapelle.

Aucune indication ne figure sur la rive gauche du fleuve.

Cours d'eau : Meuse des Aguesses à Jupille avec les bras qui entourent l'île en face du Petit Paradis ; Ourthe de Grivegnée à Bressoux avec les bras qui séparent les îles en aval des Aguesses ; ruisseau se jetant dans l'Ourthe à Jodry ; ruisseau coulant de Robertmont vers la limite entre Bressoux et Jupille.

Voies de communication : rues, ruelles et impasses d'Outre-Meuse.

Extra muros : chaussées à partir du pont d'Amercœur vers Jupille, Aix-la-Chapelle, Chênée ; chemins de la Boverie, Fétinne, Vennes, Grivegnée, Longdoz, Basse Wez avec les sentiers qui de là donnent accès à la Chartreuse et à la route d'Aix-la-Chapelle. Chemins joignant Robertmont à Bressoux.

Édifices intra muros : les pâtés de maisons sont uniformément colorés.

Extra muros : la plupart des maisons sont individuellement représentées. Chartreuse, enceinte

d'Outre-Meuse; églises de Fétille et d'Amercœur; couvents des chartreux et des conceptionnistes, abbaye de Robermont.

A. R. A. 's-G., B. P., 2-246.

356. 1823.

« Plan van het fort op het hoogte der Chartreuse nabij Luik. »

0,617 × 0,74. — Échelles : 0,10/500 *Ellen* et 0,057/80 *Rijnlandse roeden*.

Flèche d'orientation.

Dessin à la plume, signé F. P. G. Banning, lieutenant ingénieur.

Mêmes couleurs et indications que le n° 317, p. 1407, dont celui-ci semble être une copie.

Quelques variantes : vers Grivegnée, le dessin s'étend plus loin vers le Sud; la chaussée d'Aix-la-Chapelle contourne par le Nord les glacis de la Chartreuse, des atterrissements de graviers sont représentés aux Vennes et en face du moulin de Saint-Jacques.

A. G. R., *Plans [...]* néerlandais, 5374².

357. 1823, mars.

« 16^e district du Waterstaat et Travaux publics. Rive gauche de la Meuse. Service des mines. Province de Liège. Communes de Liège, Vottem et Herstal. Plan de la demande en maintenance de concession de mines de houille de l'ancienne société connue sous le nom de la Grande Bacnure, faite par Messieurs J.-Frédéric Braconier, Joseph Wéry, Pierre Closon et consors. »

0,43 × 0,635. — Pas d'échelle. Une flèche indique le Nord magnétique.

Dessins à la plume par H. J. Malaise, géomètre, vérifié par A. de Vaux et Delpaire, ingénieurs des Mines;

vidimé par la députation des États de la province les 13 novembre 1827 et 8 août 1829; approuvé en conformité de l'arrêté royal du 1^{er} mai 1830, n^o 141.

Lavis : rose : bâtisses ; bleu : cours d'eau ; liséré mauve : limites de la concession sollicitée (485,25 hectares).

Cours d'eau : Meuse et bras formant l'île Saint-Léonard, entre Maghin et Herstal; xhorre de l'Aventure.

Voies de communication : faubourgs Vignis et Saint-Léonard, promenade de Coronmeuse, chemins de Vottem, Bavoye, Coupille, de la Chêne, Thier à Liège, des Roches, de Gaillard Cheval, de Liège à Hermée, du Bayard, de Vottem au Thier à Liège, du Taureau, du Lévrier, de Bernalmont, des Pucelles, dessous les Vignes, derrière Coronmeuse, chaussée Brunehaut, Grande et Petite Foxhalle, Haute Préalles, Verte Voie, des Meuniers, de l'Ohay.

Édifices : murailles orientales de la Cité ; église Sainte-Foy, hôpital Saint-Georges ; fermes Beaujean, delle Préalles, fonderie de canons. Maisons en bordure des chaussées.

Bures : Batterie, Petite Bacnure, Bolleux, Belle Vue. Houillère Gérard Cloes et anciens bures sur le territoire de la concession [quelques-uns en partie effacés].

Faïlles du Bouk et « Gilles et Pirotte. »

Une légende indique 20 veines et leur puissance.

A. E. L., *Fonds de la Province* ⁽¹⁾, plans de concessions, **70**.

⁽¹⁾ *Ibidem*, 11 feuilles (0,645 × 0,94 chacune) à l'échelle 1/100^e, du « Plan superficiel avec nivellement de la concession accordée à la Société de la Grande Bacnure », paraissant postérieur aux plans du Cadastre.

358. 1823, 1^{er} août.

« Plan der Citadel. »

0,462 × 0,584. — Échelle : 0,103/40 *Rijnlandsche roeden*.

Pas d'orientation.

Dessin à la plume par R. C. Appelius, lieutenant ingénieur.

Lavis : gris : glacis, puits ; bleu pâle : murs, abreuvoirs ; rose : casernes.

Voies de communication : Pierreuse, route d'accès à la Citadelle.

Fortifications : Citadelle avec ses bastions, casernes, et magasins.

A. G. R., *Plans* [...] *néerlandais*, 5375.

359. 1823, 5 novembre.

« Situatie plan van de Citadel te Luik. »

0,509 × 0,688. — Échelles : 0,120/700 *Ellen* et 0,121/190 *Rijnlandsche roeden*.

Rose des vents.

Dessin à la plume par R. C. Appelius, second lieutenant ingénieur.

Mêmes coloris et courbes de niveau que sur le plan ci-dessus, p. 1401, n^o 309.

Mêmes indications, avec cependant les variantes suivantes :

- 1^o le plan ne s'étend pas au Sud du Pont des Arches ;
- 2^o les biefs de la Légia ne sont pas représentés en aval de Fontainebleau ;
- 3^o les chemins contournent les glacis de la Citadelle ;
- 4^o le théâtre royal occupe l'emplacement du couvent des dominicains ;

5^o une houillère est représentée à l'extrémité Sud-Ouest du faubourg Sainte-Walburge ;

6^o indication de la Fosse Crahay, d'un « particulier kruid magazijn » [poudrière des Bayards] et de la fonderie de canons.

A. G. R., *Plans* [...] *néerlandais*, 5376.

360. 1824, avant le 19 juillet.

« 5^e District. Rive gauche de la Meuse. Service des mines.

Plan et profils de la demande en extension de concession de la mine de la Batterie, formée par la veuve Lambert Dans pour l'exploitation des mines de houille existantes sous partie des territoires des Communes de Liège et Vottem. »

0,40 × 0,305. — Échelle : 0,10/1000 aunes.

Une flèche indique le Nord magnétique.

Dessin à la plume signé par Hoto, géomètre des Mines, et vérifié par A. de Vaux, ingénieur des Mines.

Lavis : rose : habitations ; gris : pentes ; pointillé vert : chemins bordés de haies ; liséré jaune : limites de la demande en extension (63 bonniers, 92 perches, 67 aunes carrées) ; liséré brun pâle : périmètre de la concession primitive.

Voies de communication : faubourg Sainte-Walburge où débouchent la vieille Voie de Tongres (prolongée par les chemins tendant à Vottem et des Trois Buissons) et la ruelle de Vottem rejointe par le sentier de la Batterie ; ruelles de la Chaîne, Coupille, de Berwa, Jacquet, de la Sauge, de Besonhé, du Berger, du Carosse ; chemin de Liège à Hermée.

Édifices : quelques habitations le long des voies principales.

Bures : de la Xhorre Gerson Fontaine, delle Dacque, de Laguesse, Notre Dieu (*Gotts nahm*) [sic], Fowedar, Henri Burette, Six Harengs, del Keute, Arsy, Sept Journaux.

Emplacements des bures de la Batterie, Coupille, Pestai, Jacques Delours, Spouheux, Bontemps avec son bure d'aérage, Balace, Jabai Jason, delle Xhavée, Grande et Petite Argile, Sirop, Beau Bure.

3 exemplaires annexés à la lettre adressée le 19 juillet 1824 par la veuve Danse aux États députés de la Province; BRUXELLES, ADMINISTRATION DES MINES **A.3-12.4.**

361. [s. d., avant juillet 1824].

« 6^e district des mines. Province de Liège. Communes de Montegnée, d'Ans et de St-Nicolas. Plan de la concession de mines de houille et charbon demandée par l'ancienne société de l'Espérance à Montegnée.»
0,405 × 0,61. — Échelle : 0,09/900 mètres. Une flèche indique le Nord magnétique.

Dessin à la plume par Dumont-Jonniaux, géomètre, vérifié par Delpaire, ingénieur des Mines, vidimé par la députation des États de la province de Liège, le 31 juillet 1824, approuvé conformément à l'arrêté royal du 8 mars 1825, n^o 125, par le Ministre de l'Intérieur et du Waterstaat; approuvé par l'ingénieur en chef des Mines.

Lavis : liséré rose : périmètre de la concession (166 hectares); liséré bleu : périmètre du retranchement effectué [il reste 154 bonniers, 61 perches]; gris : habitations.

Voies de communication : chemins d'Awans à la Visé Voie, de Lagasse à Awans, chaussée de Bierset à Liège, Visé Voie, ruelle Pachat et ruelles de Glain,

du Maret, de Hurbise vers Saint-Nicolas ; chaussée du Gosson, Haute Chaussée, chemin de l'Espérance dit Branche Planchar, chemins du Trixhay, Neuvicé, Hurbise, Dessous l'Eglise, l'Espinette, de Wérihas, du Vert Bois, d'Homvent ou des Bons Buveurs, ruelle aux Cailloux tendant à la Campagne de Saint-Nicolas.

Édifices : église de Montegnée, cense de Lagasse, maisons au lieu-dit Au Tilleul.

Bures : vieux bures aux Mahons, Rouxhe, Mesplié, Espérance ; Bons Buveurs, Chien, Neuf Bure aux Eaux, Cokai.

Nomenclature des couches avec leur puissance, ainsi que des anciens bures et de ceux à foncer.

A. E. L., *Fonds de la Province*, Mines de houille, 6^e district, concessions particulières, 4.

362. 1824, 28 août.

« Plan du quartier de l'île de la ville de Liège. Indiquant l'avenue de la place St-Jean à percer à travers la maison de Mr Blochousen. »

1,25 × 0,94. — Échelle : 0,38/70 aunes.

Pas d'orientation.

Dessin à la plume par Chevron, architecte de la ville de Liège, vidimé par de Mélotte d'Envoz, bourgmestre de Liège, et Soleure, secrétaire, le 21 septembre 1824.

Lavis : gris foncé : pâtés de maisons et églises ; jaune : parties de maisons, cours et jardins à supprimer.

Cours d'eau : canal de la Sauvenière depuis la place de la Comédie jusqu'en amont de l'église Saint-Jean.

Voies de communication : places de la Comédie, derrière la Comédie et Saint-Jean ; rues de la Casquette, Bergerue, des Dominicains, Saint-Adalbert, Saint-Jean, des Célestines.

En pointillé, un projet d'élargissement de la rue de la Casquette.

Édifices : salle de spectacle ; église Saint-Jean.

Maisons Thiriard, Latour, Leclercq, Dejaer, de Sauvage-Rosen, de Grady.

A. R. A. 's-G., *Waterstaat Zuidel. Nederlanden*,
202.

363. 1824, 10 septembre.

« Province de Liège. 16^e District, Rive gauche de la Meuse. Plan d'un Terrain situé sur le Territoire de la Commune d'Ougrée, en lieux-dits Quointe et Sclessin, demandé en concession pour l'exploitation des Mines de Houille, par Mr Jean-François-Nicolas Piette, propriétaire domicilié au Hameau de Quointe [...] »

0,348 × 0,355. — Échelle : 0,09/900 aunes.

Les points cardinaux sont indiqués sur les bords du cadre.

Dessin à la plume certifié exact par T. R. Bayet, ingénieur-vérificateur du Cadastre.

Lavis : bleu : rives de la Meuse et contours de l'île de Renory ; vert : bois ; rouge : habitations ; rose : campagne de Sclessin ; liséré jaune : pourtour de la concession.

Cours d'eau : la Meuse aux abords de l'île de Renory.

Voies de communication : route de Namur à Liège.

Édifices : château de Sclessin ; 2 maisons appartenant au sieur Piette. Bois et vignoble vers Cointe.

3 exemplaires cotés 824, en annexe à la pétition enregistrée le 4 novembre 1824 au gouvernement de la province ; BRUXELLES, ADMINISTRATION DES MINES, **A.3-11.2**, Val-Benoît.

364. 1824, 30 septembre.

« 5^e District. Rive gauche de la Meuse. Service des Mines [...] Carte topographique de la demande en maintenue de concession formée sous l'empire de la Loi du 28 juillet 1791 par feu Mr J. H. J. Crahay, renouvelée en conformité de la loi du 21 avril 1810 par M. M. G. F. René Leger et feu Lambert Dans pour l'Exploitation des mines de Houille dite de la Batterie et cours d'ouvrages. Ces demandeurs sont représentés aujourd'hui par Mme la veuve Dans et ses enfans. »

0,555 × 0,25 ⁽¹⁾. — Échelle : 0,10/1000 aunes.

Orientation par un méridien ; en outre, le Nord magnétique est indiqué.

Dessin à la plume signé par Hoto, géomètre des Mines, vérifié par A. de Vaux, ingénieur des Mines, vidimé par les États députés de la province, le 13 novembre 1827.

Lavis : rose : habitations ; gris : pentes et terrils ; liséré mauve : périmètre de la demande en concession (104 bonniers, 62 perches, 13 aunes carrée) ; liséré jaune : limites de l'extension ; liséré rose : limites des communes de Liège et de Vottem.

Voies de communication : ruelle de Vottem avec les embranchements du chemin de la ferme Beaujean, du sentier de la Batterie et des chemins des Trois Buissons et tendant à Vottem ; chemin du Peuplier ; ruelles de la Roulette et Lombart ; chemin de Vottem au Thier à Liège continué par celui du Pré Pauquet, les chemins de Liège à Hermée, derrière

⁽¹⁾ Seule la partie inférieure (0,20 × 0,20) est occupée par le plan. A signaler aux A. E. L., *Fonds de la Province*, Concessions particulières, La Batterie, 8 planches du plan de la concession du 1^{er} mai 1830. — Voir ci-dessus, n^o 258.

les haies et Lovanisse ; ruelles du Berger, du Carosse, de Besonhé, de la Sauge, Jacquet, Coupille, de la Chaîne.

Édifices : ferme Beaujean ; hameau des Tawes, habitations de Vottem et le long des principales voies de communication.

Anciens bures : Pestay, Hite d'Awe, Pierre Gille, Spouheux, Jabai Juson, Del Dacque, Notre Dieux (*Gotts Nahm*) [sic], Fowedar, Henri Barette, Six Harengs, Delkeute, Arsy, Houlotte.

Bures : Batterie, Coupille, Agasse, Nouveau Gaillard-Cheval, Rossignol, Brûlé Terrisse, Nouvelle Joyeuse, Joyeuse, Sainte-Barbe, Gué, Mauvaise Chavé, Saulx Colson, Gaillard Cheval.

Emplacement de 10 veines, avec leur nomenclature et leur puissance.

Annexé à l'arrêté royal du 1^{er} mai 1830 n^o 139, octroyant la concession de Batterie ; BRUXELLES, ADMINISTRATION DES MINES, **A.3-12.4.**

— Autre exemplaire aux A. E. L., *Fonds de la Province*, Mines de houille, 5^e district, **84.**

365. 1824, 12 décembre.

« Province de Liège. Rive gauche de la Meuse. Quartier Sud de la Ville de Liège. N^o 184. Plan de la concession de mine de houille proposée en faveur des sieurs Wéry et Braconnier composant la Société de Bellevue à Saint-Laurent [...] »

Exemplaire semblable au n^o 159, p. 729-730. Y ajouter :

Bure : Petit Gerson.

A. G. R., *Administration des Mines*, **160**, Bellevue.

366. 1824, 12 décembre.

« Carte d'assemblage des concessions et extensions de concessions de mine de houille à accorder aux Sociétés de Bellevue, Bonnefin et Lahaye sur une partie de la commune de Liège » ⁽¹⁾.

0,415 × 0,46. — Échelle : 0,10/1000 aunes.

Orientation par deux points cardinaux.

Dessin à la plume par A. de Vaux, ingénieur des Mines, vidimé le 25 février 1825 par le comte Liedekerke, président des États députés de la province.

Lavis gris : Meuse ; brun : faille parallèle au faubourg Saint-Laurent ; liséré rouge : concession de la Société Belle Vue ; liséré bleu : extension sollicitée par Bonne Fin ; liséré vert : « *idem* à la suite d'une future demande » ; liséré jaune : extension de La Haye ; hachures grises : habitations.

Cours d'eau : la Meuse, depuis Sainte-Véronique jusqu'à Roland Goffe.

Voies de communication : faubourgs Saint-Gilles et Saint-Laurent, chaussée de Bruxelles, rues Sainte-Véronique et Sur la Fontaine avec les ruelles qui y débouchent ; chemins Jonckeu, Petit Chevaux Fosse, Grand Chevaux Fosse, Sur la Fontaine, Bas Rieux, Mabiet ; ruelles Madame, des Marais, du Haut Pré, des Coqs ; plusieurs sentiers ruraux entre Glain et Boutelicou.

Édifices : églises Sainte-Véronique, Saint-Christophe et Sainte-Marguerite ; prieuré Saint-Nicolas à Glain ; chapelle du Calvaire, abbaye Saint-Laurent, château d'Emaus ; portes Saint-Martin, Sainte-Marguerite ; pont d'Avroy.

⁽¹⁾ Cet exemplaire permet de préciser la date et la notice du plan n° 165, p. 734-735.

Bures : voir n° 165, p. 737.

Quelques noms de propriétaires sont indiqués pour les maisons qui marquent les limites des concessions.

En annexe à une copie de l'arrêté royal, en date du 1^{er} janvier 1826, portant extension de la concession de la société Bonne Fin (J. M. et H. J. Orban, H. M. Van Keer, W. M. Jamar, P. G. J. Beghein); BRUXELLES, ADMINISTRATION DES MINES, **A.3-12.2.**

367. [s. d., antérieur à février 1825].

« 6^e district des Mines. Rive gauche de la Meuse. Province de Liège. Quartier Sud de la ville de Liège. Plan d'une extension de concession de mines de houille demandée par Madame Veuve Demet et Compagnie, pour l'exploitation de la mine de La Haye à Saint-Gilles. »

0,322 × 0,395. — Échelle : 0,09/900 aunes.

Une flèche indique le Nord magnétique.

Dessin à la plume par H. J. Malaise, géomètre ; vérifié par A. de Vaux, ingénieur des Mines ; vidimé par les États députés de la province de Liège le 26 février 1825 ; approuvé conformément à l'arrêté royal du 1^{er} janvier 1826, n° 108, par le conseiller d'État, administrateur de l'Industrie nationale.

Lavis : liséré jaune : périmètre de la concession (59 bonniers, 5 perches) ; liséré rose : concession antérieure accordée à La Haye.

Voies de communication : faubourgs Saint-Gilles et Saint-Laurent, ruelles Calvaire, Petit Chevaufosse, des Patiens, Madame, Laveux ; rue de Sainte-Véronique et chemin dit Jonckeu.

Édifices : église Sainte-Véronique ; château d'Emaus ; bure de La Haye.

Nomenclature des couches avec leur puissance ; faille en-dessous du faubourg Saint-Laurent.

A. E. L., *Fonds de la Province*, Mines de houille, 6^e district, 5⁵ (1).

368. [s. d., antérieur à février 1825].

« 6^e district des Mines. Rive gauche de la Meuse. Province de Liège. Quartier Ouest de la ville de Liège. Plan d'une extension de concession de mines de houille demandée par la Société de la Bonne-Fin, composée de Mrs P. G. J. Beghin, Walther-Melchior Jamar, J. M. Orban, Joseph-Michel Orban, M. Moreau fils, Joseph Vanker. »

0,29 × 0,36. — Échelle : 0,08/800 aunes.

Une flèche indique le Nord magnétique avec une déclinaison de 22° 10'.

Dessin à la plume par H. J. Malaise, géomètre ; vérifié par Delpaire et A. de Vaux, ingénieurs des Mines ; vidimé par les États députés de la province de Liège le 26 février 1825 ; approuvé conformément à l'arrêté royal du 1^{er} janvier 1826, n° 107, par le conseiller d'État, administrateur de l'Industrie nationale.

Lavis : liséré bleu : périmètre de l'extension (43 bonniers, 71 perches), pointillés bruns et gris : failles.

Cours d'eau : ruisseau dit Bas Rieux.

Voies de communication : faubourgs Sainte-Marguerite et Saint-Laurent ; chemins du Bas Rieux, de Mabiet, du Haut Prez ; ruelles Wathy, du Bois, des Coqs, des Marrais.

(1) *Ibidem*, sont conservés un plan des chantiers souterrains du 21 août 1812 et 12 planches au 1/100, mesurant chacune 0,637 × 0,954, qui semblent dressées d'après les plans du Cadastre.

Édifices : abbaye Saint-Laurent, couvent Sainte-Agathe ; portes Sainte-Marguerite et Saint-Martin ; maisons le long des voies principales ; bure Sainte-Marguerite.

Nomenclature des couches avec leur puissance.

A. E. L., *Fonds de la Province*, Mines de houille, 6^e district, **6**. — Autre exemplaire à BRUXELLES, ADMINISTRATION DES MINES, **A.3-12.2**.

369. [s. d., avant le 7 mars 1825].

« 16^e District du Waterstaat et Travaux publics. Rive Droite de la Meuse. — Service des Mines. Province de Liège. Commune d'Angleur. Plan d'une demande en extension de concession de mines de houille, formée par Madame Veuve Pierre-Jean-Abraham Lesoinne, née de Doncel [...] »

0,28 × 0,398. — Échelle : 0,07/700 aunes.

Une flèche indique le Nord magnétique.

Dessin à la plume signé par H. J. Malaise, géomètre, vidimé par A. de Vaux, ingénieur des Mines et contresigné par les sociétaires : N. M. Lesoinne, Jean-Nicolas David, Fr. Jos. Corbesier, John Cocke-rill, J. D. C. Suermondt.

Lavis : bleu gris : cours d'eau ; gris pâle : relief ; gris foncé : habitations ; liséré bleu : périmètre de l'extension sollicitée (140 bonniers, 23 perches carrées).

Cours d'eaux : Meuse entre Ougrée et le Val-Benoît, ruisseau de Renory, ruisseau parallèle en aval.

Voies de communication : chemins d'Ougrée au Rivage en Pot, du Rivage en Pot à Angleur et au Sart Tilman, ruelle du Chêne, deux chemins vers les bois du Sart Tilman en amont de la ferme de Thiernesse.

Édifices : château de Kinkempoix, ferme de Thiernesse, maisons au Rivage en Pot.

En annexe à la pétition cotée 847, adressée au gouvernement provincial le 7 mars 1825 ;
BRUXELLES, ADMINISTRATION DES MINES, **A.3-11.2**, Val-Benoit.

370. [s. d., avant le 6 septembre 1825].

« 5^e district des mines. Province de Liège. Commune de Liège, Votemme et Herstal. Plan d'une 3^e demande en extension de concession formée par la société du Bouck et Gaillard Cheval composée de M^{rs} Donville, Poncelet, Arnoldy, Deprez et Cie » ⁽¹⁾.

0,413 × 0,562. — Échelle : 0,099/1000 aunes.

Orientation par un méridien ; une flèche indique le Nord magnétique.

Dessin à la plume par le géomètre H. J. Malaise, vérifié par A. de Vaux, ingénieur des Mines et signé par les sociétaires : A. et J. J. Deprez, J. J. Poncelet, J. W. Poncelet, N. Sior, J. Olivier, J.-L. Donville, N. J. Joassart, constitué par les héritiers d'Antoine-Joseph Arnoldy.

Hachures grises : habitations ; liséré mauve : périmètre de l'extension sollicitée (81 bonniers, 21 perches).

Les voies de communication et édifices représentés sur ce plan figurent sur le plan d'assemblage inventorié ci-dessous n^o 388.

Emplacement de 12 veines avec leur nomenclature et leur puissance.

3 exemplaires destinés à accompagner la pétition enregistrée le 6 septembre 1825 au gouvernement provincial ; BRUXELLES, ADMINISTRATION DES MINES, **A.3-12.5**.

⁽¹⁾ Voir ci-dessus, nos 347-348, p. 1427-1428, et ci-dessous, n^o 388, p. 1465.

371. [s. d., après octobre 1825 et probablement après 1829.]
« 5^e District des Mines [...] Plan d'une extension de concession de mines de houille, demandée par la Société de la Belle Vue à Saint-Laurent [...] »

0,487 × 0,543. — Échelle : 0,10/1000 mètres.

Dessin à la plume par H. J. Malaise, géomètre.

Lavis : bleu-vert : Meuse ; bleu : limite de la concession déjà accordée ; rose : limite de la concession sollicitée (82,33 hectares) et 24 veines de houille [avec indication de leurs noms et de leur puissance] ; brun pâle : faille ; gris pâle : superficie bâtie.

Cours d'eau : Meuse et bras de la Sauvenière uniquement entre Roland Goffe et le Théâtre Royal ; vivier de Saint-Laurent.

Voies de communication : rues comprises entre le cours principal de la Meuse et une ligne allant de la rue du Calvaire à la porte Sainte-Marguerite, puis à la porte de Vingnis.

Annexe à une demande en extension ⁽¹⁾ ;
A. G. R., *Administration des Mines*, 160, Belle-Vue.

372. [s. d., avant novembre 1825].

« 5^e District des Mines. Province de Liège. Communes de Jemeppe, Tilleur, Saint-Nicolas et Seraing. Plan de la concession et de l'extension de mine de houille demandées par Mr Frédéric Braconnier [...] »

0,50 × 0,42. — Échelle 0,10/1000 aunes. Une flèche indique le Nord magnétique avec une déclinaison de 22° 10'.

⁽¹⁾ La requête adressée le 18 octobre 1825 par Fr. Braconnier et Jos. Wéry aux États députés de la province de Liège visait à obtenir une extension atteignant la porte Maghin ; elle se heurta à une vive opposition. La présente demande, plus modeste, lui est vraisemblablement postérieure.

Dessin à la plume par H. J. Malaise, géomètre, vérifié par A. de Vaux, ingénieur des Mines, le 1^{er} novembre 1825 ; vidimé par les États députés de la province de Liège, le 8 avril 1826, approuvé en conformité de l'arrêté royal du 6 octobre 1827, n^o 155, par le référendaire Netscher.

Lavis : gris : pentes ; vert pâle : la Meuse ; liséré orange : partie abandonnée (90 bonniers, 12 perches) ; liséré rouge : périmètre de la concession (246 bonniers, 34 perches carrées) ; liséré violet : périmètre de l'extension (65 bonniers, 87 perches).

Cours d'eau : la Meuse, de Seraing à Tilleur.

Voies de communication : chaussée de Bierset, Haute Chaussée, chemins d'Homvent vers la chaussée de Bierset et vers Saint-Nicolas ; chaussée du Gosson rejointe par le chemin du Fays au Rieux du Pont et les ruelles du Fays et du Vert Bois ; chemins de Pansy à Homvent, de Touroye à Pansy (où aboutit la ruelle Malgarny), joints par le chemin du Petit Montegnée et la ruelle Roufosse, chemin dit la Hallette, de Jemeppe à Saint-Gilles, dit ruelle Mahot ; sentier de Jemeppe à Tilleur, dit ruelle Sous les Vignes, et ruelle Marquet.

Édifices : chapelles en bordure de la chaussée de Bierset et à Saint Nicolas ; ermitage Saint-Gilles ; château de Seraing ; maisons en bordure des voies principales et aux lieux-dits le Vivier, le Trixhe aux Agneaux, Pansy, Petit Montegnée, Jemeppe et Tilleur ; une maison dénommée « la Baraque » sur la rive droite de la Meuse.

Bures : Large Xhieur, Bonnier, Gottale, Muré Bure, Gosson-Lagasse, Horloz, Avaleresse ; vieux bures du Chien, Kokay et Petit Kokay, Vigne, Poyette, Berger, Dorsa, Cailloux, Bonnier, Malgarny.

Faille du Horlot ; 2 coupes.

Une légende indique le nom de 20 veines et leur puissance.

A. E. L., *Fonds de la Province*, Mines de houille, plans de surface, 5^e district, 17.

373. [s. d., avant le 5 décembre 1825].

« 5^e District des mines. Province de Liège. Communes de Liège et Angleur. Plan d'une demande en extension de la concession de mine de houille, formée par la société charbonnière du Valbenoit ⁽¹⁾, composée de Madame Veuve Pierre-Jean-Abraham Lesoinne et Nicolas-Maximilien son Fils, [...] »

0,37 × 0,25. — Échelle : 0,10/1000 aunes.

Une flèche indique le Nord magnétique.

Dessin à la plume signé par H. J. Malaise, géomètre, vidimé par Delpaire, ingénieur de 1^{re} classe pour les Mines, contresigné par les sociétaires : J. D. C. Suermondt, John Cockerill, N. M. Lesoinne, Fr. Jos. Corbesier, Jean-Nicolas David.

Lavis : gris : cours d'eau ; gris hachuré : habitations ; gris pâle : pentes ; liséré vert : étendue de l'extension.

Cours d'eau : Meuse entre le Val-Benoît et les Prés Mathieu-vaux [Mativa] ; Ourthe, de l'usine des Aguesses à la Meuse ; biefs de la Vesdre aux Vennes ; plus au Sud, d'autres biefs forment les îles des Pourceaux, des Aguesses, du Pré Mativa.

Voies de communication sur la rive gauche : route de Namur à Liège, ruelle de Heure ; sur la rive droite : chemins partant du Rivage en Pot dans la direction 1) d'Angleur, et 2) du Sart Tilman dit Voye des Hayes.

⁽¹⁾ A compléter par une vingtaine de planches dressées à grande échelle, probablement postérieures au Cadastre, conservées aux A. E. L., *Fonds de la Province*, Concessions particulières, Val-Benoît.

Édifices : église de Fétinne, abbaye du Val-Benoît, château et parc de Kinquempois, usine des Aguesses, nouveau bure du Val-Benoît, maison Delhaille, maisons en bordure des voies de communication.
Bois au sud du château.

3 exemplaires portant la cote 914, annexés à la demande introduite le 5 décembre 1825 ;
BRUXELLES, ADMINISTRATION DES MINES, A.3-11.2, Val-Benoît.

374. [s. d., avant le 2 avril 1826].

« Plan superficiel et coupe en projection verticale suivant la ligne A B C D de la situation des bures Plomterie, Vigne et Baneux avec l'éboulement qui a eu lieu derrière la Fonderie de Zinc. »

0,74 × 1,025. — Échelle : 0,12/300 aunes [1/2500]

Une flèche indique le Nord magnétique.

Coupe transversale et plan dessiné à la plume par H. J. Malaise, géomètre, vidimé par A. de Vaux, ingénieur des Mines.

Lavis : rose : habitations ; vert olive : Meuse ; beige : remparts ; gris : pentes.

Cours d'eau : Meuse, en face du faubourg de Vivegnis.

Voies de communication : faubourgs Sainte-Walburge et Vivegnis, grand'route de Liège à Tongres ; rues Pierreuse, Volière, Neuve, Derrière le Palais, Hors Château, Fonds Saint-Servais, « Aux Pery ».

Édifices : maisons en bordure du faubourg Sainte-Walburge, Citadelle avec les bâtiments intérieurs et les remparts, porte de Vingnis.

Bures : del Queute, Baneux, de la Vigne ; houillère de la Plomterie. Galerie de Richon Fontaine, passant sous

la Citadelle, sous les glacis de laquelle se trouve le bure del Queute.

A. E. L., *Fonds de la Province*, concessions particulières, Plomberie.

375. 1826, 20 juillet.

« Zuid-Willemsvaart. Project verlenging van Maastricht naar Luik [...] »

0,44 × 1,715 ⁽¹⁾. — Échelle : 0,10/250 *ellen* [mètres].

Pas d'orientation : le bord supérieur de la carte est vers le Nord-Ouest.

Lavis : bleu pâle : cours d'eau ; rose : surfaces bâties ; beige : sentiers.

Cours d'eau : Meuse avec les bras qui entourent les îles ; la Leye à Herstal.

Voies de communication intra muros : pont des Arches, rues comprises entre le Marché, le Potay, le pont Maghin et le pied du pont des Arches.

Extra muros : faubourgs Vingnis, Saint-Léonard, quai Saint-Léonard avec les sentiers qui les réunissent ; Coronmeuse avec ses 3 rangées d'arbres.

Édifices : porte Saint-Léonard, fabrique de zinc, fonderie de canons, église Sainte-Foy, le Bayard.

Les projets antérieurs sont figurés à l'encre rouge ; les projets nouveaux reportent le canal en bordure de la Meuse ; un bassin est prévu à Coronmeuse ; plus en aval, le canal doit longer la rue Hoyoux.

Ce plan était accompagné d'un rapport en date du 20 juillet 1826, n° 260, signé par B. H. Gaudriaan, ingénieur en chef du Waterstaat ; A. R. A. 's-G., *Waterstaat*, 1549-1550.

⁽¹⁾ L'original est coupé en deux. Seul est considéré ici le fragment méridional, coté D. L'autre concerne Maastricht.

376. [s. d., antérieur à octobre 1826].

« 6^e district des Mines. Rive gauche de la Meuse. Province de Liège. Quartier de l'Ouest de la ville de Liège et Commune de Saint-Nicolas. Plan d'une extension de concession de mines de houille demandée par Mr Urban et Compagnie. »

0,255 × 0,375. — Échelle : 0,13/1300 aunes.

Une flèche indique le Nord magnétique avec une déclinaison de 22° 10'.

Dessin à la plume par H. J. Malaise, géomètre ; vérifié par A. de Vaux, ingénieur des Mines du 5^e district ; vidimé par les États députés de la province, le 25 octobre 1826 ; approuvé conformément à l'arrêté royal du 5 octobre 1827, n° 154, par le référendaire Netscher, inspecteur général.

Liséé mauve : périmètre de la concession (89 bonniers, 65 perches).

Voies de communication : faubourg Sainte-Marguerite, ruelles de Glain, du Bois, Pirette ; chemins du Haut Prez, derrière Saint-Nicolas et tendant de Saint-Nicolas en Glain ; faubourg Saint-Laurent, ruelles du Calvaire et du Snapeux.

Édifices : ci-devant abbaye Saint-Laurent, château d'Emaus ; maisons au lieu-dit Haut Prez et en bordure des voies principales.

Bures : Sainte-Marguerite, Halbard, Puce, Bonnier (2 puits), Haut Prez, Gordinne, vieux et nouveau bures Aux Eaux.

Nomenclature de 18 veines et de leur puissance.

A. E. L., *Fonds de la province*, Mines de houille, 6^e district, **18**. — Autre exemplaire à BRUXELLES, ADMINISTRATION DES MINES, **A.3-12.2**.

377. 1826, avant le 9 décembre.

« Province de Liège. Commune d'Ans. Plan de la Concession des Mines de houilles, demandée par les représentans de feu la veuve Hardy demeurant à Ans. »

0,245 × 0,39. — Échelle : 0,06/600 mètres.

Dessin à la plume non signé ⁽¹⁾.

Lavis : gris : habitations ; liséré rouge : limites de la concession (137 hectares) ; liséré violet : secteur sollicité par la société de Bonne Fin ; liséré bleu : partie demandée par la société de l'Espérance à Grâce-Montegnée ; liséré jaune : limites de la concession obtenue par Bonne Fin.

Bure : Sainte-Marguerite, en dehors de la concession.

Annexé à une supplique adressée au roi par les sociétaires de la Patience en vue de former opposition à la demande en extension de concession introduite par les exploitants du bure Sainte-Marguerite ; BRUXELLES, ADMINISTRATION DES MINES, Patience et Beaujonc. **A.3-10.**

378. [s. d., avant 1827].

« Province de Liège. Communes de Saint-Nicolas, Liège et Ans-Glain. Plan d'une demande en extension de concession de Mines de houille formée par la Société de l'Espérance de Grâce-Montegnée [...] »

0,302 × 0,361. — Échelle 0,088/900 aunes. Une flèche indique le Nord magnétique avec une déclinaison de 22° 10'.

Dessin de Ch. Ducroz, vérifié par A. de Vaux, ingénieur des Mines ; vidimé par les États députés de la

⁽¹⁾ Plan semblable au n° 146, analysé ci-dessus, p. 720-721. La présente notice ne signale que les variantes.

province, le 25 octobre 1826 ; approuvé en conformité de l'arrêté royal du 5 octobre 1827, n° 153 par le référendaire Netscher, inspecteur général.

Lavis : gris : pentes, bâtiments ; liséré bleu : extension demandée (31 bonniers) ; liséré vert : 2^e extension (15 bonniers, 24 perches).

Voies de communication : chaussée de Liège à Bierset, ruelles en Glain et derrière Saint-Nicolas ; chemin du Haut Prez et ruelle du Calvaire ; chemins de Homvent à Saint-Nicolas, du Trixhe aux Agneaux, du Vert Bois ; chaussée du Gosson ; chemin tendant de Saint-Nicolas en Glain, ruelle Hurbise.

Édifices : chapelle Saint-Nicolas, maisons en bordure des voies principales avec mention des propriétaires de celles qui jalonnent le périmètre de la concession.

A. E. L., *Fonds de la Province*, Mines de houille, 5^e district, concession, **16**. Comparer au plan de la demande en extension du 15 juillet 1829, BRUXELLES, ADMINISTRATION DES MINES, **A.3-10.2**.

379. 1827.

« Reconnaissance des nouvelles fortifications de Liège. »
0,54 × 0,38. — Échelle : 0,098/500 mètres [pour les 2 Citadelles].

Pas d'orientation : le bord supérieur est vers l'Ouest.
Dessin à la plume par Laffaille, colonel directeur des fortifications.

Encres noire et rouge : contours de la Citadelle et de la Chartreuse.

Voies de communication pour la Citadelle : chemin descendant de l'entrée de la Citadelle vers Pierreuse.
Pour la Chartreuse : entrée du fort vers la route d'Aix-la-Chapelle.

Dans le coin supérieur gauche : un croquis sommaire de Liège avec les 2 forts. Échelle : 0,05/2500 m.

Orientation : le bord supérieur est vers l'Ouest et non pas vers le Nord comme l'indique une flèche.

Lavis : rose : ensemble des maisons ; bleu : Meuse ; noir : contours de la Citadelle et de la Chartreuse.

Voies de communication : routes vers Verviers, Namur, Bruxelles, Tongres, Aix-la-Chapelle.

Dans le coin supérieur droit : légende en 10 points et la remarque : « On ne doit pas compter sur l'exactitude de ce dessin qui n'a pour but que de donner une idée générale des fortification des deux citadelles de Liège : je ne l'ai fait que de mémoire [...] »

Annexé au rapport du colonel Laffaille, à VINCENNES, SERVICE HISTOR. DE L'ARMÉE, *Comité et section technique du Génie*, carton 14, pièce 29.

380. 1827, 15 mars — 1840, 25 mars.

« 5^e district des Mines. Province de Liège. Commune de Liège. Plan d'une demande en extension de concession de Mines de houille formée par la Société Bonne-Fin composée de M^{rs} Jean-Michel Orban et Fils, Pierre-Gérard-Joseph de Béguin, Mathieu Moreau de Liège, Walthère-Melchior Jamar, Mathieu Vankers d'Ans et Glain. »

0,27 × 0,385. — Échelle : 0,08/800 aunes.

Indication du Nord magnétique et géographique.

Dessin à la plume signé par H. J. Malaise, géomètre, contresigné par les demandeurs, vérifié par A. de Vaux, ingénieur des Mines, vidimé par la députation des États de la province de Liège, le 13 novembre 1827 puis le 8 août 1829.

Lavis : gris clair : glacis de la Citadelle et pentes ; hachures grises : habitations ; liséré bleu : extension proposée le 24 août 1838 ; liséré vert : extension

proposée le 18 mai 1839 ; liséré violet : concession proposée le 12 octobre 1827 (101 bonniers).

Cours d'eau : la Meuse, en aval du pont Maghin.

Voies de communication : quai et faubourg Saint-Léonard, faubourg Vivegnis, ruelle des Béguines. — Près de la Citadelle : chemin dit Bars, ruelles de la Chaîne, Coupille, Jacquet, de Giron ; vers Préay, chemins du Thier à Liège en direction de Vottem et de Hermée.

Édifices : Citadelle, portes Vivegnis et Saint-Léonard, fonderie de canons, ferme Beaujean sur le haut des Tawes, maisons en bordure des faubourgs.

Bures : Sauge, Bayard, Vieux Banneux et Banneux, Plomberie, Vigne.

Deux coupes indiquent l'emplacement de 13 veines.

Annexé à la demande des concessionnaires de la Bonne Fin, en date du 15 mars 1827 ; BRUXELLES, ADMINISTRATION DES MINES, **A.3, 12.1.**

381. [s. d., avant le 6 août 1827 ?].

« 5^e district des Mines. Province de Liège. Commune de Liège. Plan d'une demande en extension de concession de mines de houille formée par la Société de Sclessin composée de Madame Veuve Lambert Colson et Compagnie. »

0,295 × 0,328. — Échelle : 0,10/1000 aunes.

Flèche indiquant le Nord magnétique dont la déclinaison est estimée à 22° 10'.

Dessin signé par Delpaire et vérifié par A. de Vaux, ingénieur des Mines, contresigné par 3 sociétaires (Ch. Walthéry, L. Elias, L. de Laminne).

Lavis : bleu-gris : Meuse ; gris : maisons ; liséré violet : périmètre de l'extension sollicitée (61 bonniers, 43 perches, 42 aunes).

Cours d'eau : Meuse formant deux îles entre Fragnée et Avroy.

Voies de communication : quai d'Avroy, rue Sainte-Véronique prolongée par le chemin de la Neuville, Grand Jonckeu, ruelle de Heure prolongée par les ruelles Panaye et Bois l'Évêque ; chemins de Saint-Gilles à Boute-li-cou ; routes de Liège vers Sclessin et vers Ougrée.

Édifices : église Sainte-Véronique et maisons d'Avroy.

Bure : en projet à Sclessin ; 26 veines avec leur nom et leur puissance.

3 exemplaires annexés à la demande en extension de concession du 6 août 1827 ; dossier coté 1063 à BRUXELLES, ADMINISTRATION DES MINES, A.3-11.1, Val-Benoît.

382. [s. d., avant le 11 octobre 1827].

« 5^e district des Mines. Province de Liège, commune de Liège. Plan d'une demande en extension de concession de mines de houille, formée par la Société charbonnière de Sclessin composée de Madame Veuve Colson et Compagnie. »

0,232 × 0,375. — Échelle : 0,079/800 aunes.

Flèche indiquant le Nord magnétique avec une déclinaison de 22° 10'.

Dessin par le géomètre H. J. Malaise, vérifié par A. de Vaux, ingénieur des Mines, signé par Delpaire et contresigné par deux sociétaires (L. de Laminne et L. Elias).

Lavis : olive : Meuse ; gris : maisons ; liséré rose : limites de l'extension sollicitée (60 bonniers, 37 perches, 49 aunes).

Cours d'eau : Meuse au lieu-dit Petit Paradis.

Voies de communication : quai d'Avroy prolongé par un chemin de halage et la route vers Huy ; ruelles du Marais et de Houre, prolongée par celle du Bois l'Évêque ; chemin de la Neuville ; route de Liège vers Sclessin ; ruelle aux Pierres.

Édifices : maisons longeant la Meuse, près de la Tour Rosen, au lieu-dit La Bourgogne ; indication des propriétaires dont les immeubles sont en bordure de la concession.

Tracés, noms et puissances de 7 veines.

3 exemplaires en annexe d'une pétition des sociétaires en date du 11 octobre 1827 ; dossier 1070, à BRUXELLES, ADMINISTRATION DES MINES, A.3-11.1, Val-Benoît.

383. 1827, octobre — 1838, 23 juin.

« Plan de Liège dressé par l'ingénieur vérificateur du cadastre de la Province. »

0,745 × 0,875. — Échelle : 0,098/300 aunes.

La partie inférieure du plan (0,565 × 0,875) est constituée par le plan gravé inventorié par Dejardin, dans B.I.A.L., t. IV, p. 271, n° 44. On y a tracé une flèche indiquant le Nord magnétique. Dans la partie supérieure, dessin à la plume, signé par l'ingénieur C. Wellekens, prolongeant le tracé gravé.

Lavis : vert : exploitation de la veine Maret par la houillère de la Vigne ; rose : exploitation de la veine Maret par la houillère de la Plomterie ; mauve : terrains pour lesquels la société de Bonne Fin paie un droit de terrage ; liséré lilas : concession de la Bonne Fin obtenue en 1806.

Voies de communication : route de Liège à Tongres le long des remparts ; faubourg Sainte-Walburge, rue Pierreuse, Six Cents Degrés, Fond Pirette.

Édifices : Citadelle, houillères de la Plomterie et du Banneux, bure de la Vigne à Vingnis.

Au nord d'une ligne allant de Hocheporte au Péry, la plupart des parcelles sont cotées. Indication des propriétés Digneffe, de Sonval [au lieu-dit de la Vache, entre Pierreuse et le rempart].

Annexé à une copie du rapport de l'ingénieur des Mines, Delpaire, en date du 26 janvier 1829 ⁽¹⁾; BRUXELLES, ADMINISTRATION DES MINES, A.3-12.1.

384. [s. d., avant le 27 octobre 1827].

« 6^e district. Service des Mines. Rive droite de la Meuse. Province de Liège. Communes de Jupille et Grievgnée. Plan d'une demande en concession de Mines de houille, formée par Mr. Hubert Deflandre demeurant aux Bruyères, commune de Jupille. »
0,323 × 0,494. — Échelle : 0,10/1000 aunes.

Une flèche indique le Nord magnétique avec une déclinaison de 22° 10'.

Dessin à la plume par Dumont-Jonniaux ⁽²⁾; vérifié par Delpaire, ingénieur du 6^e district des Mines; vidimé par les États députés de la province de Liège, le 27 octobre 1827; approuvé conformément à l'arrêté royal du 31 juillet 1828, n° 47 par le référendaire inspecteur général, chargé de l'Administration de l'Industrie nationale.

Lavis : rose : habitations; vert : bois; gris : pentes; liséré jaune et vert : périmètre de la concession demandée (96 bonniers, 60 perches).

⁽¹⁾ En avril 1962, ce rapport manquait au dossier 1154.

⁽²⁾ Voir le plan n° 164, analysé t. VI, p. 733-734.

Cours d'eau : ruisseaux du fond des Piétresses, du fond des Bois avec un étang, du fond de Houilleux.

Voies de communication : chemins des Gottets, du Moulin, des Trixhes prolongé par la Noire Voye, de la Houillère, du Rond Pré, de la Grappe ; ruelles des 3 Pats [Streupas?], des Pehonhai, des Houilleux ; chemins des Sarts et d'Agnesse ; chaussée de Liège à Aix-la-Chapelle où aboutissent le chemin des Bruyères prolongé par celui de Labergère et rejoint par celui del Pery, la Voye Stas, Large Voye, chemins Gollet, des Bruyères, des Plains, Voye Sauvage.

Pont du fond des Bois.

Édifices : chapelle en bordure de la chaussée de Liège à Aix ; château de Fayembois ; fermes de Houillère, Pontal ou Melotte, Lempereur ou de Robermont, Lambinon.

Bois Dessemme, Suffen.

Nomenclature des couches avec leur puissance.

A. E. L., *Fonds de la Province*, Mines de houille, 6^e district, **38**.

385. [s. d., avant novembre 1827].

« Province de Liège. Communes de Liège, Ans et Rocour.

Plan de la demande en extension de concession faite par les concessionnaires de la Société charbonnière dite de la Bonne-Fin, en remplacement de celle par eux produite en 1809. »

0,37 × 0,44. — Échelle : 0,10/1000 aunes. Pas d'orientation.

Dessin à la plume par B. Keppenne, vérifié par A. de Vaux, ingénieur des Mines du 5^e district, vidimé par les États députés de la province de Liège le 13 novembre 1827, approuvé en conformité de l'arrêté

royal du 31 août 1830, n° 133, par l'administrateur-inspecteur des Mines, le 7 septembre 1830.

Lavis : rose : habitations ; beige : fortifications ;
liséré rose : périmètre de l'extension (256 bonniers, 65 perches) ; liséré jaune : périmètre de la portion située sur Rocourt.

Voies de communication : Visé Voye, traversée par le chemin d'Alleur à Xhovémont, ancienne et nouvelle chaussée de Tongres à Liège.

Édifices : église Sainte-Walburge, maisons le long des voies principales, Citadelle. Arbre Sainte-Barbe.

Bures : nouvelle Bonne Fin, Quatre Bonniers, del Sirop, des Journaux, del Gueute [Queute], de la Plomterie.

Nomenclature des couches avec leur épaisseur.

A. E. L., *Fonds de la Province*, Mines de houille, 6^e district, **81**.

386. 1827, 10 novembre.

« Industrie nationale. 6^e district des mines. Province de Liège. Communes de Jupille, Beyne, Grivegnée et Fléron. Plan de surface pour la Concession des Mines de houille, demandée par la Dame Veuve Dévisé et Monsieur L^t Deponthier, son gendre, demeurant à Jupille, et par Madame de Floeu, née Thiriart de Muthzagen, domiciliée à Liège. »

0,335 × 0,495. — Échelle : 0,10/1000 aunes.

Une flèche indique le Nord.

Dessin à la plume par J. J. Gille, géomètre des Mines ; vérifié par Delpaire, ingénieur pour le 6^e district ; approuvé le 11 juillet 1829 par l'administrateur-inspecteur des Mines ; vidimé par les États députés de la province de Liège, le 11 avril 1829.

Lavis : rouge : habitations ; beige pâle : pentes ; bleu : ruisseaux ; liséré jaune : limites de la concession (178 bonniers, 18 perches carrées).

Cours d'eau : ruisseaux du fond du Château, du fond Riga, du fond Devisé et de Fléron.

Voies de communication : chemin de Liège à Aix-la-Chapelle où aboutissent les chemins du Bois de Breux à la Barrière de Jupille, de la chaussée à Jupille prolongé par les chemins de Riva et celui de Dessus Houlleux et rejoint par le chemin de la chaussée au château de Fayembois, ou du fond du Bois ; chemins des Fosses al Dielle et des Trous ; chemin de la chaussée à la ferme Chabot et vieille voie de Chênée au Bois de Breux ; chemin de Beyne aux Piétresses et ruelle des Meuniers, chemin des Piétresses au Moulin sous Fléron, rejoint par le chemin de Jupille au Moulin sous Fléron et le chemin des Prés, la ruelle Oudelette, les chemins de Derrière la Ferme et de Crahau, celui de Faweux à Jupille.

Édifices : Moulin Albert ; fouleries de Jr Christophe, dite Thiry Amant, et Dardespine ; fermes des Hospices et Donneva ; château de Fayembois.

Maisons en bordure des voies principales avec mention des propriétaires pour celles qui jalonnent le périmètre de la concession. — Bois Fayen.

Deux coupes et nomenclature des veines.

A. E. L., *Fonds de la province*, Mines de Houille, 6^e district, 57.

387. [s. d., avant le 13 novembre 1827].

« 5^e district des Mines. Province de Liège. Communes de Liège, Votemme et Herstal. Plan d'une demande

en concession de mine de houille, demandée par la société de Bouck et Gaillard Cheval, composée de Messieurs Donville, Poncelet, Arnoldy, Deprez et compagnie »⁽¹⁾.

0,39 × 0,565. — Échelle : 0,10/1000 aunes.

Orientation par un méridien ; le Nord magnétique est indiqué par une flèche.

Dessin à la plume signé par H. J. Malaise, géomètre, vérifié par A. de Vaux, ingénieur des Mines, vidimé par les États députés de la province le 13 novembre 1827, et contresigné par les sociétaires, J. J. Poncelet, Donville et N. Joassart, constitué de la Veuve Antoine-Joseph Arnoldy.

Hachures brunes ou noires : habitations ; liséré rose : étendue de la concession (131 bonniers, 34 perches) ; liséré orange : étendue de la concession proposée par A. de Vaux (234 bonniers).

Cours d'eau : source du ruisseau l'Honnay.

Voies de communication : chaussée Brunehaut ou aboutissent la Visé Voyer et le chemin de Thier ; chemins des Plains et donnant accès à la ferme Thonnard, ceux du Thier à Liège vers Hermée et Millemorte ; sentier Sous la Ville ; chemin de Vottem au Thier à Liège où aboutissent les chemins du Thier à Liège à Hermée, du Toreau et celui de la Houillère ; ruelle de Vottem, rue de Tongres où aboutissent le chemin du bure Bontemps, le chemin Creux et celui de la Barrière à Vottem.

Édifices : église de Vottem, château du Bouxhtay, fermes Thonnard et Beaujean ; habitations à Vottem, au Petit Spa et aux limites de la concession, avec mention des propriétaires.

(1) Voir ci-dessus, nos 347-348, 370, et ci-dessous, n° 388.

Houillères : Gaillard Cheval, Croisier.

Bures [d'Est en Ouest] : Louis Danse, Bouxhtay, du Bouck, Levrier, Boutlicou, Toreau, Chapeauville, Guilmette, Libiet, Detrixe, de la Saul Colson, Vieux Bure Gaillard Cheval, Terrisse Brûlé, Nouvelle et Vieille Joyeuse, Rossignol, Nouveau et Vieux Dacque, Corbeau, Batterie, Danse, Bontems. Emplacement de 13 veines avec leur nomenclature et leur puissance.

Annexé à un projet de l'arrêté royal du 1^{er} mai 1830 attribuant la concession dite Bouck et Gaillard Cheval; BRUXELLES, ADMINISTRATION DES MINES, A.3.12-4; autre exemplaire aux A. E. L., *Fonds de la Province*, Mines de houille, 5^e district, 71.

388. [s. d., antérieur au 8 août 1828 et peut-être au 12 octobre 1827].

« 5^e district des Mines. Province de Liège. Communes de Liège, Votemme et Herstal. Plan de la concession et extensions de mines de houille demandées par la Société du Bouck et Gaillard Cheval, composée de Messieurs Donville, Poncelet, Deprez, Arnoldy et compagnie » (1).

0,40 × 0,62. — Échelle : 0,10/1000 aunes.

Orientation par un méridien; en outre, une flèche indique le Nord magnétique.

Dessin à la plume signé par H. J. Malaise, géomètre. Hachures noires : habitations; liséré rose : périmètre de la concession (131 bonniers, 34 perches); liséré bleu : périmètre de la 1^{re} extension (78 bonniers, 33 perches); liséré jaune : pourtour de la 2^e concession (102 bonniers, 90 perches); liséré gris : limites de la 3^e concession (88 bonniers, 21 perches).

(1) Voir ci-dessus, n^{os} 347, 348, 370, 387.

Cours d'eau : Fontaine Hallet.

Voies de communication : chaussée Brunehaut reliée par 3 chemins parallèles au chemin de Vottem au Thier à Liège où s'amorcent le chemin de la Houillère, un sentier en direction de la ferme Beaujean et le chemin du Thier à Liège rejoint par celui du Taureau et la ruelle du Carosse ; ruelle de Vottem ; chemins dits du Bur Bontems, d'Aisance, Creux, de la Barrière à Vottem, de Liège à l'Arbre Sainte-Barbe ; un sentier aboutissant à la rue de Tongres ; chaussée de Bois-le-Duc à Liège.

Édifices : église de Vottem, château du Bouxhtay, fermes Croisier et Beaujean. Barrière Sainte-Walburge, Petit Spa. Habitations le long des voies principales du village de Vottem et mention des propriétaires habitant aux limites des différentes concessions et extensions.

Houillère du Gaillard Cheval ; bures Louis Danse, Colombière, Boutlicou, Chapeauville, aux Échelles, Bouxhtay, Lévrier, Bouck, Taureau, Detrixhe, Lihiet, Guilmette, Croisier, Saul Colson, Gaillard Cheval, Terrisse Brûlé, Nouvelle et Vieille Joyeuse, Batterie, Danse, Rossignol, Nouveau et Vieux Dacque, Corbeau, Gaye, Bontems.

Emplacement de la faille du Gaillard Cheval et de 21 veines avec leur nomenclature et leur puissance.

2 exemplaires annexés aux rapports adressés les 12 octobre et 5 novembre 1827 par l'ingénieur A. de Vaux à la députation des États provinciaux ; BRUXELLES, ADMINISTRATION DES MINES, **A.3-12.5.**

389. [s. d., avant le 28 février 1829].

« 5^e district des Mines. Province de Liège. Commune de Liège. Plan d'une demande en extension de concession de mines de houille faite par la société charbonnière de la Bonne Fin composée de Messieurs Orban et compagnie ».

0,27 × 0,365. — Échelle : 0,09/900 aunes.

Orientation : une flèche indique le Nord magnétique.

Dessin à la plume signé par H. J. Malaise, géomètre, vérifié par Delpaire, ingénieur des Mines, vidimé par les États députés le 28 février 1829. D'autres apostilles ont été inscrites en 1840, 1842 et 1845.

Lavis : beige pâle : remparts de la Citadelle ; hachures grises : habitations ; liséré rouge : périmètre de l'extension (72 bonniers, 49 perches, 66 aunes) ; bleu et bleu pointillé [recouvrant le rouge en partie] : modifications proposées ; noir : modification réduisant la concession à 18 bonniers, 33 perches, 66 aunes.

Voies de communication : faubourgs Sainte-Walburge et Vivegnis, route dite « derrière les murs », rues Sainte-Marguerite, Mont Saint-Martin et Hors Château.

Édifices : églises Saint-Martin, Saint-Antoine, Saint-Thomas, Saint-Barthélemy, Citadelle, portes Vivegnis et Saint-Marguerite.

Houillère de la Plomterie, bure de la Vigne.

Nomenclature de 6 veines, avec leur puissance, tracées sur le plan et 2 coupes.

Annexé à l'arrêté d'extension de concession en date du 31 octobre 1845 ; BRUXELLES, ADMINISTRATION DES MINES, A.3-12.2.

390. [s. d., avant le 20 mars 1829].

« 5^e district des Mines. Province de Liège. Communes d'Ougrée, Liège, Saint-Nicolas et Tilleur. Plan d'une demande en concession de mines de houille formée par la Société de Sclessin composée de Madame Veuve Lambert Colson et Cie. »

0,385 × 0,555. — Échelle : 0,10/1000 aunes.

Des flèches indiquent le Nord géographique et le Nord magnétique.

Dessin à la plume, non signé, vérifié par Delpaire, ingénieur des Mines, vidimé par les États députés de la province de Liège le 20 mars 1829 et approuvé, en conformité de l'arrêté royal n^o 84 du 7 septembre 1830, par l'administrateur-inspecteur des Mines.

Lavis : vert pâle : la Meuse ; gris : bois ; liséré rose : étendue de la concession (110 bonniers, 27 perches) ; liséré jaune : 1^{re} demande d'extension (170 bonniers, 64 perches, 49 aunes) ; liséré noir : 2^e demande en extension.

Cours d'eau : Meuse du Val-Benoît au quai d'Avroy.

Voies de communication : quai d'Avroy, chemin de La Neuville, Grand Jonckeu ; ruelle des Houres, prolongée par les ruelles Panaye, Bois l'Evêque, du Loup ; chemin tendant d'Ougrée à Liège, avec la ruelle aux Pierres, de Sclessin à Liège, rejoignant la ruelle de Bout li cou, de Saint-Gilles à Bout li cou, de Tilleur aux champs de Saint-Gilles ; ruelle des Coqs ; chemin Dessous les Vignes avec les ruelles du Bois et Mierly.

Édifices : chapelle du Paradis, ermitage Saint-Gilles, maisons le long des rues principales ; lieu-dit La Bourgogne.

Mention des propriétaires des maisons qui jalonnent le périmètre de la concession.

Bures : La Haye.

Nomenclature des couches avec leur puissance.

A. E. L., *Fonds de la Province*, Mines de houille,
5^e district, **84**.

391. [s. d., avant le 21 mars 1829].

« Plan d'assemblage des demandes en extension de concession formés par la Société de la Haye et de la première semblable faite par celle de Sclessin, avec les différentes demandes qui les avoisinent où les avaient enclavées » (1).

0,418 × 0,60. — Échelle : 0,099/1000 aunes.

Une flèche indique le Nord magnétique (déclinaison estimée à 22° 10').

Dessin à la plume, signé par Delpaire, ingénieur de 1^{re} classe pour les 5^e et 6^e districts des Mines.

Lavis : gris : maisons des faubourgs ; bleu : demande en extension de La Haye ; rose : *idem* et demande en extension de Sclessin ; liséré jaune : extension accordée à La Haye ; liséré brun : extension sollicitée par La Haye ; liséré beige : 1^{re} et 2^e extensions sollicitées par Sclessin ; liséré rose : concession de Sclessin.

Cours d'eau : Meuse entre Fragnée et le Pont d'Avroy, Ourthe entre les Vennes et les Terres en Bèche.

Voies de communication sur la rive droite : chemin de Longdoz, ruelle des Chevaux, sentiers vers la Boverie.

(1) Un plan du secteur en question, comportant une vingtaine de planches qui semblent postérieures au Cadastre, est conservé aux A. E. L., *Fonds de la Province*, Concessions particulières, Bois d'Avroy.

Sur la rive gauche : rues de l'Île entre Saint-Jacques et Saint-Paul, pont et quai d'Avroy, chaussées Saint-Gilles et Saint-Laurent. Vers Saint-Gilles : ruelles Madame et des Patients, chemins vers Boute li cou et vers Tilleur. Vers Cointe : chemin de La Neuville, Grand Jonckeu, ruelle du Xhourre, prolongée par la ruelle Pannaye ; sentier Saint-Maure. Vers Sclessin : chemin de Liège à Ougrée et sentiers qui traversent le Bois Saint-Gilles.

Édifices : églises Saint-Paul, Saint-Jacques, Sainte-Véronique ; chapelle du Paradis ; château d'Emaus ; maisons à Longdoz, Fragnée, Avroy, Cointe, Sclessin avec l'indication des propriétaires de celles qui se trouvent en bordure des concessions de La Haye, Chartreuse, Val-Benoît, Sclessin.

Bures : d'extraction et d'aérage du charbonnage de Sclessin. Nomenclature de 12 veines avec leur puissance.

En annexe à un avis des États députés de la Province en date du 20 mars 1829 ; BRUXELLES, ADMINISTRATION DES MINES, A.3-11.1, Val-Benoît.

392. [s. d., avant le 12 août 1829].

« Plan d'assemblage des concessions et demandes en extension de Bonne-fin et autres, situées sur les Communes de Liège, Saint-Nicolas, Ans et Glain, Herstal et Votem. »

0,597 × 0,815. — Échelle dessinée, mais non cotée.

Orientation par les 4 points cardinaux et le Nord magnétique.

Dessin à la plume par H. J. Malaise, géomètre.

Lavis : brun pâle : cours d'eau ; gris hachuré : habitations, remparts. Des lisérés coloriés indiquent les concessions et extensions obtenues par les sociétés Bonne Fin, Batterie, Gaillard Cheval, Grande Bacnure, Belle Vue, La Haye, Patience, Beaujonc et Nouvelle Espérance depuis 1806.

Un pointillé brun indique les failles Saint-Laurent et Gillet Pirotte.

Cours d'eau : la Meuse, depuis l'église Sainte-Véronique jusqu'au pont Maghin, avec le bras de la Sauvenière ; la Légia ; sur la rive droite, l'Ourthe et quelques biefs.

Voies de communication intra muros, les ponts et principales places et rues [tracé simplifié] ;

extra muros : les chaussées, routes et sentiers de la rive gauche de Sclessin à Herstal.

Édifices sur la rive gauche : églises Sainte-Véronique, Saint-Jacques, Saint-Paul, Saint-Jean, Saint-Martin, etc. ; abbaye Saint-Laurent, couvent des Mineurs ; Sainte-Marguerite, Saint-Léonard, Vivegnis ; Citadelle, Théâtre Royal, fermes de la Grosse Houille et Beaujean ; fonderie de canons ; château d'Emaus ; sur la rive droite : couvent des Écoliers.

Mention du village de Saint-Nicolas, du Haut Prez, du lieu-dit Preay ; maisons Lenoir, Robert et Libert en bordure des limites de concessions.

Houillères : Beaujonc, Sainte-Marguerite, Bonne Fin, Plomterie, Gaillard Cheval, Gérard Close ; bures de la Nouvelle Bonne Fin, delle Vigne, Bayard, de la Sauge, Bâneux.

Annexé à l'arrêté d'extension concédé le 12 août 1829 ; BRUXELLES, ADMINISTRATION DES MINES, **A.3-12.2.**

393. [s. d., antérieur à 1830].

« 6^e district des Mines. Province de Liège. Communes de Liège, Jupille et Grivegnée. Plan de la concession de la mine de houille de la Chartreuse, accordée à Mr le Comte Lecoulteux de Couteleux, pair de France. »

0,60 × 0,70. — Échelle : 0,10/1000 mètres ⁽¹⁾.

Une flèche indique le Nord magnétique.

Dessin à la plume par H. J. Malaise, géomètre.

Lavis : beige : Meuse, Ourthe ; gris : pentes ; liséré orange : périmètre de la concession (521 bonniers, 58 perches) ; liséré bleu : 1^{re} extension ; liséré rouge : 3^e extension.

Cours d'eau : Meuse, de la caserne des Écoliers au moulin de Jupille ; Ourthe, de Grivegnée aux Écoliers, et un bief à travers Bressoux ; ruisseaux de Ponsay, descendant de Robermont vers Jupille avec un autre parallèle, vers l'Est, et un troisième de Jupille à la Meuse ; débouché du canal, près du moulin de Jupille ; sur le versant méridional, un ruisseau coulant du Bois de Breux à Grivegnée.

Voies de communication : chaussées de Liège vers Jupille et vers Malmédy ; ruelle Latour, chemins des Chevaux, des Anes, du Beau Mur. — A Grivegnée, chemin delle Hamaite. — Au Bois de Breux, chemin du Trou Souris, route de Liège à Aix-la-Chapelle, où aboutissent les ruelles Pocheteux, Stas et des Golettes. — A Jupille : sentier Haigneux, chemin de l'Areine, ruelle Mamour.

Édifices : caserne des Écoliers, fortifications et couvent de la Chartreuse, couvents d'Amercœur et hospice de Cornillon. Églises de Jupille et de Grivegnée ;

⁽¹⁾ Échelle et dimensions identiques au plan de la même concession n^o 107, p. 686-687.

château Moffard ; moulins Dubois [à Bressoux] et de Jupille ; fermes Mélotte et Deflandre ; maisons à Bressoux, Neuville, Jupille, Trou Louette, Bois de Breux, Grivegnée, Robermont, Amercœur, Cornillon, « Longdot ».

Barrière au nord des fortifications de la Chartreuse.

Bures : Bouxhay, Prairie, puits projeté entre Bois de Breux et Robermont.

Nomenclature des couches et de leur puissance.

A. E. L., *Fonds de la Province*, Mines de houille, 6^e district, 2.

394. [s. d., avant le 10 janvier 1830].

« Communes d'Ans et Glain, Grâce, Montegnée, Loncin et Hollogne aux pierres. Plan d'assemblage.

A. — Des concessions de Mines de houille demandées :

1^o par les représentants de la famille Hardy pour la Mine de la Patience,

2^o par la Société de Beaujonc,

3^o par les Sieurs David, Delexhy et Compagnie,

4^o par les Sieurs Colson et Waseige, et

B. — des extensions de concession pour le même minerai demandées :

1^o pour la même Mine de la Patience,

2^o pour *idem* de l'Espérance. »

0,445 × 0,62. — Pas d'échelle.

Une flèche indique le Nord.

Dessin exécuté par J. P. Deherve, conducteur des Mines, dressé par Delpaire, ingénieur des Mines du 5^e dis-

trict, vidimé par les États députés de la province de Liège.

Lavis : rose : concession sollicitée par la Société de la Patience ; jaune : concession sollicitée par Colson et David ; bleu : concession sollicitée par la Société l'Espérance ; lilas : réserve sollicitée par la Société du Bonnier ; blanc : réserve pour le Bonnier ou autres sociétés ; liséré bleu doublé de brun : concession sollicitée par les sieurs Wasseige et Cie ; liséré rouge : extension sollicitée par le Bonnier et concession sollicitée par l'Espérance ; liséré vert, demande en extension de la Patience ; liséré jaune, demande en concession du Beaujonc ; liséré gris-mauve : demande en extension de la Patience ; hachures grises : maisons.

Cours d'eau : aqueduc de Cocqfontaine.

Voies de communication : Branche Planchar, chaussées de Liège à Saint-Trond, de Bierset, Visé Voye ; chemins du Haut Douy, des Bas Rieux, Leclercq, de Loncin à Bolsée, de Laguesse, de Tongues, tendant au Berleur, d'elle Colbire, dit de Liège, d'elle Péchalle, de Stère, Sainte-Anne, d'Awans, Basse Voye ou Mabiet ; ruelles des Pochards, de Hurbise, Machot, Saint-Nicolas, de Glair.

Édifices : ancienne chapelle à Glain ; fermes Lagasse, Pascasy, Warsée-Rome ; moulins à vent et maison du juge de paix à Hollogne aux Pierres ; bascule à Ans en bordure de la chaussée de Liège à Saint-Trond.

Bures : Loffeld, Patience, Bonnier ; siège d'exploitation de la Nouvelle Espérance en dehors des concessions.

Les noms de plusieurs propriétaires sont indiqués à l'intérieur et surtout en bordure des limites de concessions.

Annexé à un rapport rédigé par Delpaire, daté du 10 janvier 1830; BRUXELLES, ADMINISTRATION DES MINES, Patience et Beaujone, **A.3-10.1.**

395. [s. d., avant octobre 1830].

« Luik (Chartreuse), 12 octobre 1830⁽¹⁾, n° 2 }
16 octobre 1830⁽¹⁾, n° 67 } 4 Stucks. »

Échelle : 0,20/500 mètres.

Le Nord est indiqué par une flèche.

Dessins à la plume non signés reproduisant les plans cadastraux et les cotes de chaque parcelle.

4 feuilles représentent l'agglomération liégeoise et les faubourgs avoisinants.

A. — (coin supérieur gauche) 0,71 × 0,765.

Lavis : rose : habitations ; bleu : églises, hôpitaux ; vert pâle : cours d'eau, canaux ; vert foncé : sections cadastrales et limites de communes.

Cours d'eau : Ourthe, de la Boverie à Bressoux ; bras de l'Ourthe passant sous les ponts de Bêche et Saint-Nicolas puis le Barbou jusqu'à Bressoux ; ruisseau du Ponçay, canal de la rivelette ; biefs de l'Ourthe formant, à proximité du Longdoz, les îles Lulay, du Werihet et Prion.

Voies de communication intra muros : rues, impasses et places du quartier d'Outre-Meuse, au Sud du

⁽¹⁾ La Chartreuse est au pouvoir des insurgés depuis le 20 septembre ; il est exclu que des officiers hollandais aient entrepris des levés topographiques après cette date.

pont Saint-Nicolas ; les ponts Saint-Nicolas, de Bèche et de Saint-Julien.

Extra muros : pont d'Amersœur ; rues, impasses et places des quartiers d'Amersœur, Bressoux, Grivegnée, Basse Wez, Longdoz, la Boverie ; Laid-Fossé.

Routes de Liège vers Jupille, vers Aix-la-Chapelle, vers Malmédy et de Bressoux à Jupille.

Édifices : églises Saint-Nicolas, Saint-Remacle au Pont, hôpital de Bavière, hospice de Cornillon, couvent des conceptionnistes et de la Chartreuse ; fortifications de la Chartreuse (remparts du Nord-Ouest).

B. — (coin supérieur droit) 0,71 × 0,775.

Lavis : voir ci-dessus. En outre : bleu et rose : délimitation des sections cadastrales.

Cours d'eau : étang de Robertmont.

Voies de communication : chaussée de Liège à Aix-la-Chapelle, chemins de Bressoux à Jupille, de Liège à Jupille, chemin des Bassins conduisant aux Bruyères, chemins des Pogteux, de la chaussée à Jupille, ruelle de Négirieu.

Édifices : quelques maisons à Bressoux, Trou Louette et aux Bruyères, ci-devant abbaye de Robertmont, houillère de la Chartreuse et ses 2 bures, cimetière de Robertmont, fortifications de la Chartreuse (remparts du Nord-Est).

C. — (coin inférieur droit) 0,71 × 0,765.

Lavis : voir **A.**

Cours d'eau : ruisseau de Belleflamme, bief de l'Ourthe, abreuvoirs de Grivegnée et du Bois de Breux.

Voies de communication : sentiers reliant les lieux-dits Tombay, Belle Flamme, Bois de Breux, Sur le

Thier, Grivegnée, Fourneaux ; grand'route de Liège à Aix (jusqu'au Bois de Breux), chemin allant de la chaussée à Malveau, de Belleflamme à Malveau et de Grivegnée à Belleflamme ; sentier du Tombay ; grand'route de Liège à Spa par Grivegnée ; chemins de Wez au Fourneau, de Grivegnée à Malveau, des Bassins.

Édifices : église de Grivegnée, fortifications de la Chartreuse (remparts au Sud-Est), fourneau de Grivegnée, maisons isolées à Grivegnée, Tombay, Sur le Thier, Belleflamme, Bois de Breux.

D. — (coin inférieur gauche) 0,71 × 0,77.

Lavis : cfr ci-dessus **A.**

Cours d'eau : Meuse depuis l'île aux Cochons jusqu'à la Boverie ; à hauteur des Vennes au Fourchufossé, bras de l'Ourthe formant les îles aux Aguesses et aux Cochons ; Ourthe des Vennes au Longdoz entourant les îles Bernimolin, aux Écorces, Folle Pensée et Lulay ; ruisseau débouchant dans l'Ourthe au Jondry.

Voies de communication : rues et impasses des quartiers de Longdoz, la Boverie, Wez, Jondry, Froidmont, Vennes, Aguesses, Garde Dieu, Félinne et, à Angleur, l'île des Aguesses. Chaussée de Liège à Spa ; chemins dits Maca, Chéra, de la Chartreuse ; chemins allant de Wez à la chaussée d'Aix, de Tombay à Belleflamme, de Wez au Fourneau, de halage [le long de l'Ourthe], de la Boverie aux Vennes, ruelle des Anes, sentier de la Boverie au Rivage en Pot, ruelle de Forge, chemins des Chevaux. Passages d'eau sur la Meuse et l'Ourthe.

Édifices : église Saint-Vincent ; usines de Jondry, des Vennes et de Bernimolin, usine entre l'île aux écorces et Longdoz ; fortifications de la Chartreuse (remparts au Sud-Ouest).

A. R. A. 's-G., B. P., 2-245.

Addenda et Corrigenda

A défaut d'une carte générale permettant de localiser tous les anciens puits de mines de la région liégeoise, on utilisera les plans élaborés par Maurice YANS et Léon DE JAER, *La Conquête à Ans et Glain*, dans *Chron. archéol. du Pays de Liège*, t. XXXIX, p. 13, in-8°, Liège, 1948 ; par Maurice YANS et Maurice PONTIR, *La seigneurie laïque de Grâce-Berleur*, dans *Bull. de l'Inst. archéol. liégeois*, t. LXXII, carte h. t., in-8°, Liège, 1958.

Aux travaux de géographie historique répertoriés dans notre *Population des paroisses de Liège*, p. 411-429, in-8°, Liège, 1959, on ajoutera François GRANVILLE, *Histoire d'Ans et Glain*, dans le *Bull. de l'Inst. archéol. liégeois*, t. XXIV, p. 36-81, in-8°, Liège, 1961.

- P. 594, note 2 : une copie du plan d'assemblage à l'échelle 1/3000^e et mesurant 0,66 × 0,91 est conservée à BRUXELLES, BIBLIOTHÈQUE ROYALE, *Section des Cartes et Plans*, IV .Gb. 35.
- P. 614 : selon un ancien fichier des A. E. L., le plan n° 1 serait antérieur au 20 septembre 1719.
- P. 616-617 : un plan géométrique du béguinage Saint-Christophe, avec ses murs de clôture et ses portes, ne nous est connu que par une copie exécutée au XIX^e siècle et conservée à la cure, rue des Chapelains. Les maisons y sont représentées en élévation.
- P. 628, note 1 : la chronologie des plans de mines doit être contrôlée à l'aide de Joseph LIBERT, *Tableau général des concessions minières. 1^{er} fascicule. Province de Liège*, tiré

à part des *Annales des Mines de Belgique*, 77 p. in-8°, Bruxelles, 1919, et de G. PAQUES, *Tableau général des concessions minières*, dans *Annales des Mines de Belgique*, t. XLVI, n° 3-4, p. 711-1042, in-8°, Bruxelles, 1946.

- P. 629 : trois plans, représentant peut-être l'hôpital Saint-Julien et datés de 1685, 1698 et 1700, ont été retirés des dossiers 224 et 259 aux A. E. L., où les avait signalés D. D. BROUWERS, *Documents relatifs à l'hôpital Saint-Julien de Liège*, dans *Chron. archéol. du Pays de Liège*, t. I, p. 38, in-8°, Liège, 1906.
- P. 633, plan n° 10 : une copie, exécutée au XVII^e siècle et mesurant 0,40 × 0,697, diffère de celle qui a été publiée par Th. GOBERT. Elle est conservée aux A. E. L., *Cartes et plans*, 374.
- P. 636, n°s 16 et 17 : nous n'avons plus retrouvé un plan des A. E. L., non coté, représentant un moulin et une maison au lieu-dit Bernimolin, 5 maisons à la Boverie et à « For Pensée » [lire : Folle-pensée], le moulin des Ursins et celui des tanneurs. Il s'agissait d'une copie, exécutée au XVIII^e siècle, d'un document plus ancien mais postérieur à 1566.
- P. 638 : un plan de l'année 1752, représentant l'état ancien et le projet de reconstruction du béguinage Saint-Ambroise, voisin de l'hôtel du sieur d'Othée, en la paroisse Sainte-Aldegonde, n'a pu être retrouvé en temps utile.
- P. 654, n° 52 : les planchettes concernant Liège sont munies de deux échelles : 0,337/2000 toises ou une lieue de France et 0,472/1000 verges, ou une lieue de Brabant.
- P. 654, note 2 : Jan GESSLER, *Een luiker ordonnantie in het Vlaamsch over de kaart van Ferraris*, dans *Verslagen en*

mededelingen der Kon. Vl. Acad. voor taal en letterkunde, p. 20-26 in-8°, Gand, 1925. — Georges DESPY, *Les opérations des artilleurs de Ferraris dans le comté de Namur en 1772-1773*, dans *Annales de la Soc. archéol. de Namur*, t. XLIX, p. 281-296, in-8°, Namur, 1959, reconstitue les méthodes de travail et insiste sur la hâte dans l'exécution.

- P. 685 : le plan n° 105, daté de l'année 1800 environ, est plus vraisemblablement de quelques semaines antérieur au 13 janvier 1806. C'est ce qui ressort de l'étude de M. I. DEMBLON, *Les anciennes houillères de La Haye, Pery et Champay à Saint-Nicolas*, dans *Chron. archéol. du Pays de Liège*, t. XL, p. 56, in-8°, Liège, 1949. — *Ibidem*, p. 59-61, coupe et plan, à ajouter à ceux qui étaient signalés ci-dessus, p. 685, n° 2.
- P. 692 : Un « Plan, coupe, élévation de l'usine de fer dite Maka des Aguesses, appartenante à Madame la veuve Leroy » ne figure pas au présent inventaire car il ne concerne qu'une usine et ses machines. Il est conservé aux A. E. L., *Fonds de la Province*, 2^e district, Plans d'usines, liasse 36. La propriétaire du maka était Marguerite Laurent, veuve en 1^{eres} noces de Louis Vanné, en 2^{es} noces de P. Barbière et en 3^{es} noces de L. Leroy.
- P. 694-695 : le plan n° 116, an XIII (1804-1805), avait été publié et commenté par Maurice YANS et Léon DE JAER, *La Conquête à Ans et Glain*, p. 15 et 17.
- P. 1293
- 171bis [s. d., milieu du XVII^e siècle?]
[Bures démergés par les araines].
1,03 × 0,417 : la partie supérieure du plan est détériorée.
Ni échelle ni orientation.
Croquis à la plume et à l'aquarelle, non signé.
Cours d'eau : Meuse entre Tilleur et Saint-Léonard avec

le bras d'Avroy prolongé par la Sauvenière ; Légia ; araines de la Cité, Faloise et Borret, Gerson.

Voies de communication : ponts des Arches, d'Avroy, d'Amercœur ; Marché ; « Chaucie » [Puits en Sock], Vinâve d'Ile ; faubourg Sainte-Marguerite.

Édifices (en élévation) : cathédrale Saint-Lambert, perron, portes Sainte-Marguerite, Saint-Martin, Avroy, Amercœur ; église de Tilleur. Remparts de la Cité (tracé inexact), 11 moulins en bordure de la Légia.

Bures (de haut en bas) : Gotale, Trompe, Deserment, [lire : desserrement?], Aux Fem[mes], [Mes] pliet, Planchier, Sabeaye, Fraisne, Daval, les Preits, Bonne Espérance, Gordinne, L'Hour, Muré Bure dans la propriété de feu J. Wathar, Hault Preit, Laguet, Rouge Lion, Renkinet, A Pont, Thorette, Legat, dans la Vigne à Saint-Martin. D'autres bures encore sont démergés par les araines sans que leurs noms soient inscrits sur le plan.

A. E. L., *Cartes et plans*, 376.

P. 1293.

173bis. [s. d., vers 1673-1674?]

« Plan de la ville de Lyège ».

0,437 × 0,692. — Ni échelle ; ni orientation ; le bord supérieur est vers le Nord.

Dessin à la plume, rehaussé d'aquarelle, non signé.

Lavis gris : talus au pied des remparts, coteau de la citadelle, tours, murailles ; jaune : fossés ; vert d'eau : rivières ; bleu : rivages.

Cours d'eau : Meuse, Ourthe et leurs bras [tracé inexact].

Voies de communication : ponts des Arches, Saint-Nicolas, Saint-Julien, Amercœur, d'Avroy, d'Isle, Mousset, des jésuites, Neuf, *Turin* [de Torrent] ; portes d'Avroy, des Bégards, Saint-Laurent, Sainte-Margue-

rite, Hocheporte, Sainte-Walburge, Vignisse, Saint-Léonard, du pont Maghin, Amercœur, Beaurepart ; trois « fausses portes » en amont du pont d'Avroy.

Édifices : remparts de la Cité avec tours et bastions
Tour en Bêche [en élévation], plan de la Citadelle rasée.

Inséré entre le plan de Maaseik daté de 1673 et celui de Trèves, daté de 1674, dans le *Recueil de plans de villes de France, de Flandre, de Hollande, d'Allemagne, etc. de la seconde classe*, par Albert JOUVIN DE ROFORT, 1567-1686 ; manuscrit in-folio, jadis coté **981**, devenu *Atlas*, **104**, à PARIS, INSPECTION DU GÉNIE, *Bibliothèque* (rue de Bellechasse).

P. 1293

1731er. [s. d., après octobre 1674].

« Citadelle de Lyege ».

0,419 × 0,535. — Échelle 0,188/1200 [toises ?]. Pas d'orientation ; le bord supérieur se trouve vers le Nord.

Dessin à l'encre noire, non signé.

Lavis bleu pâle : abords des remparts de la Cité ; rouge : contours des bastions ; brun : toits.

Voies de communication : faubourg Sainte-Walburge, Six Cents Degrés.

Fortifications : bastions et glacis, une tour [en élévation], chapelle Saint-Henri [en élévation] ⁽¹⁾.

(1) A défaut de légende, l'inscription ci-dessous précise l'état des fortifications :

« La vieille muraille de la ville depuis C. D. est en partie tombée et en partie abattu et cette ouverture est fermée depuis E jusques F, avec une bonne pallsade et parapet qui s'entreflanque très bien [...]. La petite ligne noire du costé de la ville signifie les vieux rempart de terre. La ligne

Plan n° 58, intercalé entre Orsoy (n° 57) et Hasselt (n° 59) dans le tome II de la *Collection de plans : France, Flandre, Hollande, Allemagne, Sièges, camps batailles, etc* (1589-1689), Manuscrits cotés **983-984**, devenus *Atlas 106* ; Paris, INSPECTION DU GÉNIE, *Bibliothèque* (rue de Bellechasse.)

P. 1299. 179bis. 1691.

« Plan de la ville, citadelle et également de tous les ouvrages de Liège [...] »

0,388 × 0,498. — Ni échelle ni orientation ; le bord supérieur est vers le Nord-Ouest.

Croquis par A. B. Sahling.

Lavis gris : retranchements ; vert pâle : prairies ; rose : pâtés de maisons.

Cours d'eau : Meuse de Seraing à Droixhe et Ourthe de Chênée à Bressoux [tracés très inexacts].

Voies de communication : principales rues *intra muros*, figurées sans souci des proportions. Des pointillés indiquent l'emplacement des faubourgs de *Virgny* [Vingnis], Saint-Léonard, Vennes, *Au Roy* [Avroy] continué par le chemin qui traverse la campagne de Sclessin, Sainte-Véronique, Saint-Gilles, Saint-Laurent, Sainte-Marguerite, Hocheporte, Sainte-Walburge.

rouge signifie la citadelle comme elle se trouve à présent laquelle se trouve achevée, excepté depuis A jusque B au flanc de St-François.

N. B. Depuis le 8^e d'octobre 1673, jusques au dernier octobre 1674, l'on a fait tous les dehors icy marqués à la réserve du ravelin devant la porte (11). Item l'on a abaissé l'ouvrage dit l'estoile (14) qui domminoit sur le bastion de Ste-Marie (6) et tous les forts, et des mesmes terres l'on a ramplly le bastion de Saint-François. Item l'on a considérablement élargy le fossé devant Ste-Marie du costé dudit ouvrage de l'estoille et endedans, adjousté plusieurs batterie à l'épreuve du canon ».

Fortifications : Citadelle et Chartreuse avec leurs bastions ; retranchements à la Boverie, Fourchu Fossé, Val-Benoît, Cointe, Tilleur, Saint-Gilles et son ermitage, Saint-Nicolas, Xhovémont, Sainte-Walburge, et sur les hauteurs dominant les Tawes.

A. G. R., *Cartes et plans*, Mss. 444.

P. 1309.

188*bis*. [s. d., fin du XVII^e siècle?].

0,82 × 1,542 ; l'extrémité à droite est détériorée : nombreuses déchirures, fragments enlevés. — Ni échelle ni orientation.

Lavis : brun-olive : monticules, haies ; rose : chemins ; noir : terrils ou bures [?] ; bleu : araines.

Ce croquis est dépourvu d'inscription, ce qui rend hasardeuse son identification. Deux roues patibulaires (en élévation) inclinent à penser qu'il s'agit des Grands Champs de Saint-Gilles. Dans cette perspective, on reconnaîtrait le chemin des Patients, les chaussées Saint-Gilles et Saint-Laurent, le thier de Tilleur ; une araine [Gerson] coulant vers Saint-Christophe, en aval du pont d'Avroy.

On remarque en outre : 3 maisons, une hutte de *herna*, des bures.

A. E. L., *Cartes et plans*, 372.

P. 1344.

236*bis*. [s. d., après septembre 1746].

Carte des environs de Liège, Tongres, Saint-Trond, Voroux, Waremme, la Voye [Lavoir], Embourg, etc. »
0,145 × 0,179. — Échelle : 0,0195/1000 verges ou une lieue de Brabant de 2580 toises.

Pas d'orientation ; le bord supérieur est vers le Nord.
Lavis gris : chaussées ; gris-bleu : rivières ; vert : bois ; rouge-brun : agglomérations. Des hachures suggèrent le relief en Hesbaye et sur les versants des vallées.

Cours d'eau : Meuse de Ampsin à Herstal ; Ourthe en aval d'Esneux ; Geer en amont de Bassenge ; Mehaigne.

Voies de communication : chaussées de Liège vers Saint-Trond, vers Bois-le-Duc et vers Louveigné ; ancienne chaussée romaine de Bavai à Cologne.

Agglomérations : Liège (les contours de la Cité sont inexacts et aucune rue n'y est représentée) Tongres, Saint-Trond, villages hesbignons, Embourg.

Bois de l'Ardenne condrusienne ; champ de bataille de Rocour.

BRUXELLES, BIBLIOTHÈQUE ROYALE, *Cartes et plans*, III. 457 (inventaire : XIII. B. Spécial).

P. 1344-1345 : intervertir les notices 237 et 238.

P. 1351, en note à la carte n° 244.

Plusieurs cartes routières de la même région et de la même période ont été exclues du présent répertoire car elles ne présentent guère d'intérêt pour la connaissance de la topographie liégeoise. Citons néanmoins :

— « Carte figurative de quelques parties de chaussées du pays de Liège et du duché de Limbourg ». 0,51 × 0,505. — Ni échelle ni orientation. Croquis du réseau routier entre Liège, Battice et Verviers. Contours de la Cité méconnaissables ; tracé de la chaussée entre Amercœur et La Clef inexact.

A. G. R., *Cartes et plans*, Mss 287.

— [Réseau routier entre Battice, Hodimont, Liège et Jupille]. 0,145 × 0,273. — Ni échelle ni orientation. Croquis sur parchemin ; tracés inexacts des routes d'Amercœur vers Jupille et vers Micheroux.

Ibidem, 234.

— [Réseau routier entre Liège et Aix-la-Chapelle].

— 0,54 × 0,76. — Pas d'échelle ; une flèche indique le Nord. Les tracés des chaussées construites et à construire entre Aix, Eupen, Liège et Jupille sont simplifiés.

Ibidem, 66, provenant de la SECRÉTAIRERIE
D'ÉTAT ET DE GUERRE.

— Une carte analogue est répertoriée par Ch. PIOT, 3^e *Supplément à l'inventaire des cartes et plans*, p. 59, n° 2573, in-fol., Bruxelles, 1879.

Ces documents sont situés dans leur contexte politique par E. FAIRON, *La chaussée de Liège à Aix-la-Chapelle*, dans *Bull. de la Soc. verviétoise*, t. XII, p. 25-177, in-8°, Verviers, 1912.

P. 1361.

261bis. [s. d., après le 18 septembre 1794].

« Plan de la bataille de Sprimont ».

Plan manuscrit, à l'échelle de 2 lignes pour 100 toises, non signé, publié par H. M. A. BERTHAUT, *Les ingénieurs géographes militaires*, t. I, pl. h. t. n° 29, p. 180, in-4°, Paris, 1902. Seule la région de Liège est ici prise en considération.

Cours d'eau : Meuse, Ourthe.

Voies de communications : passage d'eau à Seraing, routes de Tilleur au Val-Benoît, d'Ougrée à Rivage en Pot.

Localités : Seraing, Tilleur, Chifd'Or, Val-Benoît, Angleur, Beaufraipont, Ougrée, Sart-Tilman.

P. 1365.

267bis. [s. d., avant vendémiaire an X ; 1801, 23 septembre].

« Plan géométrique et figuratif de la concession des anciennes conquêtes du Bure de la Patience appartenant au citoyen ex-greffier Hardy [...] »

Ce plan a été publié par Maurice YANS et LÉON DE JAËR, *La conquête à Ans et Glain*, dans *Chron. archéol.*

du Pays de Liège, t. XXXIX, p. 16, in-8°, Liège, 1948.

Ses indications correspondent à celles qui ont été énumérées ci-dessus, p. 683, n° 103 A, compte tenu des variantes suivantes : en amont du Moulin Douflo, mention du Moulin Saint-Laurent ; bure Beaujonc (au lieu de Beau Jonet).

P. 1405 : intervertir les notices 314 et 315.

P. 1416.

326bis. 1818, 26 décembre.

« Demande en maintenue de concession de la Conquête-Patience ».

Ce plan a été publié et commenté par Maurice YANS, *La conquête à Ans et Glain*, p. 15 et 18, d'après un original vidimé en 1830 par les États députés et qui porte aussi les millésimes 1838 et 1857. La superficie sollicitée est de 157,14 hectares.

Voir ci-dessus, p. 674, 683, 694-695, 700, 702, 716-717, 720-712, et n° 328, p. 1417.

Etienne HÉLIN

Table alphabétique des noms de personnes et de lieux

A

- ABBESSES, houillère, 654, 695.
 A. B. C., voir CARRONT (A. B.).
 AGASSES, houillère, 1442. — Usines à Liège, voir AGUESSES.
 AGIMONT, rue à Liège, 637, 688-689, 724, 1311, 1333, 1358, 1409.
 AGNEAU, *Lagno*, chemin à Liège, 675, 676, 683, 692, 1371. — Houillère, 1394.
 AGNESSE, chemin, 1461.
 AGUESSES, *Agasses*, lieu-dit, 1433, 1450-1451, 1477, 1481. — Moulin puis usines, 682, 687, 692-693, 711, 1379, 1481.
 AGUET, *Laquet*, houillère, 720, 1482.
Aimont, voir EMAUS.
 AISANCE, ruelles à Liège et à Vottem, 707, 1381, 1383, 1416, 1428, 1466.
 AIX - LA - CHAPELLE, Allemagne, Rhénanie, 607, 622, 687, 708, 731, 732, 733-734, 1348, 1350, 1351, 1395, 1400, 1403, 1407, 1408, 1433, 1434, 1455, 1456, 1461, 1463, 1472, 1476-1477, 1487.
 ALBERT, propriétaire, 646, 671, 672, 1463.
Alcour, voir COUR (ALLE).
 ALEXIENS ou FRÈRES CELLITES, église et couvent, 1330, 1332. — Voir aussi SAINT-ROCH.
 ALLEUR, prov. Liège, canton Fexhe-Slins, 601, 616, 645, 690, 1344, 1430, 1462. — Lieux-dits, voir HOMBROUX, WAROUX.
 AMAY, prov. Liège, canton Huy, 1363 n. 1, 1424 n. 1.
 AMERCŒUR, lieu-dit puis faubourg à Liège, 599, 604, 615, 617, 635, 636, 645, 647, 649, 650, 653, 673, 674, 678, 679, 686, 687, 714, 731, 732, 1294-1298, 1300, 1302, 1304-1305, 1307-1309, 1316, 1318-1320, 1325-1327, 1330, 1342-1343, 1347-1348, 1395, 1401, 1408, 1413-1414, 1419, 1426-1427, 1433-1434, 1473, 1476, 1482, 1483, 1486.
 AMPSIN, prov. Liège, canton Huy, 1363 n. 1, 1424 n. 1, 1486.
 AMSTERDAM, Pays-Bas, 610 n. 2.
 ANCIEN BURE, houillère, 728.
 ANCIEN DE VILLE (M. F. G.), propriétaire, 691, 697 n. 1, 1370.
 ANES, *Asnes*, chemin à Liège, 636, 641, 723, 1395, 1472, 1477.
Anges, voir NOTRE-DAME DES ANGES.
 ANGLAIS, couvent, voir JÉSUITES ANGLAIS. — Rue à Liège, 1409.
 ANGLEUR, *Anglure*, *Lungheler*, prov. Liège, canton Grivegnée,

- 596 n. 2, 614 n. 1, 622, 689, 692-693, 707, 709-711, 717, 1299-1300, 1303, 1342, 1373, 1375, 1379, 1384, 1420, 1446, 1450, 1487. — Chemins, voir CHÈNE, GRANDES ZÉES, HAYES. — Lieux-dits, voir COLONSTER, GARDE-DIEU, GROSSES BATTES, KINKEMPOIS, RIVAGE EN POT, SART TILMAN, THIERNESSE. — Ruisseaux, voir BLANC GRAVIER.
- Anglure*, voir ANGLEUR.
- Angnes*, voir NOTRE-DAME DES ANGES.
- Anihe*, voir ANIXHE.
- ANIXHE, *Anihe*, *Emiche*, dép. Fexhe-Slins, 1341, 1344.
- ANS, prov. Liège, canton Saint-Nicolas, 596 n. 2, 616, 626, 644, 645, 650, 652, 674, 676, 683, 691-692, 701, 705-706, 720, 725, 1291, 1292, 1302, 1304, 1308, 1318, 1337, 1344, 1346-1347, 1370-1371, 1402, 1409, 1414, 1429, 1430, 1438, 1454, 1456, 1461, 1470, 1473. — Lieux-dits, voir BOLSÉE, BROUCK, COQ FONTAINE, GRAND PREIT, GRIVEGNY, HAUT DOUY, HAUT TIGE, MOLLIN, MONFORT, STER, TERRES DES VEAX. — Routes et chemins, voir ARBRE COURTEJOIE, BRANCHE PLANCHAR, CLERCS, DESSOUS LES ROUES, HAUTE RUELLE, LAGUESSE, LECLERCQ, MACHOT, MONT LIBA, STRÉE, THIER AUX PIERRES, WALTRIN.
- ANTHEIT, prov. Liège, canton Huy, 1363 n. 1.
- ANVERS, ch.-l. prov., 1344, 1345.
- APPELIUS (R. C.), lieutenant-ingénieur, 1408, 1436.
- A. R. A. 's-G., voir LA HAYE, *Algemeen Rijksarchief*.
- ARBRE COURTE JOIE, chemin à Ans, 736.
- ARBRE SAINTE-BARBE, chemin à Rocour, 736, 1428.
- ARCHES (DES), *Argues*, pont à Liège, 630, 686, 687, 714, 1296, 1300-1301, 1323, 1326, 1331, 1348, 1403, 1409, 1419, 1421, 1423, 1426, 1436, 1452, 1482. — Voir aussi VICTOIRE (DE LA).
- ARDENNE CONDROISIENNE, région naturelle, 1486.
- AREINE, *Arene*, chemin à Jupille, 1365, 1395, 1472.
- ARGENTEAU, *Argenteil*, prov. Liège, canton Dalhem, 1290, 1291 n. 1, 1341, 1348.
- Argenteil*, voir ARGENTEAU.
- Argues*, voir ARCHES.
- ARNOLDY (Antoine-Joseph), sociétaire de charbonnages, 727, 1416, 1417, 1427, 1447, 1464, 1465.
- ARSY, *Grand Arsi*, *Grande Arsie*, *Grande Argile*, *Petit Arsi*, *Petite Argile*, houillères, 702, 1394, 1438, 1442. — Voir aussi NEUF ARSIE.
- ARTOIS, comté de France, 1348.
- ARVÔ SAINTE-CROIX, ruelle à Liège, 713.
- Arzeliers*, voir ARZÏS (LES).
- ARZÏS (LES), *Arzeliers*, lieu-dit à Liège, 628, 634, 660, 698, 1338.
- AUGUSTIN (Joseph), propriétaire, 1387, 1388.
- AUGUSTINS, couvent, 599, 625, 677, 697, 1343, 1381. — Rue à Liège, 596 n. 1.
- AUMÔNIER, houillère, 677, 697-699, 720, 735, 1314, 1367-1368, 1381-1382, 1396, 1431.
- AUTRICHE, 600 n. 2. — Autrichiens, 604.
- AVALERESSE, houillère, 1367, 1386, 1449.
- AVAL LES PRÉS, houillère, 654, 726, 1482.
- AVANZO, marchand d'estampes, 595.
- AVENTURE, araine, 656, 1352, 1435.
- AVEUGLES, rue à Liège, 673, 703, 1373, 1377-1378, 1411.
- AVROY, *Rouvroy*, *Surau Roy* [Sur Avroy], lieu-dit puis faubourg à Liège, 596 note 1, 599, 625,

628-629, 664, 677, 697, 715, 725, 730, 1295-1297, 1300, 1304-1305, 1308, 1312-1313, 1315, 1318-1320, 1334, 1347-1348, 1358-1359, 1373-1374, 1381, 1384, 1395, 1411-1412, 1418-1419, 1421, 1423-1424, 1426, 1430, 1443, 1458-1459, 1468-1470, 1482, 1484-1485.

AWANS, prov. Liège, canton Hollogne aux Pierres, 616, 1438, 1474.

AWIRS, prov. Liège, canton Hollogne aux Pierres, 1363 n. 1.

B

BACKX (Paul et Marcel), officiers de cavalerie, 1291 n. 1.

BACNURE, *Bacqueneur, Maqueneur*, houillère, 624, 712, 1346-1347, 1435.

BADAIRE, BADARE, lieu-dit à Liège, 1311, 1313. — Voir aussi SAINT-MAUR.

BAILLY (H. G.), maire de Liège, 1372.

BAILLY (Jean), propriétaire à Bois-de-Breux, 651.

BALACE, houillère, 1438.

BALAES (Arnold), exploitant de houillère, 676, 680, 1291.

BALAES (veuve), propriétaire, 1291.

BALLE ELLE TIÈCE, houillère, 1415.

BALTUS, ruelle à Liège, 1362.

BANEUX, *Vieux Banneux*, houillère, 1394, 1430-1431, 1451, 1457, 1460, 1471.

BANNING (F. P. G.), lieutenant-ingénieur, 1434.

BARAQUE, maison, 1449.

BARBE D'OR, enseigne de maison à Liège, 640, 656.

BARBIÈRE (P.), 1481.

BARBOU, bras de l'Ourthe, 628, 695, 714, 1331, 1355, 1426, 1475.

BARDAGLO, abreuvoir à Liège, 1362.

BARHON, maison à Liège, 1331.

BARRA, houillère, 726.

BARRIÈRE, lieu-dit à Rocour, 675, 676, 1428, 1464, 1466.

BARS, chemin, 1457.

BAS-AWIRS, dép. Awirs, 1424 n. 1. *Bas en Rieux*, voir BAS-RIEUX.

BAS-RIEUX, *Bas en Rieux*, lieu-dit à Liège, 646, 683, 691, 701, 716, 721, 1371, 1431, 1443, 1445, 1474.

BASSE CHAUSSÉE, route, 615, 675, 676, 1338, 1381.

Basse Chevaufosse, voir CHEVAUFOSSE.

BASSENGE, prov. Limbourg, canton Zichen, 1486.

BASSE PÉVILLE, lieu-dit à Grivegnée, 716.

BASSE SAUVENIÈRE, rue à Liège, 673, 1373, 1378, 1411.

BASSE VOYE, chemin, 1474. — Voir aussi MABIET.

BASSE-WEZ, *Bas (Les)*, lieu-dit à Liège, 621, 640, 641, 1325, 1330, 1342, 1414, 1433, 1476.

BASSINS, chemin à Robertmont, 708, 732, 1476-1477.

BASSOT, chemin, 687.

BATAILLE (A LA), rue à Herstal, 637.

BATAVIA, *Battavia*, lieu-dit à Saint-Nicolas lez Liège, 625, 642.

BATTE, quai à Liège, 630, 712, 1329, 1421, 1423.

BATTERIE (LA), houillère, 676, 681, 682, 690, 726, 727-728, 735 n. 1, 1359, 1368-1370, 1394, 1435, 1437, 1438, 1441, 1441 n. 1, 1442, 1465, 1466, 1471.

BATTICE, prov. Liège, canton Herve, 1351, 1486.

BATTY, place et rue à Cointe, 1312, 1313, 1374.

BATTY, lieu-dit à Beyne, 650.

BAVAI, France, départ. Nord, 1486.

BAVIÈRE, hôpital à Liège, 695, 1326, 1395, 1476. — Pont à Liège, 1296.

BAVOYE, chemin, 1435.

BAYARD, hôpital à Liège, 1331, 1343, 1352, 1402, 1452. —

- Houillère, 656, 1352, 1354, 1394, 1431, 1457, 1471. — Lieu-dit, 1402, 1409, 1435, 1437.
- BAYET, géomètre, 631, 1373, 1440.
- BEAU BURE, houillère, 1438.
- BEAU CRUCIFIX, lieu-dit, 653.
- BEAUDOIN, veuve, 1414.
- BEAUDRIHAYE (Jean-François-Joseph), arpenteur, 651.
- BEAUFAYS, prov. Liège, canton Louveigné, 647.
- BEAUFRAIPONT, dép. Chênée, 647, 1487.
- BEAUJEAN, ferme, 727, 1368, 1394, 1435, 1441, 1442, 1457, 1464, 1465, 1471.
- BEAUJONC, houillère, 674, 683, 684, 694-695, 700, 702, 717, 721, 1363 n. 1, 1415, 1471, 1473-1475, 1488.
- BEAULIEU (Maximilien), capitaine du Génie, 1368.
- BEAUMONT (Léonard), propriétaire, 665.
- BEAU MUR, lieu-dit à Grivegnée, 641, 649, 678, 1294, 1325, 1395, 1472.
- BEAURAIN, géographe, 1299 n. 1.
- BEAUREGARD, couvent des augustines, 625, 677, 699.
- BEAUREPART, abbaye de prémontrés, 649, 722, 1483.
- BEAUREWART, *Berware*, *Berwa* [aujourd'hui : *Bai Roua*], ruelle à Liège, 701, 1330, 1437.
- BÈCHE, *Ebay*, *Beset*, lieu-dit à Liège, 671, 686, 695, 1295, 1300, 1304, 1318, 1469, 1475-1476. — Voir aussi TOUR EN BÈCHE.
- BEDENNES, chemin à Chênée, 687.
- BÉGARDS, *Begardes*, escaliers, 1403, 1412. — Poterne, 714, 1296, 1297, 1380, 1426, 1427, 1482.
- BEGHEIN (P. G. J.), *Beghin*, concessionnaire de houillère, 691, 697 n. 1, 701, 735, 1370, 1444, 1445.
- BÈGUINES, ruelle à Liège, 1457.
- BELLAIRE, chemin à Jupille, 1395.
- BELLE AREINE, *Belle Hareine*, houillère, 676.
- BELLEFLAMME (Bertrand), 1350.
- BELLE FLAMME, lieu-dit à Grivegnée, 649, 687, 1339, 1476, 1477.
- BELLEFROID, syndic, 636.
- BELLES DAMES, houillère, 676, 683, 727, 1371.
- BELLE VUE, houillère, 697, 700, 725, 726, 729, 730, 734, 735, 1363 n. 1, 1381, 1396, 1435, 1442, 1443, 1448, 1471.
- BELLIKENE, houillère, 656.
- BÉNÉDICTINES, abbaye à Liège, 625, 677, 697, 730.
- BENOIST-NEUFLIERS (?), directeur des fortifications, 1366.
- BERGER, houillère, 1367, 1449. — Ruelle, 658, 675, 727, 1353, 1359, 1369, 1437, 1442.
- BERGÈRE, *Labergère*, chemin à Jupille, 734, 1461.
- BERGERUE, *Bergère rue*, *Mengerue*, *Mengirue*, rue à Liège, 1355, 1439.
- BERGILERS, prov. Liège, canton Waremme, 1345.
- BERGMÜLLER, dessinateur, 608.
- BERLEUR, dép. Grâce-Berleur, 1363, 1474.
- BERNALMONT, *Bernalmont*, lieu-dit à Liège, 655-656, 1351-1352, 1354, 1393, 1435.
- BERNARD (H.), 690.
- Bernalmont*, voir BERNALMONT.
- BERNIMOLIN, moulin, puis lieu-dit à Liège, 635, 636, 660, 661, 722, 1477-1478, 1480.
- BERTHAUT (H. M. A.), 1487.
- BERTHOLET (Servais), 1350.
- BERTRAND, concessionnaires de houillères, 1383.
- BERTRAND (Melchior), 1350.
- Berwa*, *Berware*, voir BEAUREWART.
- BERWINNE, rivière, 1290, 1291 n. 1.
- Beset*, voir BÈCHE.
- BESONHEZ, ruelle à Liège, 727, 1369, 1437, 1442.
- BEUVREA (Lambert), propriétaire, 1309.
- BEYNE, prov. Liège, canton Fléron, 618-619, 638-639, 650, 708,

- 1462-1463. — Chemin, voir SAINTE-ANNE. — Lieux-dits, voir BATTY, BOIS DE BEYNE, NEUF-COUR, SPIROUX.
- BIDART, maison, 625.
- BIDET-JUZANCOURT, colonel, 1368.
- BIERSET, prov. Liège, canton Hollogne aux Pierres, 616, 653, 661, 671, 680, 683, 700, 702, 716, 721, 722, 1298, 1302, 1304, 1305, 1318, 1320, 1338, 1346, 1400, 1415, 1438, 1449, 1455, 1474.
- BLAEU (J.), 608, 610.
- BLANC GRAVIER, ruisseau à Angleur, 710.
- BLAN CHEVAL, maison à Liège, 1331.
- BLANCTRIXHE, *Blan Triche*, houillère, 682, 690, 1367. — Ruelle à Saint-Gilles, 1367.
- BLANGE PIER, chemin, 650.
- Blan Triche*, voir BLANCTRIXHE.
- BLAVIER, 1387. — Propriétaires, 631, 635.
- BLISIA, propriétaire, 1313.
- BLOCHOUSEN, propriétaire, 1439.
- BLONDEN (Hubert-Guillaume), ingénieur, 600 n. 1.
- BODEL-NIJENHUIS, collectionneur, 1315, 1328, 1330, 1385 n. 1.
- BODESON (Gabriel), exploitant de houillère, 1291.
- BODET, capitaine, 616, 1338.
- BOIS, houillère à Glain, 679, 1382, 1384.
- BOIS, rue à Jupille, 650.
- BOIS (EN), lieu-dit et ruelle à Liège, 662, 680, 1374, 1382-1384, 1414, 1417-1418, 1445, 1453, 1468.
- BOIS D'AVROY, houillère, 1418, 1469 n. 1.
- BOIS DE BEYNE, lieu-dit à Beyne, 1349-1350, 1463.
- BOIS DE BREUX, lieu-dit à Grivegnée, 617, 618, 619, 639, 641, 643, 645, 648, 649, 651, 653, 662, 664, 665, 687, 708, 731-734, 1365, 1401, 1410, 1472-1473, 1476-1477.
- BOIS DES DAMES, 1351.
- BOIS GOTHA, ruelle, 661.
- BOIS-LE-DUC, *Bolduc*, *Hertogenbosch*, Pays-Bas, ch.-l. Brabant septentrional, 736, 1296, 1420, 1428, 1466, 1486.
- BOIS L'EVÊQUE, lieu-dit, 684. — Ruelle à Liège, 1374, 1418, 1458, 1459, 1468.
- BOIS MAYETTE, lieu-dit à Saint-Nicolas, 1364.
- BOIS SAINT-GILLES, sentier à Liège, 684, 705, 1470.
- BOIS SAINT-JEAN, lieu-dit à Ougrée, 1301.
- BOLEUX, ruisseau, 1292.
- BOLI, *Bolli*, houillère, 690, 702, 1394.
- BOLLEUX, houillère, 1435.
- Bolli*, voir BOLI.
- BOLOGNE, sentier à Liège, 684.
- BOLSÉE, lieu-dit à Ans, 1474.
- BON ACCORD, houillère, 1394.
- BONAPARTE, cours ou promenade, 1372.
- BONCELLES, *Bonsene*, prov. Liège, canton Seraing, 708 n. 1, 1303.
- BON ESPOIR, *Bonne espoire*, houillère, 678, 681, 683, 702. — Voir aussi BOUCK.
- Bonfin*, voir BONNE FIN.
- BONHEUR, houillère, 678.
- BONN, Allemagne, Rhénanie, 629 n. 1.
- BONNE ESPÉRANCE, houillère, 732, 1482.
- BONNE FIN, *Bon fin*, houillère, 626, 674, 675, 676, 678, 680, 682, 691-692, 696, 697, 701, 702, 723-725, 734-735, 1371, 1394, 1429-1432, 1443-1445, 1454, 1456, 1457, 1459, 1461-1462, 1467, 1470, 1471.
- BONNE FORTUNE, rue à Liège, 715, 722.
- BONNIER, houillère, 654, 683, 695, 697, 726, 1338, 1381, 1396, 1415, 1449, 1453, 1474.
- BON RETOUR, *Notre Dame du Beau Retour*, chapelle, 684, 1362.

- BONS BUVEURS, houillère, 654, 656, 677, 695, 706, 726, 1354, 1439. — Lieu-dit à Saint-Nicolas, 1439.
- Bonsene*, voir BONCELLES.
- BONS ENFANS, couvent à Liège, 687, 688-689. — Moulin à Liège, 1358. — Rue à Liège, 1358.
- BONTEMPS, houillère et ferme, 675, 681, 690, 727, 1359, 1394, 1438, 1464, 1465, 1466.
- BONTURE, houillère, 721.
- BORDAI, *Bordayes*, sentier à Tilleur, 684, 705.
- BORDÉ, rue à Herstal, 638, 1367.
- BORMANS (Stanislas), historien, 612.
- BORQUET, houillère, 733.
- BORRET, araine, 1482.
- Bosquet*, voir GELKIN, houillère.
- BOSSI, commissaire, 1356.
- BOUCHERIE, rue à Liège, 659, 665, 1402.
- BOUCK, houillère, 656, 657, 1354, 1359, 1394, 1416, 1427, 1428, 1431, 1435, 1447, 1464-1466.
- Bouerie*, voir BOVERIE.
- BOUHARMONT (Jean), 651.
- Bouhay*, voir BOUXHAY.
- BOUHON, houillère, 1362.
- BOULAND HANNAY, houillère, 654.
- BOULANGÉ, propriétaire, 685.
- BOULBOL, *Boulboul*, *Petit Boulbol*, houillères, 726, 1363.
- Boulboul*, voir BOULBOL.
- BOUQUETTE, houillère, 1394.
- BOURGOGNE, lieu-dit à Sclessin, 707, 1374, 1418, 1459, 1468. — Pont de l'Île, 1356.
- BOURIQUET, houillère, 626, 717.
- BOUSSA, houillère, 654.
- BOUTLICOU, *Boutlicou*, *Boutelicou*, *Bout ly Cou*, houillère, 656, 1465-1466. — Lieu-dit, 684, 705, 707, 1418, 1443, 1458, 1468, 1470.
- Bouverie*, *Bouvery*, voir BOVERIE.
- BOUXHAY, *Bouhay*, houillère, 730-731, 1387, 1396, 1473. — Sentier à Bressoux, 687.
- BOUXHON, chanoine, 1340. — Houillère, 690.
- BOUXHTAY, houillère, 624, 1394, 1464, 1466. — Lieu-dit à Vottem, 600 n. 1, 624, 637, 656, 675, 1346, 1351, 1353, 1413, 1464, 1466.
- BOUXHY, maison, 722.
- BOUY (Gérard), propriétaire, 645.
- BOVERIE (LA), lieu-dit à Liège, *Bouerie*, *La Bouverie*, *Bouvery*, 599, 601, 604, 636, 660, 661, 689, 722-723, 1295, 1298-1300, 1302, 1304, 1305, 1319, 1321, 1326-1327, 1342, 1348, 1408, 1433, 1469, 1475-1477, 1480, 1485.
- BOVY, propriétaire, 1386.
- BRABANT, duché des Pays-Bas, 1348. — Lieue de —, 1480, 1485.
- BRACONIER, houillère, 687.
- BRACONNIER, concessionnaire de houillère, 691, 725, 729, 1367, 1370, 1373, 1406, 1417, 1442.
- BRACONNIER (Abraham - Josué - Jean - Louis), concessionnaire de houillère, 697, 1396.
- BRACONNIER (Frédéric), concessionnaire de houillère, 697, 1385 n. 2, 1396, 1434, 1448.
- BRAGARD (René), 608.
- BRANCHE PLANCHAR, chaussée à Ans, 683, 695, 722, 1415, 1439, 1474.
- BRANDY (Jean), arpenteur, 641, 646, 1339, 1349.
- BRANZE, ruelle à Liège, 1353. — Voir aussi BRONZE.
- BRAS (AU), houillère, 697, 726.
- BRASSEUR (Martin), 636.
- BRAZ (AU), moulin à Liège, 624. — Ruelle à Liège, 640, 673, 1373, 1378.
- BRÈME, Allemagne, 611.
- Bresoirs*, voir BRESSOUX.
- BRESSOUX, *Bresoirs*, prov. Liège, cant. Grivegnée, 596 n. 2, 614 n. 1, 653, 731-732, 1299, 1319, 1326-1327, 1342-1343, 1395, 1408, 1433, 1472-1473, 1475-1476, 1484. — Lieux-dits, voir BOUHAY, TROU-LOUETTE. — Rues et sentiers, voir FOND DE BOIS, THIER DES MANGONS.

BREUST, *Brunst, Brust*, Pays-Bas, prov. Limbourg, arr. Maastricht, dép. Eijsden, 1289, 1290.
 BRIALMONT, *Briamont*, lieu-dit à Chênée, 620.
Briamont, voir BRIALMONT.
 BRIMOULLE, maison, 615.
 BRIQUEBOQUET, houillère, 729, 730, 735, 1396.
 BRONS, propriétaire, 712.
 BRONZE, ruelle, 658. — Voir aussi BRANZE.
 BROSDEUX, araine, 631.
 BROUCK, *Brouque*, lieu-dit et chemin à Ans, 676, 683, 692.
 BROUCK (DEL), ruisseau, 619.
 BROUWERS (D. D.), 1480.
 BRÛLÉ TERRISSE, houillère, 681, 726, 728, 1370, 1371, 1442, 1465, 1466.
 BRUNEAUT, chaussée à Vottem, 656, 1353, 1392, 1413, 1416, 1428, 1435, 1464, 1465.
Brunst, Brust, voir BREUST.
 BRUWAAN (M. J.), 1404.
 BRUXELLES, 610 n. 2, 700, 721, 1388, 1415, 1443, 1456. — Administration des Mines, 628 n. 1, 1360, 1370-1371, 1375, 1384, 1405, 1413-1414, 1416-1418, 1428, 1430-1432, 1438, 1440, 1442, 1444, 1446-1447, 1451, 1453-1455, 1457-1460, 1465-1467, 1470-1471, 1475. — Archives générales du Royaume, 598 n. 1, 604 n. 2, 731 n. 1, 1298, 1302, 1332-1333, 1395-1396, 1398-1400, 1402, 1404, 1407-1408, 1419-1423, 1426-1427, 1429, 1434, 1436-1437, 1448, 1485-1487. — Bibliothèque Royale, 655, 1479, 1486. — Institut Royal du Patrimoine artistique (I. R. P. A.), 609, 715 n. 1.
 BRUYÈRES (LES), lieu-dit à Jupille, 619, 687, 708, 733-734, 1395, 1460-1461, 1476.
 BUFFET (Bernard), 631 n. 1.
 BURDO (Antoine-Godefroid), propriétaire, 704.

BURENNE, houillère, 1352.
 BURI, propriétaire, 1383.
 BURY (Anne-Joseph, veuve Du-bois), 676.
 BURY (Anne-Marie, épouse Godenne), 677.
 BURY (D.), dessinateur, 632, 633, 677.
 BURY (Hubert), exploitant de houillère, 719, 1382, 1414.
 BURY (Mathieu), exploitant de houillère, 676.

C

CAILLOU, houillère, 1363, 1367, 1386, 1449.
 CAILLOUX, ruelle à Liège, 1371; à Montegnée, 1439.
 CAJOT (Bernard), bourgmestre de Bois de Breux, 1340.
 CAJOT (Henry), propriétaire, 1339.
 CALIFICE (J.), dessinateur, 600 n. 1, 634, 654, 698.
 CALVAIRE, chapelle, 1443. — Lieu-dit et ruelle à Liège, 677, 697-699, 705, 730, 1314, 1364-1365, 1368, 1380, 1381, 1444, 1448, 1453, 1455. — Voir aussi MULKAY.
 CAMBRESIER (Jacques), propriétaire, 1359.
 CAMERLINGH, major-ingénieur, 1398-1401, 1419, 1421, 1426, 1433.
 CAMPAGNE SAINT-NICOLAS, lieu-dit, 1368.
 CAMUS, bastion de la Citadelle, 1332. — Chemin à Liège, 690.
 CANAL, houillère, 1387.
Câp, voir SAINT-MAUR.
 CAPUCINS, couvent à Liège, 630, 677, 683, 717-718, 719, 1310, 1329, 1332, 1382, 1414. — Houillère, 1387-1388.
 CAPUCINES, couvent à Liège, 1329.
 CARMÉLITES CHAUSSÉES, ou *Dames blanches*, couvent à Liège, 662, 1304, 1308.
 CARMÉLITES DÉCHAUSSÉES, couvent à Liège, 664, 1329, 1332.

- CARMES, couvent Devant Visé, 624, 637. — Couvent à Jemeppe, 642, 1348. — Couvent à Liège, 630, 646, 653, 1327-1329, 1332.
- Caron*, voir CARRONT.
- CARRONT (A. B.), géomètre, 604, 628, 631, 635, 637, 641, 643, 672, 673 n. 1, 674, 678, 680, 682, 684, 685 n. 2, 688, 690, 691, 698, 701, 722 n. 1, 1362, 1364, 1378.
- CAROSSE, ruelle à Liège, 1369, 1437, 1442, 1466.
- CASERNES DE CAVALERIE, 1326.
- CASQUETTE, rue à Liège, 1439-1440.
- CASSARD, moulin, 695.
- CASSINI DE THURY, cartographe, 600 n. 3.
- CASTER, lieu-dit à Lanaye, 1289, 1290.
- CATHÉDRALE, voir SAINT-LAMBERT, église cathédrale. — Rue à Liège, 596 n. 1.
- CAVE (DELLE), houillère, 654, 683, 1338.
- CÉLESTINES, couvent à Liège, 677. — Rue à Liège, 1439.
- CELLITES, voir ALEXIENS.
- CERISIER, veine de houille, 1432.
- CHABOT, rue à Liège, 637. — Ferme, 1463.
- CHABOTTE, chemin vers Vottem [?], 675.
- CHAFFOUR, houillère, 1415, 1424 n. 1.
- CHAFFOUR, *Chaufour*, *Chaufour*, lieu-dit à Flémalle-Haute, 1300, 1303.
- CHAÎNE, *Chêne*, ruelle à Liège, 675, 682, 690, 1330, 1359, 1393, 1435, 1437, 1442, 1457.
- CHAMELOT, géomètre, 736.
- CHAMOSSIÉ, impasse à Liège, 600 n. 2, 707. — Voir aussi CHERA.
- CHAMPAY, houillère, 685, 718 n. 1, 725-726, 1362-1364.
- CHAMPS, chemin à Liège, 1371. — Houillère, 1371.
- CHANTRAINE (Hubert), veuve, 1338.
- CHANTRAINES, ruelle à Grivegnée [?], 1365.
- CHAPEAU DE FER, moulin, 686.
- CHAPEAUVILLE, lieu-dit et sentier à Liège, 655-657, 1351, 1353, 1465-1466.
- CHAPELAINS, rue à Liège, 1381.
- CHAPELLE, houillère et moulin, 626, 695.
- CHAPELLE (Jehan), propriétaire, 1291.
- CHAPELLE DES CLERCS, rue à Liège, 663.
- CHAPIEZ, commissaire des guerres, 1368.
- Chapol*, voir HOCHPORTE.
- Charette*, voir CHÉRATTE.
- CHARLEMONT, France, département Ardennes, 1341.
- CHARLEROI, prov. Hainaut, ch.-l. arrondissement, 1341.
- CHARLIER (Jacques), 649.
- CHARLIER, chemin à Vottem, 681, 726, 1413.
- CHARTREUSE, fortification, 604, 618-619, 649, 653, 686-687, 731-732, 1294-1301, 1303-1307, 1309, 1315-1316, 1318-1321, 1324-1327, 1330, 1335, 1337, 1340, 1342-1343, 1348, 1365, 1387, 1394-1395, 1400, 1403-1404, 1407-1408, 1410, 1420, 1422-1425, 1432-1434, 1455-1456, 1470, 1472-1473, 1475-1478, 1485. — Houillère, 1472, 1476.
- CHARTREUX, prieuré à Liège, 622, 674, 1294, 1307, 1325, 1327, 1330, 1434, 1476. — Voir aussi CHARTREUSE.
- CHASSEUR, jardin, 1363.
- CHÂTEAU, ruisseau, 1463.
- CHÂTEAU-MASSART, propriété à Liège, 699. — Voir aussi EMAUS.
- Chaucie*, voir PUIITS EN SOCK.
- CHAUDFONTAINE, prov. Liège, canton Fléron, 647, 679. — Lieu-dit, voir HENNE.
- CHAUDTHIER, lieu-dit à Vaux sous Chèvremont, 1349-1350.

- Chaufour, Chauzfour*, voir CHAUF-
FOUR.
- CHAUMONT, lieu-dit à Romsée,
639.
- CHAUSSÉE DES PRÉS, *Chaucie*,
rue à Liège, 714, 1423.
- CHAUVE-SOURIS, *Vieille ruelle*, che-
min à Liège, 697, 699. — Houil-
lère, 726.
- CHAVÉE (ALLE), houillère, 656,
1354.
- CHAVÉE (DELLE), route près de
Vottem, 656, 1353. — Voir aussi
PROFONDE VOYE.
- CHEFNEUX, lieu-dit à Wandre,
1341.
- Chenay*, voir CHÉNÉE.
- CHÈNE, chemin à Angleur, 1374,
1446. — Voir aussi CHAÎNE,
ruelle à Liège.
- CHÉNÉE, *Chenay*, prov. Liège,
canton Fléron, 619-622, 639,
647, 649, 686-687, 709-710, 717,
731-733, 1297, 1299-1301, 1303,
1305, 1339, 1348-1349, 1379,
1408, 1414, 1433, 1463, 1484. —
Lieux-dits, voir BEAUFRAIPONT,
BRIALMONT, MALGEUE, MEHA-
GNE, PETITES BRUYÈRES. —
Rues et chemins, voir BEDENNES,
CHEVY.
- CHÉRA, *Chéravoie*, chemin à Liège,
1311-1313, 1318, 1374, 1477.
- CHÉRA, CHÉRA DU CHAMOSSÉ,
route à Liège, 707.
- CHERATTE, *Charette*, prov. Liège,
canton Dalhem, 1290, 1341.
- CHÉRAVOIE, rue à Herstal, 638. —
Rue à Liège, 1402.
- Chéravoie*, voir CHÉRA.
- CHEOTAL, lieu-dit à Herstal, 1341.
- CHESNE, ruelle à Liège, 699.
- CHETURE, houillère, 728.
- CHEVAUFOSSE, *Chevauz, Basse Che-
vaufosse, Haute Chevaufosse, Pe-
tite Chevaufosse, Grande Chevau-
fosse*, ruelles à Liège, 677,
697, 730, 1380, 1381, 1443,
1444.
- CHEVAUX, chemin vers Longdoz,
1395, 1469, 1472, 1477; voir
aussi CHEVAUFOSSE. — Place
à Liège, 673, 714, 724, 1372,
1376-1377, 1412, 1421, 1423.
- CHÈVREMONT, apothicaire, 687.
- CHÈVREMONT, lieu-dit à Vaux sous
Chèvremont, 1365.
- CHEVRON, architecte, 1439.
- CHEVY, *Gevi*, chemin à Chênée,
622.
- CHIENS, houillère, 654, 677, 695,
726, 1364, 1367, 1439, 1449.
- CHIF D'OR, *Chiffre d'Or*, lieu-dit à
Sclessin, 647-648, 1302, 1304,
1367, 1487.
- CHIRICOU, impasse à Liège, 673.
- CHOISEUL (Etienne-François, duc
de), 600.
- CHOKIER, *Iokir, Joquir, Lokir*,
prov. Liège, canton Hollogne
aux Pierres, 1299-1300, 1302-
1303, 1424 n. 1.
- CHRISTOPHE (Jr), propriétaire de
foulerie, 1463.
- CITADELLE, 599, 604, 629-630, 668-
669, 671, 712-713, 723-725,
1293-1295, 1297-1298, 1300-
1301, 1303-1308, 1310-1311,
1315-1319, 1321-1337, 1342,
1344-1348, 1398-1405, 1409,
1419-1422, 1426, 1428-1431,
1436, 1451-1452, 1455-1457,
1460, 1462, 1467, 1471, 1483-
1485.
- CITÉ, partie de Liège *intra muros*,
594, 599, 601, 610, 637, 669,
1318, 1319, 1326, 1343, 1345,
1385, 1486. — Araine à Liège,
630, 716, 1482. — Arsenal, 1360.
— Portes et remparts, 617,
623, 629, 637, 659, 666, 668,
674, 678, 682, 690, 695, 701,
704, 712, 724, 725, 729, 1294,
1297, 1304, 1310, 1315, 1325,
1328, 1332, 1335-1337, 1344,
1346-1347, 1355, 1358-1359,
1370, 1381, 1398, 1399, 1402,
1417, 1426, 1435, 1482, 1483.
- CLARISSES, rue à Liège, 605.
- CLEF (LA), lieu-dit à Fléron,
1486.
- Clelin*, voir SCLESSIN.

- CLERCS, chemin à Ans, 645 n. 1, 1350.
- CLERGÉ, bastion de la Citadelle, 617, 630, 678, 692, 1316-1317, 1322, 1327-1328, 1332, 1398-1399.
- CLOSON (Jean), 652.
- CLOSON (Pierre), concessionnaire de houillère, 1434.
- CLOSSET (J.), arpenteur, 675, 676, 679, 1359, 1361, 1362.
- CLOSSET (Jean), propriétaire, 1355.
- CLOSSET (Lambert), propriétaire, 1365.
- CLOSSET, houillère, 726.
- CLOUTIERS, ruelle, 661, 688.
- Coblanz*, voir COBLENCE.
- COBLENCE, *Coblanz*, Allemagne, 1341.
- COCHEM, maison à Liège, 1311.
- COCHONS, île, 711, 1477.
- COCKERILL (John), concessionnaire de houillère, 1446, 1450.
- Cocraumont*, voir COQRAIMONT.
- COCQUAY (Antoine), propriétaire, 1339.
- COEHOORN, ingénieur militaire, 630, 1301, 1303, 1332, 1335, 1337.
- CŒUR D'OR, maison à Liège, 624.
- COFFRE, bastion de la Citadelle, 630.
- COIGNOULLE (DELLE), *Coigninoul*, houillère, 654, 726, 1364.
- COINTE, *Quet*, *Quinte*, *Quointe*, lieu-dit à Liège et Ougrée, 601, 707, 1301, 1305, 1311, 1313, 1318, 1320, 1321, 1335, 1337, 1343, 1347, 1374-1375, 1440, 1470, 1485.
- COKAI, houillère, 1439.
- COLBIRE (DELLE), chemin, 1474.
- COLINET (Mathieu), propriétaire, 692.
- COLLARD (Jean), 1349.
- COLLART-SACRÉ (A.), 637.
- COLLÈGE, pont à Liège, 1419, 1423.
- COLLEURE, houillère, 1363.
- COLLINET (J. P. J.), géomètre, 653, 654, 662, 667.
- COLMAN (Pierre), 609 n. 2.
- COLOGNE, Allemagne, Rhénanie, 1486.
- COLOMBIÈRE, houillère, 1466. — Voir aussi VIEILLE COLOMBIÈRE.
- COLONSTER, *Colonstère*, dép. Angleur, 622, 692, 709-710, 717, 1299, 1348.
- Colonstère*, voir COLONSTER.
- Colson*, voir SAULX COLSON, houillère.
- COLSON, veuve, 702, 721, 1415, 1418, 1457, 1458, 1468, 1473-1474.
- Comédie*, voir THÉÂTRE ROYAL.
- COMHAIRE (Gérard), maître-maçon, 663.
- COMMUNES, lieu-dit à Liège (vers Cointe), 1311.
- CONCEPTIONNISTES, couvent à Amercœur, 618, 674, 1294, 1304, 1326, 1343, 1395, 1410, 1434, 1476.
- CONDROZ, région naturelle, 1299, 1302.
- CONQUÊTE, houillère, 628, 1488.
- Conlet*, lieu-dit non identifié, 1343.
- COQ, ruelle à Liège, 646, 661, 677, 684, 697, 705, 1314, 1367, 1368, 1381, 1382, 1383, 1414, 1417, 1418, 1431, 1443, 1445, 1468. — Houillère, 690.
- COQ FONTAINE, lieu-dit et houillère à Ans, 695, 700, 1415, 1474.
- COQRAIMONT, *Cocraumont*, rue à Liège, 658, 659, 688, 1402, 1404.
- CORBEAU, *Petit Corbeau*, houillères, 674, 681, 728, 1370, 1371, 1415, 1465, 1466. — Voir aussi LAGUESSE.
- CORBESIER (François-Joseph), concessionnaire de houillère, 1392, 1446, 1450.
- Coreux*, voir COUREUX.
- CORIN (Michel), 685.
- CORNILLON, lieu-dit à Liège, 618, 653, 731-732, 1294, 1307-1308, 1316, 1326, 1343, 1387, 1395, 1408, 1472-1473, 1476.
- CORNILLIER, houillère, 678.

CORONMEUSE, promenade à Liège, 597, 600 n. 1, 601, 637-640, 655-656, 661, 687, 712, 1308, 1320, 1327, 1329, 1331, 1334, 1341, 1346-1348, 1351, 1354, 1372, 1392-1394, 1402, 1409, 1421, 1435, 1452. — Voir aussi BONAPARTE.

COSTANT, moulin, 1292.

COUCLET (François), 722, note 1.

COULEUVRE, houillère, 726.

COUNE (J. N.), 1397.

COUPÉE, ruelle à Liège, 675.

COUPILLE (DELLE), chemin et houillère, 624, 726, 727, 1292, 1435, 1437-1438, 1442, 1457.

COUR (ALLE), ferme, 639, 649.

COURES (LES), lieu-dit, 655, 657, 1351.

COUREUX, *Coreux*, lieu-dit à Jupille, 734, 1365, 1395.

COURONNE, houillère à Glain, 679-680, 683, 1384. — Impasse à Liège, 712-713.

COURTEJOIE, arbre à Ans, 1348.

COUVENAILLES, *Coveney*, lieu-dit près de Sllins, 1344.
Coveney, voir COUVENAILLES.

CRAHAU, chemin vers Jupille, 1463.

CRAHAY (Jean Henri Joseph), 681, 1369, 1370, 1441.

CRAHEA, prélocuteur, 629.

CRALLE, industriel, 693.

CRAMPON, *Jeune Crampon*, *Vieux Crampon*, houillères, 678.

CREUX, chemin à Vottem, 1416, 1428, 1464, 1466.

CREYR (ALLE), pont à Liège, 637, 1292-1293.

CREYR (DELLE), maison à Liège, 624.

CRIN, faille géologique, 678.

CROISSET (G. A.), lieutenant-général, 723, 1398 n. 1, 1399, 1401, 1405, 1419, 1427, 1432.

CROISSETTE, houillère, 1382. — Ruelle à Liège, 661, 1414.

CROISIER (Léonard), propriétaire, 728, 1412-1413, 1466.

CROISIER, houillère, 1416, 1465-1466.

CROISIERS, couvent à Liège, 1315.
— Rivage en bordure de la Meuse, 1421, 1423.

CROIX ROUGE, calvaire [à Chênée?] 620.

CROUPET, *Crupet*, dép. Fléron, 618, 1351.

CRUCIFIX, lieu-dit à Tilleur, 642, 643. — Rue à Liège, 672. — Rue à Herstal, 637-638.
Crupet, voir CROUPET.

CURTIUS, bief à Liège, 704.

D

DACQUE (DELLE), *Dac (D'al)*, lieu-dit à Liège et houillère, 681, 684, 727, 1370, 1438, 1442. — Voir aussi NOUVEAU DACQUE, VIEUX DACQUE.

DAGHE (DELLE), DAGUE, houillère, 624, 1293.

DALHEM, *Dalem*, prov. Liège, ch.-l. canton, 1289, 1290, 1341.

DAMES BLANCHES, 1304, 1329, 1332, 1343. — Voir aussi CARMÉLITES CHAUSSÉES.

DANDOY (Albert), ingénieur, 594 n. 1, 608 n. 2.

D'ANDRIESEN, chevalier, 648.

D'ANGLEUR (B.), propriétaire [?], 636.

DANS (Lambert), exploitant de houillère, 680, 1437, 1441.

DANSE, houillère, 1465, 1466. — Voir aussi LOUIS DANS.

DANSE (Etienne), fondé de pouvoir, 726. — Voir aussi PURAYE (M.-C.).

DARCHIS, rue à Liège, 596 n. 1.

DARDESPINE, foulerie, 1463.

DAUSSOULX, *Dossu*, prov. Namur, canton Eghezée, 1348.

DAVID (Jean-Nicolas), concessionnaire de houillère, 1446, 1450, 1473-1474.

DE BÉGUIN (Pierre-Gérard-Joseph), concessionnaire de houillère, 1456.

DE BEINE (Pasquay), 615.

DE BELLEVAUX (E. L.), dessinateur, 625, 635, 644.

- DEBŒUR, propriétaire, 1361.
Debrassinne, voir DESBRASSINNES.
DE BRONCKART, chevalier, 643.
DE BRUYNE (Pol), ingénieur, 594 n. 1, 595 n. 1.
DE CARTIER, bourgmestre, 653.
DE COUHORNE, voir COEHOORN.
DEFFET (Martin), concessionnaire de houillère, 733.
DEFLANDRE (Hubert), concessionnaire de houillère, 733, 1460.
DEFLANDRE, ferme, 731, 1473. — Houillère, 687.
DE FLOEN, épouse, 1462.
DEFRAINE, ruelle à Liège, 699.
DEFRENE, baumeister de la Cité, 641.
DE GRADI, propriétaire, 1313, 1440.
DE GRADY DE BELLAIRE, hôtel à Liège, 688, 1358.
DE GRADY DE GROENENDAEL (Marie - Thérèse - Catherine), exploitant de houillère, 680.
DE GRAILLET (Nicolas-Mathieu), propriétaire, 665.
DE GRATI (Mathias), bourgmestre, 597, 602.
DEGRÉS DES TISSERANDS, rue à Liège, 688.
DEGRÉS SAINT PIERRE, rue à Liège, 673, 711, 724, 1373.
DE HARENNE, conseiller, 1340.
DEHERVE (J. P.), conducteur des Mines, 1473.
DEHERVE (P), propriétaire, 1386, 1417.
DEJAER, propriétaire, 1440.
DE JAER (Léon), 1479, 1481, 1488.
DEJARDIN (A.), capitaine, 597, 605 n. 2, 606, 608 n. 1, 609 n. 1, 1459.
DE JENEFFE (Nicolas), architecte, 1339.
DEJOIE (Tassin), propriétaire, 1338.
DE KETELBEETER (E.), ingénieur en chef, 1406, 1410, 1411, 1413.
DE LABEYE (Louis), propriétaire, 1350.
DELACHEVALERIE, dessinateur, 595 n. 1.
DE LA COMBE, ingénieur militaire, 1315, 1316, 1330.
DE LAMINNE (L.), sociétaire du charbonnage de Sclessin, 1457, 1458.
DE LANGE, maison à Liège, 1331.
DE LA PORTERIE, dessinateur, 681.
DELEUX, ruelle à Liège, 1362.
DELEXHY, concessionnaire de houillère, 1473.
DELHAILLE, maison, 1451.
DE LIBERT, chevalier, 647.
DE LIEDEKERKE (A.) comte, président des Etats députés de la province, 1443.
Delkeute, voir KEUTE (DEL).
DELLE FALISE (Quellin), propriétaire, 1309.
Delmaie, voir MAIE (DEL).
DE LOURS (Marie), 1331.
DE LOUVREX (Guillaume), juriconsulte, 603.
DELPAIRE, ingénieur, 626, 722, 735, 1373, 1394, 1397, 1418, 1428, 1434, 1438, 1445, 1450, 1457, 1458, 1460, 1462, 1467, 1468, 1469, 1473, 1475.
DELSAUX, foulerie à Jupille, 1395.
DELVA, chemin [vers Vottem ?] 675.
DEMBLON (Is.), 1481.
DE MÉLOTTE, bourgmestre de la Cité, 641, 1439.
DEMESTE (J. N.), chirurgien, 659.
DEMET, exploitant de houillère, 685 n. 2, 1444.
Demier By, voir MIERBI.
DE MOFFART, bailli, 647, 653.
DEMOISELLE AILID, houillère, 656, 658, 1352, 1354.
DENEUMOLIN, propriétaire, 672.
DENOEL, étang, 1365.
DEPAIX, dessinateur, 595, n. 1.
DEPAUX-VAN HASSELT, industriel, 689. — Voir aussi DEPAUW (usine).

- DEPAUW, *Depeau*, digue, 709. —
Usine à Liège, 689, 719, 1375,
1379.
- Depeau* voir DE PAUW.
- DEPONTHIER (Lⁱ), concessionnaire
de houillère, 1462.
- DE POSSON (Guillaume H. J.),
industriel, 698, 1378.
- DEPREZ (A. et J. J.), concession-
naire de houillère, 727, 1416,
1417, 1427, 1447, 1464 1465.
- DE RAICK, bourgmestre, 1340.
- DE RÉMONT (Julien), 602.
- DE REUL, conseiller privé aux
Pays-Bas, 655 n. 1.
- DERRIÈRE CORONMEUSE, *Derier*
Couronmeuse, chemin, 716, 1353,
1393, 1435.
- DERRIÈRE DES CHÈVRES, lieu-dit à
Jupille, 1365.
- DERRIÈRE LA FERME, chemin à
Jupille, 1463.
- DERRIÈRE LA MAISON DE LA VILLE,
place et rue à Liège, 673,
1378.
- DERRIÈRE LE PALAIS, rue à Liège,
633, 711, 713, 1405-1406, 1451.
- DERRIÈRE LES ANGLAIS, rue à
Liège, 616.
- DERRIÈRE LES HAHES, chemin à
Liège, 726, 1369, 1442.
- DERRIÈRE LES HERBES, chemin
vers Vottem [?], 681.
- DERRIÈRE LES MURS, route à
Liège, 691, 1467.
- DERRIÈRE LES POTIERS, ruelle à
Liège, 674.
- DERRIÈRE SAINT-JEAN, rue à
Liège, 712-713.
- DERRIÈRE SAINT-MICHEL, rue à
Liège, 1373, 1377.
- DERRIÈRE SAINT-NICOLAS, ruelle,
1453, 1455.
- DERRIÈRE SAINTE-VÉRONE, ruelle
à Liège, 1362.
- DERRIÈRE VAUX, ravin, 1365.
- DESAIVE (Jean), 636.
- DES BRASSINNES, avocat, 615,
631, 1336.
- DESCHAMPS, ingénieur en chef,
1372, 1375-1377.
- DESCY (A.), 689 n. 1.
- DE SELYS, baron, 646.
- DESERMENT, houillère, 1482.
- Desileu*, voir TILLEUR.
- DESMOUSSEAUX, préfet, 686.
- DESOER (François-Joseph), mar-
chand-libraire, 1355, 1375.
- DE SONVAL, propriétaire, 1460.
- DESPLACES, graveur, 607.
- DESPY (Georges), 1481.
- DESSARD (J.), géomètre des Mines,
1353.
- DESSEMME, bois à Jupille, 1461.
- DESSOUS LE BY, *Sous les Bises*,
chemin à Ans, 676, 691.
- DESSOUS L'ÉGLISE, chemin à Mon-
tegnée [?], 1439.
- DESSOUS LES ROUES, chemin et
lieu-dit à Ans, 676.
- DESSOUS LES CHENAZ, rue à Liège,
713.
- Dessous les Vignes*, voir SOUS LES
VIGNES.
- DESSUS HOULLEUX, chemin près
de Jupille, 1463.
- DE STEMBIER (Jeanne), proprié-
taire, 1340.
- DE STEMBIER (Lambert-Clément),
chanoine de Saint-Lambert, 638,
648.
- DESTIER, maison, 625.
- DESTRIVAUX (F. J.), 733.
- DETHIER (Aristide), 1401.
- DETHIER (Laurent-François), avo-
cat, 1401.
- DETRIXHE, houillère, 1465-1466. —
Voir aussi TRIXHE.
- De van Pon*, pour DEVANT LE
PONT, lieu-dit à Visé, 1290.
- DEVANT LES CARMES, rue à Liège,
715.
- DEVANT LES MINEURS, rue à
Liège, 596, 597 n. 1, 604, 634,
640, 670, 713, 1406.
- DEVANT SAINTE-CROIX, rue à
Liège, 688.
- DE VAUX (A.), ingénieur des Mines,
730, 1392, 1396, 1416, 1427,
1429, 1434, 1437, 1441, 1443,

- 1444, 1445, 1446, 1447, 1449,
1451, 1453, 1454, 1456, 1457,
1458, 1461, 1464, 1466.
- DEVAUX (C. F.), arpenteur, 648.
- DEVISÉ, veuve, 1462.
- DEVISÉ, lieu-dit près de Jupille,
1463.
- DEVIVIER, propriétaire, 664.
- DE WAMPE (Jean-W.-F.), cheva-
lier, 641.
- DEWANDRE (F. J.), inspecteur des
Bâtiments Civils, 688, 1382,
1388-1390, 1391.
- DEWASNE, cartographe, 595.
- DEWÉ, chapelle à Grivegnée, 687.
- DEWEZ (Léon), 609 n. 2.
- DEWEZ (Wathieu), propriétaire,
1359.
- D'HEUR (Lambert), 1339.
- DICKAY, ruelle à Liège, 1312.
- DIFFUY, propriétaire, 700.
- DIGNEFFE (H. B.), architecte,
601, 602 n. 1, 658, 1370, 1460.
- DIGNESSE (DEL), lieu-dit et houil-
lère à Saint-Nicolas, 1364.
- DINANT, prov. Namur, ch. 1.
canton, 603.
- DIX TOISES, houillère, 732.
- DOMINICAINES, couvent à Glain,
600 n. 1, 677, 680, 683, 1417.
- DOMINICAINS, couvent à Liège,
631-632, 1356, 1402, 1411. —
Rue à Liège, 1439.
- DOMINICK (Henri), concessionnaire
de houillère, 1417.
- DONGELBERG, prov. Brabant, can-
canton Jodoigne, 1348.
- DONNAY (L. F.), géomètre délimi-
tateur, 705, 707, 708, 709, 712.
- DONNEA, propriétaires de fende-
rie, 647, 1463.
- DONVILLE (J. L.), sociétaire de
charbonnage, 727, 1416, 1417,
1427, 1447, 1464, 1465.
- DOR (Paulus), 1350.
- DOREYE (N. J.), architecte, 671.
- DORSA, houillère, 1449.
- DOS, lieu-dit à Liège, 628.
- DOS FANCHON, lieu-dit à Liège,
704, 714, 1318, 1321, 1333, 1344,
1400, 1408.
- DOSSIN, propriétaire, 700.
- Dossu, voir DAUSSOULX.
- D'OTHÉE, propriétaire, 1480.
- DOUBLESTAIN (M. N. J.), conces-
sionnaire de houillère, 699.
- DOUFFET (Louis), araine, 615 n. 1,
626, 630, 678, 1336.
- DOUFLO, moulin, 683, 1488.
- DRION (Michel), exploitant de
houillère, 1361.
- DRION (T. L.), baumeister de la
Cité, 658, 663, 664, 666, 667,
1357, 1360.
- DROIXHE, lieu-dit à Liège, 1343,
1484.
- DUBOIS, moulin à Bressoux, 1473.
— Moulin à Longdoz, 1395.
- DUBOIS, époux d'Anne-Joseph
Bury, 677.
- DU CROZ (F. J.), arpenteur, 694,
700, 716, 720, 723, 725, 735,
1367, 1370, 1382, 1383, 1384,
1385, 1414, 1417, 1428, 1431,
1432, 1454.
- DUKERS, architecte, 602 n. 1,
704.
- DU MÉE, ingénieur militaire, 1331.
— Bastion de la Citadelle, 630.
- DUMONT (André), marbrier, 694,
695.
- DUMONT-JONNIAUX, géomètre, 733,
1438, 1460.
- DUMOULIN, greffier des Etats,
616.
- DUMOURIEZ, général, 670.
- DUPONT (J. F.), sociétaire de
charbonnage, 1417.
- DURIEUX, locataire, 668.
- DUSSART (Franz), 596 n. 2.
- DUTILLEUIL, lieutenant-ingénieur,
1409, 1410.

E

Eau Dorte, voir OURTHE.

EAUX (AUX), houillère, 654, 698,
726, 735, 1381, 1396, 1453. —
Voir aussi NEUF- et VIEUX
BURE AUX EAUX.

Ebay, voir BÊCHE.

ECHELLES, houillère, 728, 1416,
1466.

ECKERT (Max), 608 n. 1.
ÉCOLES, pont à Liège, 714.
ÉCOLIERS, couvent à Liège, 649, 714, 1318, 1321, 1326, 1332, 1333, 1380, 1471. — Caserne, 1395, 1472.
ÉCORCES, île, 1477-1478.
ELIAS (L.), sociétaire des carbonnages de Sclessin, 707, 1457, 1458.
ELNE et ELVE [?], lieu-dit aux environs de Lanaye, 1289-1290.
EMAUS, *Aimont, Emeusse*, château à Liège, 699, 1363, 1381, 1443, 1444, 1453, 1470, 1471.
EMBOURG, prov. Liège, canton Fléron, 647, 709-710, 1485, 1486. — Lieu-dit, voir SAUHEID.
Emeusse, voir EMAUS.
Emiche, voir ANIXHE.
EMPEREUR, ferme, 708.
Enbois, voir BOIS (EN) lieu-dit à Liège.
ENFER, sentier à Sclessin, 684, 1374.
ENFONCÉ, houillère, 1371.
ENGIN, houillère, 1386.
ENGIS, prov. Liège, canton Hologne aux Pierres, 1363 n. 1, 1424 n. 1.
En Glain, voir GLAIN, ruelle.
ENSIVAL, prov. Liège, canton Spa, 617.
En Ster, ruelle à Ans, voir STER.
ENTRE DEUX PONTS, rue à Liège, 673, 674.
ÉPÉE, rue à Liège, 673.
Esclassin, voir SCLESSIN.
ESNEUX, prov. Liège, canton Louveigné, 708 note 1, 1486.
ESPÉRANCE, houillère, 624, 684, 722, 734, 1363 n. 1, 1415, 1438, 1439, 1454, 1473-1474. — Voir aussi NOUVELLE ESPÉRANCE.
ESPINETTE, chemin à Montegnée, 1439.
ÉTOILE, *estoile, estoille*, promenade à Liège, 1372. — Ouvrage fortifié, 1484, note 1.
EUPEN, prov. Liège, ch.-l. canton, 1487.

ÉVÊQUE (BOIS L'), voir BOIS L'ÉVÊQUE.
EVRARD (René), 631, 689 n. 1.
EYSDEN, Pays-Bas, prov. Limbourg, arr. Maastricht, 1290-1291 n. 1.

F

FACOMPIRE, chemin à Liège, 630, 678, 682. — Voir aussi FOND PIRETTE.
FACOMPIRE, *Mauvaise Facompire, Petite Facompire, Vieille Facompire*, houillères, 678.
FAIRON (Emile), 1487.
FALDA, cartographe, 610 n. 2.
FALISE (Quellin delle), voir DELLE FALISE.
FALOISE, araine, 1482.
FASSOTTE (Jean), conseiller, 1292.
FAUCON, rue à Liège, 621.
Fauwedar, voir FOWEDAR.
FAWEUX, chemin près de Jupille, 1463.
FAYENBOIS, *Bois Fayen, Fays Bois*, lieu-dit à Jupille, 619, 687, 708, 734, 1365, 1395, 1461, 1463.
FAYN (Etienne), dessinateur et architecte, 609.
FAYS, chemin à Montegnée, 1449.
Fays Bois, voir FAYENBOIS.
Felling, voir FÉTINNE.
FEMMES (AUX), houillère, 654, 683, 700, 702, 1415, 1482.
FER A CHEVAL, rue à Liège, 666.
FÉRONSTRÉE, rue à Liège, 1391, 1421, 1423.
FERRARIS (Joseph, comte de), 601, 655.
FÉTINNE, *Felling, Fentine, Felling*, lieu-dit à Liège, 636, 651, 652, 687, 710, 723, 1300, 1303, 1342-1343, 1348, 1384, 1410, 1433, 1477. — Église, voir SAINT-VINCENT.
Felling, voir FÉTINNE.
FEXHE-SLINS, prov. Liège, ch.-l. canton, 616, 1344. — Lieu-dit, voir TILICE.

- FILEY, ingénieur militaire, 1320-1325.
- FILOT (Dieudonné), 660.
- FISETTE, chemin à Jupille, 1395.
- FISTON, ruelle à Liège, 1362.
- FIRQUET, rue à Liège, 688.
- FLANDRES, région naturelle, 607.
- FLÉMALLE, *Grand et Petit Floemal*, prov. Liège, canton Hollogne aux Pierres, 1300, 1303, 1363 n. 1, 1424 n. 1. — Lieu-dit, voir CHAFFOUR.
- FLÉRON, prov. Liège, ch.-l. canton, 617-619, 650, 679, 1301, 1342, 1348, 1462-1463. — Lieux-dits, voir CLEF, CROUPET.
- FLEUR DE LYS, maison à Liège, 1313.
- Fleurette*, voir FLORETTE.
- Floemal*, voir FLÉMALLE.
- FLÔNE, prov. Liège, canton Jehay-Bodegnée, 1424 n. 1.
- FLORETTE, *Fleurette*, houillère, 678, 682, 690, 1371, 1394.
- FLORICHAMPS, lieu-dit à Liège, 599.
- Fohalle*, voir FOXHALLE.
- FOLLE, houillère, 1352, 1394.
- FOLLE PENSÉE, lieu-dit à Liège, 723, 1477, 1480.
- FOND CRAHAY, lieu-dit entre Bressoux et Jupille, 708.
- FOND DE BAS PRÉS, chemin à Liège, 690.
- FOND DE BOIS, chemin à Bressoux, 734, 1461, 1463.
- FOND DE COUREUX, lieu-dit à Jupille, 1365.
- FOND DE HOULEUX, ou HOULLEUX, lieu-dit et ruisseau à Jupille, 734, 1365, 1395, 1461.
- FOND DE L'EMPEREUR, lieu-dit à Liège, 687, 688.
- FOND DE NOOZ, houillère, 1363 n. 1.
- FOND DES CRY, ruisseau à Chaudfontaine, 647.
- FOND DES TAWES, ruelle à Liège, 682, 1304, 1305, 1306, 1318, 1319, 1322, 1328, 1331, 1332, 1334, 1409.
- FOND NAGUET, lieu-dit et ruisseau près de Jupille, 1365.
- FOND PIRETTE, chemin à Liège, 690, 1310, 1332, 1459. — Voir aussi FACOMPIRE.
- FOND SAINT-SERVAIS, rue à Liège, 688, 713-714, 1451.
- FONTAINES, lieu-dit à Vottem, 728.
- FONTAINEBLEAU, lieu-dit à Liège, 677, 1304, 1436.
- FONTAINE MORAY, étang, 708.
- FONTENAL, chemin à Liège, 690.
- FORÊT, prov. Liège, canton Fléron, 619. — Lieu-dit, voir PRAYON.
- FORGE, ruelle à Grivegnée, 1477.
- FORGEUR, propriétaire, 666.
- FORGEUR (Richard), 673 n. 1.
- FORIES, ruelle à Liège, 723.
- FORIR, houillère, 675.
- FOSSE CRAHAY, houillère, 600 n. 1, 1437.
- FOSSE PIRETTE, houillère, 1382.
- FOSSES AL DIELE, chemin près de Jupille, 1463.
- FOUILLE D'OR, houillère, 676.
- FOUR, houillère, 683, 1371.
- FOURCHU FOSSÉ, bras de l'Ourthe, 622, 636, 686, 689, 692-693, 698, 709, 711, 719, 722, 1315, 1318, 1373, 1375, 1379, 1383-1384, 1410, 1477, 1485.
- FOURNEAU, île dans l'Ourthe, 689, 1477.
- FOWEDAR, *Fauwedard*, houillère, 727, 1438, 1442.
- FOXHALLE, *Fohalle*, lieu-dit à Herstal, 1393, 1435.
- FRAGNÉE, *Fraignée*, lieu-dit à Liège, 628, 652, 696, 1296, 1299, 1305, 1311-1313, 1319, 1346-1347, 1361, 1374-1375, 1379-1380, 1383-1384, 1395, 1408, 1418, 1424, 1458, 1469-1470.
- FRAIPONT, prov. Liège, canton Louveigné, 619, 1351.
- FRAISNE, houillère, 1482.
- FRANCE, 604 n. 2. — Lieue de —, 1480.
- FRANCEUX, houillère, 650.

FRANCISCAINES, voir SAINTE-CLAIRE.
FRANCOTTE, ruelle à Liège, 723.
FRELOUX, *Fronlo*, prov. Liège, canton Hollogne aux Pierres, 1344.
Frémont, voir FROIDMONT.
FRITZ (J.), géographe, 589.
FROIDMONT, *Frémont*, lieu-dit à Liège, 635, 636, 660, 661, 723, 1379, 1477.
Fronlo, voir FRELOUX.
FUMAY, France, départ. Ardennes, 1341.
FUTVOYE, chemin à Vivegnis, 1340-1341.

G

GABRIEL, ruelle à Tilleur, 642.
GAILLARD CHEVAL, houillère, 656, 658, 681, 726, 727-728, 735 n. 1, 1346, 1354, 1370, 1394, 1416, 1427, 1428, 1431, 1435, 1442, 1447, 1464-1466, 1471. — Voir aussi NOUVEAU GAILLARD CHEVAL.
GAILLARDMONT, lieu-dit à Grivegnée, 619, 620, 639, 648-649, 733, 1295, 1365.
GALAND, maison, 722.
GALOPPIN, sentier vers Cointe, 1312.
GAND, ch.-l. prov. Flandre orientale, 611, 1346.
GANSHOF (F.-L.), 589.
Gaotte (Al), voir JOTTE (AL).
GARDE DIEU, lieu-dit à Angleur, 1477.
Gasette, voir GAZETTE.
GATHY, sculpteur, 670.
GAUDRIAAN (B. H.) ou GOUDRIAAN (A. Fr.), ingénieur, 1421, 1452.
GAUSET (Hubert), *Gosset*, propriétaire, 1356.
Gavaye, voir XHAVÉE (LA), couvent.
GAYE, houillère, 1466.
GAYE (Jean-Pierre), maître ouvrier, 567.
GAZETTE, *Gasette*, houillère, 679, 682, 690-691, 725, 1371, 1394,
GEER, rivière, 1290, 1348, 1486.
GELKIN, dit *du Bosquet*, houillère, 721, 1371.
GÉMAERT (Jules), ingénieur en chef des Mines, 686.
Gemeppe, voir JEMEPPE.
GENET, houillère, 726, 1381. — Voir aussi JENNET.
GENIESSE, houillère, 678.
GÉRARD CLOES, houillère, 657, 1352, 1431, 1435, 1471.
GÉRARDRIE, rue à Liège, 599 n. 1, 673, 703, 1373, 1378, 1411.
GERMEAU, bailli, 615, 616.
GERON, *Giron*, ruelle à Liège, 675, 681, 1359, 1457.
GERSCHOVEN, apothicaire, 1310.
GERSONFONTAINE, araine, 631, 633, 727, 1381, 1438, 1482, 1485.
GESSLER (Jan), 1480.
Gevi, voir CHEVY.
GHAYE, chemin, 1413. — Houillère, 681.
GHISELS, propriétaire, 709, 1365.
GIL COQ (pour GIL LE COQ), chemin à Jupille, 1395.
GILLE (J. J.), arpenteur, 733, 1462.
Gilles et Pirotte, voir GILLET PIROTTE.
GILLES LEDANT, houillère, 720.
GILLET, adjoint du Génie, 1366.
GILLET, fontaine, 1365.
GILLET PIROTTE, *Gilles et Pirotte*, faille, 1435, 1471.
GILLIER, houillère, 681.
Giron, voir GÉRON.
GLAIN, prov. Liège, canton Saint-Nicolas, 596 n. 2, 614 n. 1, 616, 679-680, 705, 716, 721, 725, 1302, 1319, 1321, 1344-1347, 1381-1382, 1384, 1414, 1420, 1443, 1454, 1456, 1470, 1473-1474. — Chaussée, 626, 677, 680, 697, 705-706. — Couvent, voir DOMINICAINES. — Rues et chemins, voir HAUTE-CHAUSSÉE, HURBISE, GLAIN.
GLAIN (EN), ruelle à Liège, 677, 680, 683, 695, 697, 716, 726, 1314, 1338, 1368, 1381, 1384,

- 1396, 1415, 1417, 1438, 1453, 1455, 1474.
- GOBERT (Théodore), 597 n. 4, 602 n. 1, 604 n. 1, 612, 613, 628, 631, 633, 635, 638, 673, 1336, 1366 n. 2, 1480.
- GODENNE, époux d'Anne-Marie Bury, 677.
- GODFROID (Pierre), propriétaire, 1357.
- GODIN (H. J.), graveur, 605.
- GODSNAAM, *Gotts Nahm*, houillère, 1370, 1438, 1442. — Voir aussi NON DE DIE et NOTRE DIEU.
- GOFFARD, propriétaire, 1313.
- GOFFE, voir ROLAND GOFFE.
- GOFFIN, propriétaire, 682, 1311, 1313.
- GOFFINET (Olivier), 1331.
- GOLETS, GOLETTES, GOLLET, fuelle à Jupille, 687, 731, 734, 1365, 1461, 1472.
- GORDINE, houillère, 698, 1396, 1453, 1482.
- Gosset* (Hubert), voir GAUSET (Hubert).
- GOSSON, chaussée à Montegnée, 706, 722, 1367, 1439, 1449, 1455.
- GOSSON-LAGASSE, houillère, 1449.
- GOSWIN (Fr.), concessionnaire de houillère, 697 n. 1.
- GOTAL, lieu-dit à Liège, 661 n. 1, 1309, 1449.
- GOTALE, houillère, 1482.
- GOTTETS, chemin à Jupille, 1461.
- GOTTIRE, houillère, 626.
- Gotts nahm*, voir GODSNAAM.
- GRÂCE, *Grasse*, prov. Liège, canton Hologne aux Pierres, 1348, 1415, 1454, 1473.
- GRAND AAZ, *Grondza*, lieu-dit à Hermée, 623, 624, 1344.
- Grand Arsi*, voir ARSY.
- GRAND BEYNE, lieu-dit à Beyne, 650.
- GRAND HUCHE, houillère, 683. — Voir aussi MAIE (DEL).
- GRAND JONCKEU, *Grand Joncheur*, chemin, 1311, 1418, 1458, 1468, 1470. — Voir aussi JONCKEU.
- Grand Jonfosse*, voir JONFOSSE.
- Grand Mai*, voir MAIE (DEL).
- GRAND MAÎTRE, chemin à Tilff, 710.
- GRAND PRÉ, chemin à Jupille, 1395.
- GRAND PREIT, lieu-dit à Ans, 652.
- Grand Prez du Bois*, voir PREZ DU BOIS.
- Grande Argile*, *Grande Arsie*, voir ARSY.
- GRANDE BACNURE, houillère, 657, 735 n. 1, 1352, 1354, 1431, 1434, 1471.
- GRANDE HACHE, houillère, 1371. — Voir aussi MAIE (DEL).
- Grande Maie*, voir MAIE (DEL).
- GRANDE NASSARUE, rue à Liège, 1355.
- Grande Queute*, voir KEUTE.
- GRANDE TOUR, rue à Liège, 702-703.
- GRANDE VEINE, couche de houille, 1386.
- GRANDES OYES, moulin à Liège, 614, 615, 1358.
- GRANDES ZÉES, chemin à Angleur, 710.
- GRANDS CHAMPS DE SAINT-GILLES, lieu-dit à Liège, 642, 683, 705, 1298, 1302, 1318, 1321, 1346, 1348, 1363, 1418, 1468, 1485.
- GRANVILLE (François), 1479.
- GRAPPE, chemin à Jupille, 734, 1461.
- Grasse*, voir GRÂCE.
- GRAVELINES, France, département Nord, arr. Dunkerque, 1345.
- Graviol*, voir GRAVIOULE.
- GRAVIOULE, *Graviol*, lieu-dit à Liège, 599, 704, 1299, 1311, 1326-1327, 1332, 1343, 1355, 1360, 1408, 1426.
- GRÉTRY, rue à Liège, 596 n. 1, 1373, 1378.
- Grimboreau*, voir GRIMBORIEUX, GRIMBORIEUX, *Grimboreau*, ruisseau à Herstal, 637, 638.
- GRIMGNY, propriétaire, 676.

GRIS, rue à Herstal, 637, 638.
Grivegé, voir GRIVEGNÉE.
GRIVEGNÉE, *Grivegé*, *Grivegny*,
Grivenay, prov. Liège, ch.-l.
canton, 596 n. 2, 614 n. 1,
619, 622, 628, 635-636, 648-649,
674, 687, 689, 698-699, 708-709,
712, 716, 731-733, 1299-1300,
1303-1305, 1307, 1318-1320,
1327, 1339, 1343, 1348, 1375,
1394-1395, 1400-1401, 1408,
1410, 1433-1434, 1460, 1462,
1472-1473, 1476-1477. — Cha-
pelle, voir DEWÉ. — Chemins,
voir BASSINS, CHANTRAINES,
FORGE, HAMAITE, KEUS, LARGE
VOIE, LATOUR, MACA. — Lieux-
dits, voir BASSE, PÉVILLE, BEAU-
MUR, BELLE FLAMME, BOIS DE
BREUX, GAILLARDMONT, HAUT
VINÂVE, HAUTE WEZ, MALVAUX,
PÉVILLE, ROBERTMONT, THIER,
TOMBAY, TROU SOURIS.
Grivegny, voir GRIVEGNÉE.
GRIVEGNY, lieu-dit à Ans, 692.
Gronzda, voir GRAND AAZ.
GRONSFELT, Pays-Bas, prov. Lim-
bourg, canton Gulpen, 1289,
1290.
GROS GLAND, ruelle à Liège, 707.
GROSJEAN (Louis), exploitant de
houillère, 725, 1384.
GROS POREAU ou GROS TORREAU,
houillères, 656, 1354.
GROSSE HOUILLE, maison à Saint-
Gilles lez Liège, 642, 643, 1415,
1471.
GROSSES BATTES, lieu-dit à An-
gleur, 622, 628, 689, 693, 699,
709, 719, 1375, 1379.
GROSSES FEMMES, ruelle à Liège,
677, 1314, 1368.
GROUTARS (C.), greffier, 664.
GUÉ, houillère, 726, 1370, 1442.
GUEULE, ruisseau, 1351.
Gueule, voir KEUTE (DEL).
GUICHARDIN (Louis), 607, 608.
GULEMET, *Guilmet*, veuve, 694.
GUILLAUME DRON, houillère, 1362.
GUILMETTE, houillère, 656, 1354,
1465, 1466.

GUILLEMINS, couvent à Liège,
648, 1343. — Rue, 1424.
Guilmet, voir GULEMET.

H

HACCOURT, *Hacurt*, prov. de Liège,
canton Fexhe-Slins, 624, 637,
1290.
HACHA, houillère, 1367, 1386.
Hacurt, voir HACCOURT.
Haie de Long, voir HAIE DES
LOUPS.
HAIE DES LOUPS, *Haie de Long*,
lieu-dit à Vaux-Sous-Chèvre-
mont, 639.
HAIGNEUX, chemin à Jupille, 1395,
1472.
HAINAUT, comté des Pays-Bas,
1348.
HAIRS (Simon), arpenteur, 652.
HALBART, houillère, 683, 1314,
1368, 1396, 1453.
HALBART (Lambert), locataire,
646.
HALLEBARD, propriétaire, 1338.
HALLET, fontaine, 1416, 1465.
HALLETTE, chemin entre Berleur
et Montegnée, 1449.
HAMAIDE, bief de l'Ourthe, 1367.
HAMAITE (DELLE), chemin à Grive-
gnée, 1395, 1472.
HAMINTE, ruelle à Jupille, 687.
HANIKENNE, chemin à Liège, 683,
692, 1371.
HANQUET, propriétaire à Bois-de-
Breux, 651, 704.
HANQUET (Pierre), 649.
HARDY, ex-greffier, 682, 1488.
HARDY, veuve, 626, 674, 694, 720,
1454.
HARDY (J. N.), exploitant de mine,
722, 1417, 1473.
HARENG, *Harens*, lieu-dit à
Herstal, 1341, 1413.
HAROPPE, moulin, 692.
HARROY (J.), dessinateur, 645 n. 1,
1350.
HARSIN (Paul), 629 n. 1.
HASSELBROUCK, hôtel rue Saint-
Gilles, 1381.

- HASSENFRATZ (J. L.), géomètre, 719.
- HAUST (Jean), 708 n. 2.
- HAUT DES TAWES, lieu-dit à Liège, 696.
- HAUT DOUY, *Hodouy*, lieu-dit à Ans, 645, 676, 692, 695, 701, 721, 1371, 1474.
- HAUT PRÉ, ruelle et lieu-dit à Liège, 661, 697, 698, 705-706, 720, 725, 726, 735, 1302, 1314, 1381, 1383, 1400, 1414, 1417, 1431, 1432, 1443, 1445, 1453, 1455, 1471 — Houillère, 1381-1382, 1396, 1414, 1482.
- HAUT TIGE, lieu-dit et chemin à Ans, 644, 652, 683.
- HAUT TRIXHE, houillère, 1386.
- HAUT VINÂVE, lieu-dit à Grivegnée, 1365.
- HAUTE CHAUSSÉE, rue à Glain, 615, 616, 695, 716, 1338, 1439, 1449.
- Haute Chevaufosse*, voir CHEVAUFOSSE.
- HAUTE FALIZE, chemin à Liège, 683.
- HAUTE PRÉALLE, lieu-dit à Herstal, 1435.
- HAUTE RUELLE, chemin à Ans, 683, 701, 1371.
- HAUTE SAUVENIÈRE, rue à Liège, 673, 688, 713-714, 1373, 1378, 1411.
- HAUTE VOIE, chemin à Liège, 707.
- HAUTE WEZ, lieu-dit à Grivegnée, 649. — Voir aussi WEZ.
- HAUTRAINE, ruelle près de Jupille, 687.
- HAYE (LA), houillère, 676, 685, 725-726, 734. 1318, 1363 n. 1, 1367, 1380, 1442, 1444, 1469-1471. — Voir aussi NOUVELLE HAYE.
- HAYENEUX, lieu-dit à Herstal, 1393.
- HAYES (Voye des —), chemin à Angleur, 1374, 1450.
- HÉBERT, ingénieur, 704.
- HEID DU BAILLY, 710.
- Hendermael*, voir XHENDREMAEL.
- HENNE, lieu-dit à Chaudfontaine, 647.
- HENNET (J.), géomètre, 655.
- HENRI BURETTE, houillère, 1348, 1442.
- HENRI-CHAPELLE, prov. Liège, canton Limbourg, 1351.
- HENRI RIGA, houillère, 626.
- HENRY, bastion de la Citadelle, 1332.
- HERMALLE (sous Argenteau), *Hermal*, prov. Liège, canton Fexhe-Slins, 624, 637-638, 1290.
- HERMÉE, prov. Liège, canton Fexhe-Slins, 623-624, 1341, 1344, 1349, 1352-1353, 1369, 1413, 1435, 1437, 1441, 1457, 1464.
- HERSTAL, prov. Liège, ch. l. canton, 596 n. 2, 623-624, 637-638, 656, 658, 711-712, 716, 1290, 1297, 1299, 1304-1305, 1334, 1340-1341, 1344, 1346, 1349, 1353, 1386, 1392-1393, 1420-1421, 1428, 1434-1435, 1447, 1463, 1456, 1470-1471, 1486. — Chapelle, voir SAINT-OREMUS. — Lieux-dits, voir CHERTAL, HARENG, HAUTE PRÉALLE, HAYENEUX, PONTISSE, PRÉALLE, SOUS LES VIGNES, VAUX. — Rues, voir BATAILLES, BORDÉ, CHÉRAVOIE, CRUCIFIX, GRIS, HOYOUS, JOTTE, LEVRIER, MAREXHE, OHAY, PETITE VOYE, PIED DES VIGNES, TROU DU RENARD.
- HERVE, prov. Liège, ch.-l. canton, 619, 1351.
- HESBAYE, région naturelle, 1485.
- Heurbise*, voir HURBISE.
- HEURE LE ROMAIN, prov. Liège, canton Fexhe-Slins, 624.
- HEUSAY, lieu-dit à Beyne-Heusay, 618, 638, 639.
- HEUSY (Jacques, chevalier de), agent des Etats, puis bourgmestre de Liège, 600 n. 3, 1351.
- Hierby*, voir MIERBI.
- HINGMAN (J.), 1291 n. 2.

- HITTE D'AWÉ, *Huille d'Awé*, houillère, 681, 726, 1370, 1442.
Hoca, voir HOCHPORTE.
- HOCHPORTE, *Hoca*, lieu-dit à Liège, 599, 617, 629-631, 667-668, 675, 678, 682, 690, 692, 701, 713, 723-725, 1296, 1300, 1302, 1315, 1329, 1333, 1348, 1371, 1405, 1409, 1427, 1460, 1483-1484.
- HOCK (Auguste), écrivain, 628, 722.
- HODIMONT, dép. Verviers, 1486.
Hodouy, voir HAUT DOUY.
- HOGGE (Jean-Théodore), commissaire, 1354-1355.
- HOGNOUL, *Ognoul*, prov. Liège, canton Hollogne aux Pierres, 670-671, 1344.
- HOIRSA, moulin, 1397.
- HOKA (H. J.), géomètre, 655.
- HOLLAR (Wenzel), graveur, 608 n. 2.
- HOLLOGNE AUX PIERRES, prov. Liège, ch.-l. canton, 1473.
- HOMBROUX, *Ombroux*, lieu-dit à Alleur, 616, 1344, 1350.
- HOMVENT, *Hume Vent*, lieu-dit à Saint-Nicolas, 653, 677, 706, 1367, 1439, 1449, 1455.
- HONGRÉE, rue à Liège, 1423.
- HONNAY, ruisseau, 1464.
- HOPPES, chemin, 728.
- HORE, chemin près de Jupille, 1365. — Voir aussi XHORRE, houillère.
- HORION-HOZÉMONT, prov. Liège, canton Hollogne aux Pierres. — Houillère, 1363 n. 1.
- HORLOZ, *Horlo*, *Horlot*, lieu-dit et ruisseau à Tilleur, 625, 642, 705, 1308, 1364, 1367. — Houillère, 1363, 1367, 1385-1386, 1449-1450.
- HORRION, houillère, 654.
- HORS CHÂTEAU, rue à Liège, 633, 646, 669, 712-713, 1315, 1336, 1346, 1406, 1451, 1467.
- HOTO, ingénieur-topographe, 681, 699, 717, 726, 1359, 1369, 1387-1388, 1392, 1437, 1441.
- HOULLÈRE, routes à Vottem et Jupille, 728, 1461, 1464, 1465, — Ferme, 1461.
- HOULEUX, *Houilleux*, *Houlleux*, ruelle à Jupille, 734, 1461. — Houillère, 687, 1396. — Voir aussi FOND DE HOULEUX.
Houleuxpet, voir HOULPAIX.
- HOULOTTE, houillère, 726, 1442.
- HOULPAIX, *Houleuxpet*, lieu-dit à Jupille, 620, 647, 1395.
- HOUR (L'), houillère, 1482.
- HOURES, *Xhourre*, ruelle à Liège, 1312-1313, 1374, 1395, 1418, 1450, 1458-1459, 1468, 1470.
- HOUTAIN SAINT-SIMÉON, prov. Liège, canton Fexhe-Slins, 624.
Hovémont, voir XHOVÉMONT.
- HOYOUX, rue à Herstal, 1393, 1420, 1452.
- HUBERT (Pierre), exploitant de houillère, 1361.
Huille d'Awé, voir HITTE D'AWÉ.
Hume Vent, voir HOMVENT.
- HUNGEN, 1289, 1290.
- HURBISE, *Heur-Bise*, *Urbise*, ruelle à Glain, 653, 683, 700, 702, 716, 721, 1415, 1439, 1455, 1474.
- HUR ÈS BOIS, houillère, 656.
- HUSTIN, houillère, 726, 1364.
- HUWET (Bastin), propriétaire, 1309.
- HUY, prov. Liège, ch.-l. canton, 611 n. 2, 629 n. 1, 707, 711, 1296, 1299, 1302, 1341, 1367, 1385, 1423, 1424 n. 1, 1459.

I

- ILE, quartier de Liège, 594, 605, 1296, 1310, 1320, 1332, 1411, 1412, 1423, 1424, 1439, 1470, 1482. — Voir aussi PONT D'ILE.
- IMPÉRIALE, place à Liège, 1376, 1378. — Voir aussi SAINT-LAMBERT.
- IMPÉRIALE, rue à Liège, 1373, 1378. — Voir aussi ROYALE.
- INBERT, ingénieur des Ponts et Chaussées, 1379, 1383, 1386.

Industrie nationale, administration, 1444-1445, 1460.
INNOCENTS, houillère, 656-658, 1319, 1354, 1394.
Iokir, voir CHOKIER.
IVOZ, *Ivauz*, *Yvauz*, *Yvoz*, lieu-dit à Ramet, 1300, 1303, 1348.

J

Jabai Juson, *Jabay Jusson*, voir SABAY JUSSON.
JABON, exploitant de houillère, 679, 1362.
JACQUEMIN SERVAIS, houillère, 676, 695.
JACQUEMOTTE (E.), 708 n. 2.
JACQUES DELON ou JACQUES DELOURS, houillère, 727, 1438.
JACQUES SERVAIS, houillère, 683.
JACQUET, ruelle à Liège, 675, 1437, 1442, 1457.
JAMAR (J. J.), cartographe, 596.
JAMAR (Walther-Melchior), concessionnaire de houillère, 697 n. 1, 701, 735, 1370, 1417, 1444, 1445, 1456.
JAMBON, enseigne de maison à Liège, 659.
JANETTE DE LA JEUNESSE, ou JEANETTE, houillère, 700, 721.
Jappe (Marie), voir MARIE JAPPE.
JARDIN BOTANIQUE, à Liège, 596 n. 1.
JEAN EVRARD, houillère, 678.
JEHAY, prov. Liège, ch.-l. canton. — Houillère, 1363 n. 1.
JEMEPE sur Meuse, *Gemeppe*, prov. Liège, canton Hollogne aux Pierres, 626, 642, 677, 706, 1297, 1300, 1303, 1315, 1342, 1348, 1424 n. 1, 1448, 1449. — Couvent, voir CARMES.
JENNET, houillère, 654. — Voir aussi GENET.
JÉSUITES, pont à Liège, 1296, 1331, 1421, 1482.
JÉSUITES ANGLAIS, couvent à Liège, 616-617, 630, 713-714, 1308, 1310, 1313, 1317-1318, 1321, 1327-1329, 1332, 1361, 1398, 1405.

Jeune Crampon, voir CRAMPON.
JEUNEHOMME, propriétaire, 685.
JOASSART (N. J.), sociétaire de charbonnages, 1427, 1447, 1464.
JOBARD, éditeur, 595.
Jocquir, voir CHOKIER.
Jodri, voir JONDRY.
JOIE, rue à Liège, 1334.
JOLIVET, houillère, 656, 1354, 1394.
JONG, houillère, 702, 721. — Voir aussi LEMAIRE.
JONCKEU, *Jonkeux*, *Jonqueux*, chemin, 629, 634, 677, 697, 1311-1313, 1318, 1381, 1443-1444. — Voir aussi GRAND JONCKEU.
JONDRY, *Jodri*, lieu-dit à Liège, 622, 635-636, 649, 687, 1375, 1379, 1433, 1477-1478.
JONFOSSE, *Jongfosse*, *Petite Jonfosse*, *Grande Jonfosse*, rue à Liège, 697-699, 729, 1314, 1362, 1368.
Jonqueux, voir JONCKEU.
Joppé (Marie), voir MARIE JAPPE.
JOSSAY (J.), conseiller de la Cité, 1360.
JOSSE (Jean), locataire, 640.
JOTTE (AL), *à Gaolle*, rue à Herstal, 637-638.
JOURNAUX, houillère, 1462.
JOUVIN DE ROFORT (Albert), cartographe, 1483.
JOYEUSE, *Joieuse*, houillère, 676, 727, 1359, 1370, 1442. — Voir aussi NOUVELLE JOYEUSE, VIEILLE JOYEUSE.
Jubay Juson, voir SABAY JUSSON.
JUDON (Gielle), prélocuteur, 1309.
JUIFS, chemin, voir VOYE DES JUIFS.
JULIERS, Allemagne, Rhénanie, 611, 1296.
Juperel, voir JUPRELLE.
JUPILLE, *Jupie*, prov. Liège, canton Grivegnée, 619-621, 646-647, 649-650, 652, 653, 674, 686-687, 703-704, 708, 712, 716, 731, 733, 1290, 1296, 1299, 1303-1305, 1308, 1315, 1320, 1326, 1334, 1342, 1348, 1387,

1394-1395, 1400-1401, 1408, 1410, 1433, 1460, 1462-1463, 1472-1473, 1476, 1486-1487. — Lieux-dits, voir COUREUX, DERRIÈRE LES CHÈVRES, DESSEMME, DEVISÉ, FAYEMBOIS, FOND DE COUREUX, FOND CRAHAY, FOND DE HOULEUX, FOND NAGUET, HOULPAIX, PIETRESSES. — Rues et sentiers, voir AREINE, BELLAIRE, BERGÈRE, BOIS, CRAHAU, DERRIÈRE LA FERME, DESSUS HOULEUX, FAWÉUX, FISETTE, FOSSES AL DIELE, GIL COQ, GOLETS, GOTTETS, GRAND PRÉ, GRAPPE, HAIGNEUX, HAMINTE, HAUTRAINE, HORE, HOUILLÈRE. HOULEUX, MAMOUR, NÉGIRIEUX, NEURAY, PIED CROIE, PIERRIE, PLAINS, POCHTEUX, ROND PÉRY, ROND PRÉ, SAUVAGE VOIE, TRIXES, TROIS PAS, VERTE VOIE, VOIE STAS, VOIE DES JUIFS.

JUPRELLE, *Juperel*, prov. Liège, canton Fexhe-Slins, 1321, 1344.
 JUSSON, voir SABAY JUSSON.
 JUSTICE, lieu-dit à Saint-Gilles, 1346.

K

KEMEXHE, *Qumech*, prov. Liège, canton Hollogne aux Pierres, 1344.
 KEPPELNE, dessinateur, 595 n. 1, 1412, 1429, 1461.
 KEUS, ruelle à Grivegnée, 1365.
 KEUTE (DEL), *Queute*, *Queute*, *Grande Queute*, *Petite Queute*, houillère, 702, 1430, 1438, 1442, 1451-1452, 1462.
 Kicenpois, voir KINKEMPOIS.
 KIEKENS, notaire, 698, 1364-1365.
 KINET, chemin à Jupille, 1395.
 KINKEMPOIS, *Quiquepois*, *Kicenpois*, lieu-dit à Angleur, 693, 1300, 1303, 1308, 1348, 1373-1374, 1447, 1451.
 KINTS (Everard), éditeur, 598 n. 1.
 KOKAY, *Petit Kokay*, houillère, 1449.

KRAYENHOFF, inspecteur des fortifications, 1400.

L

Labergère, voir BERGÈRE.
 LABEYE (V.), notaire et arpenteur, 649.
 LA BOVERIE, voir BOVERIE (LA).
 LA CALAMINE, prov. Liège, canton Aubel, 1363 n. 1.
 LAFAILLE, colonel, 1455.
 LAGASSE, ferme, 1439, 1474. — Houillère, 718 n. 1, 1363 n. 1, 1386. — Lieu-dit, 1438.
Lagno, voir AGNEAU, ruelle.
 LAGUESSE, chemin à Ans, 1474. — Houillère, 1370, 1438. Voir aussi CORBEAU.
Laquet, voir AGUET.
 LA HAYE, Pays-Bas. — *Algemeen Rijksarchief* (sigle : A.R.A.'s-G.), 1334, 1336, 1341, 1404-1407, 1409-1412, 1414, 1421, 1424-1425, 1434, 1440, 1452, 1477.
 LA HAYE, voir HAYE (LA), houillère.
 LAID FOSSÉ, 1476.
 LAIRESSE, houillère, 676. — Lieu-dit à Liège, 705, 707, 1312.
 LAKAIE, propriétaire, 685.
 LALLEMAND, propriétaire, 707.
 LA MADELEINE, voir MADELEINE (LA).
 LAMBERT LAURENT, houillère, 658.
 LAMBERT MASSART, houillère, 734.
 LAMBINON, fermier, 1461; prélocuteur, 1340; syndic, 639.
 LANAYE, *Nay*, prov. Limbourg, canton Zichen, 1290, 1291 n. 1.
 LANTIN, prov. Liège, canton Fexhe-Slins, 616, 1344, 1350.
 LANTREMANGE, maîtres de houillères, 1354.
 LARGE VESSE, houillère, 1364.
 LARGE VOIE, chemin à Grivegnée, 708, 734, 1395, 1461.
 LARGE XHIEUR, houillère, 654, 1449.
 LATOUR, ruelle à Grivegnée, 1472.
 LA TOUR, propriétaires, 625, 728, 1440.

- LAURENT (J. H.), arpenteur, 692.
 LAURENT (Marguerite), propriétaire d'usine, 1481.
 LAURIER, houillère, 1394.
Lavaux Benoiste, voir VAL-BENOÎT.
 LAVEUX, *Laveu*, lieu-dit et ruelle à Liège, 677, 697, 1319, 1381, 1418, 1444.
 LAVOIR, prov. Liège, canton Héron, 1485.
 LAVOYE (Madeleine), 610.
 LAXHE, dit *Trize*, houillère, 678.
 LEBLANC, dessinateur, 595 n. 1.
 LE CABARTEUX (Fr.), propriétaire, 632.
 LECHE, étang, 708.
 LE CLERC (Nicolas), cartographe, 598.
 LECLERCQ, chemin à Ans, 1474.
 LECLERCQ, propriétaire, 1440.
 LECLERCQ (Lambert), arpenteur, 635, 1336, 1337, 1338.
 LE CLERSSE, propriétaire, 622.
Le Cock, voir COQ, houillère.
 LE COMTE (Charles), arpenteur, 643, 654 n. 1, 655, 657, 1351, 1353.
Lecoulteux de Canteleux, ou *De Couteleux*, voir LECOULTEUX DE CANTELEU.
 LECOULTEUX DE CANTELEU (Jean-Barthélemi, comte) pair de France, 686, 731-732, 1394, 1472.
Ledant (Gilles), voir GILLES LEDANT, houillère.
 LEDENT (F.), dessinateur, 1351.
 LEDENT (Gérard), propriétaire, 1314, 1368.
 LEDENT (Philippe), propriétaire, 1338.
 LEDENT (Thierry), propriétaire, 1314, 1368.
 LE DUC, propriétaire, 1383.
 LEDUC (G.), arpenteur, 691, 696.
 LEGAT, houillère, 1482.
 LEGÉ (F. G. A.), exploitant de houillère, 680, 728 note 1, 1441.
 LEGGE, ruelle à Liège, 723.
 LÉGIA, affluent de la Meuse, 603, 610, 633, 634, 659, 683, 692, 694, 1305, 1320, 1334, 1346, 1402, 1404, 1436, 1471, 1482. — Voir aussi COQFONTAINE.
 LEJEUNE (Jean), 594 n. 1, 607 n. 1, 609 n. 1, 708 n. 2.
 LEJEUNE (Olivier), 650.
 LE LOUP (Remacle), dessinateur, 598, 608, 634.
 LEMAIRE, propriétaire, 672.
 LEMAIRE, dit du JONC, houillère, 700, 721.
 LEMPEREUR, ferme, 734, 1365, 1461.
 LENOIR, ingénieur en chef des Mines, 695, 1370.
 LENOIR, propriétaires, 659, 1471.
 LÉONARD (H.), ingénieur et mesureur, 602, 620.
 LEPAFVE (F.), dessinateur, 670.
 LE PAGE, maison, 628.
 LEPAGE (André), locataire, 668.
 LE PAGE (Jean), 643.
 LEPOUCE, houillère, 733.
 LEROND (M.), meunier, 649.
 LE ROUGE, éditeur, 599.
 LE ROY (J. G.), inspecteur des chaussées des Etats, 620, 633, 644, 645, 646, 1350.
 LEROY (Lambert), industriel, 692, 1481.
 LESOINNE (Pierre-Jean-Abraham), concessionnaire de houillère, 707, 1373-1375, 1446, 1450.
Les Vennes, voir VENNES.
 LEVARLET, géomètre, 595, n. 1.
 LEVOZ, chanoine, 671.
 LEVRIER, houillère, 656, 1465, 1466. — Chemin à Herstal, 1435.
 LEYDE, Pays-Bas, prov. Hollande, 604 n. 2, 608 n. 1, 1315, 1328, 1330, 1385.
 LÉE (LE), bras de la Meuse, 1386.
 LEYE, cours d'eau à Herstal, 1452.
 LEYSERY, houillère, 1363.
 LHONEUX, *Lhonneux*, *Loneux*, houillère, 1367. — Ruelle à Saint-Nicolas, 677, 1367.
 LHONEUX, capitaine, 1338.

LIBERT, chanoine, 1354 ; conseiller, 1360 ; prélocuteur et bailli, 1357 ; propriétaire, 661, 1471.
 LIBERT (Joseph), 1479.
 LIBIET, houillère, 656, 1465-1466.
 LIBIOULLE, maison à Liège, 703.
 LIÈGE. — Abbayes, voir BEAUREPART, BÉNÉDICTINES, PRÉMONTRÉS, ROBERTMONT, SAINT-GILLES, SAINT-JACQUES, SAINT-LAURENT, VAL SAINT-LAMBERT. — Araines, 1339, 1386 ; voir aussi AVENTURE, BORRET, BROSDUUX, CÎTÉ, FALOISE, GERSONFONTAINE, ORDENGE, PAWON, RASQUINET, RICHONFONTAINE, ROLAND, SAINT-HUBERT, VAL SAINT-LAMBERT, XHORRÉ. — Archives de l'Etat, 594 n. 2, 597 n. 1, 598 n. 1, 600 n. 1, 602 n. 1, 603, 614-654, 658-670, 672-674, 679, 686-696, 699, 703-704, 711, 717-720, 1291-1293, 1309-1310, 1312-1314, 1331, 1337-1339, 1349-1351, 1355-1362, 1365, 1367, 1372, 1375, 1378, 1381-1383, 1385 n. 2, 1387-1388, 1393, 1397, 1435, 1439, 1441 n. 1, 1442, 1445-1446, 1450, 1452-1453, 1455, 1461-1463, 1465, 1469, 1473, 1479-1482, 1485. — Banlieue, 612, 619. — Baumeister, voir DEFRENE, DRION. — Béguinages, voir SAINT-AMBRIOISE, SAINT-ANTOINE, SAINT-CHRISTOPHE. — Bibliothèque Centrale de la Ville, 594, 595 n. 2, 597 n. 3, 598 n. 1, 600 n. 1, 605 n. 1, 606 n. 1, 671, 672, 1336, 1359. — Bibliothèque de l'Université, 594, 598 n. 1, 608-610, 614, 649, 673, 715, 1319-1320, 1375, 1385 n. 1, 1403. — Bourgmestres, voir DE CARTIER, DE GRATI, DE MÉLOTTE, DE RAICK, HEUSY. — Cadastre, 592 n. 2, 594-596, 602, 614, 631, 706-712, 736, 1385, 1427, 1445 n. 1, 1450 n. 1, 1469 n. 1. — Canton, 678-679. — Cathédrale, 607, 621,

630, 672-673 ; voir aussi SAINT-LAMBERT. — Chambre des Comptes, 606 n. 1, 614 n. 1, 624 n. 1, 628-629, 639, 641, 643-652, 660, 662, 665. — Chapelles, voir BON RETOUR, CALVAIRE, PARADIS, POTAY, SAINT-HENRI, SAINT-MAUR, SAINT-NICOLAS, SAINTE-BALBINE. — Chapitre cathédral, 622-623, 651-652, 660, 1293, 1313. — Collégiales, voir SAINT-BARTHÉLEMY, SAINT-DENIS, SAINT-JEAN L'ÉVANGÉLISTE, SAINT-MARTIN, SAINT-PAUL, SAINT-PIERRE, SAINTE-CROIX. — Conseil de la Cité, 601, 602 n. 1, 614, 619, 629, 633, 641, 658-659, 661, 663, 665-668, 670, 672 ; conseillers, voir DE HARENNE, JOSSAY. — Conseil privé, 648, 655 n. 1. — Corps des Mines, [C. M.], 614, 626, 628 n. 1, 657, 674, 679-685, 687, 692, 695-697, 700-702, 717, 720-735. — Conseil de Régence, 729. — Cour des voirs-jurés des charbonnages, 633-635. — Couvents, voir ALEXIENS, AUGUSTINS, BEAUREGARD, BONS ENFANTS, CAPUCINS, CAPUCINES, CARMÉLITES, CARMES, CÉLESTINES, CHARTREUX, CONCEPTIONNISTES, CROISIERS, DAMES BLANCHES, DOMINICAINS, ÉCOLIERS, GUILLEMINS, JÉSUITES ANGLAIS, MINEURS, MINIMES, NOTRE-DAME DES ANGES, RÉCOLLECTINES, RÉCOLLETS, SAINT-LÉONARD, SAINT-NICOLAS, SAINTE-AGATHE, SAINTE-CLAIRE, SÉPULCHRINES, TERTIAIRES, URBANISTES, URSULINES. — Échevins, 635. — École Centrale du département de l'Ourthe, 691. — Églises, voir SAINT-ANDRÉ, SAINT-ANTOINE, SAINT-CHRISTOPHE, SAINT-ETIENNE, SAINT-FIACRE, SAINT-GANGULPHE, SAINT-GEORGES, SAINT-HUBERT, SAINT-JACQUES, SAINT-JEAN BAPTISTE,

SAINTE-LAMBERT, SAINT-MARTIN, SAINT-NICOLAS, SAINT-NICOLAS AU TREZ, SAINT-NICOLAS OUTRE MEUSE, SAINT-PHOLIEN, SAINT-REMACLE AU PONT, SAINT-ROCH, SAINT-SERVAIS, SAINT-THOMAS, SAINT-VINCENT, SAINTE-BARBE, SAINTE-CATHERINE, SAINTE-CROIX, SAINTE-FOY, SAINTE-GERTRUDE, SAINTE-MARGUERITE, SAINTE-VÉRONIQUE, SAINTE-WALBURGE. — États, 603, 616, 620, 635, 637-638, 644-645, 647, 652, 664, 1337, 1350-1351. — Fortifications, 669; voir aussi CITADELLE, CITÉ (remparts), CHARTREUSE, CLERGÉ, LIÈGE (portes), TOUR AUX LAPINS, TOUR EN BECHE, VIEILLE BATTERIE, WALLÉS. — Hôpitaux, voir CORNILLON, PESTIFÉRÉS, PRÉBENDIERS, SAINT-GEORGES, SAINT-JULIEN, SAINT-LAURENT, SAINT-ROCH, SAINTE-BARBE, TIRE-BOURSE. — Hospices civils, 1463. — Hôtel de Ville, 633, 640, 673, 724, 1373, 1378, 1402, 1409, 1421, 1423. — Houillères, 606. — Voir aussi ABBESSES, AGASSES, AGNEAU, ANCIEN BURE, AUMÔNIER, AVALERESSE, AVAL LES PRÉS, BACNURE, BALACE, BALLE ELLE TIÈCE, BANEUX, BARRA, BATTERIE, BAYARD, BEAU BURE, BEAUJONG, BELLE AREINE, BELLE DAME, BELLE VUE, BELLIKENE, BERGER, BLANCTRIXHE, BOIS, BOIS D'AVROY, BOLLEUX, BON ACCORD, BON ESPOIR, BONHEUR, BONNE ESPÉRANCE, BONNE FIN, BONNIER, BONS BUVEURS, BONTEMPS, BOUTURE, BORQUET, BOUCK, BOUHON, BOULAND HANNAY, BOULBOL, BOUQUETTE, BOURIQUET, BOUSSA, BOUTLICOU, BOUXHAY, BOUXHTAY, BRACONIER, BRAS (AU), BRIQUE-BOQUET, BRULÉ TERRISSE, BURENNE, CAILLOU, CANAL, CAPUCINS, CAVE, CHAFFOUR, CHAM-

PAY, CHAMPS, CHAPELLE, CHARTREUSE, CHAUVE-SOURIS, CHAVÉE, CHETURE, CHIENS, CLOSSET, COIGNOLLE, COKAI, COLLEURE, COLOMBIÈRE, CONQUÊTE, COQ, COQFONTAINE, CORBEAU, CORNULLIER, COULEUVRE, COUPILLE, COURONNE, CRAMPON, CROISSETTE, CROISIER, DACQUE, DAGHE, DEFLANDRE, DEMOISELLE AILID, DESERMENT, DETRIXHE, DIGNESSE, DIX TOISES, DORSA, EAUX, ÉCHELLES, ENFONCÉ, ENGIN, ESPÉRANCE, FACOMPIRE, FEMMES, FLORETTE, FOLLE, FOND DE NOOZ, FORIR, FOSSE CRAHAY, FOSSE PIRETTE, FOUILLE D'OR, FOUR, FOWEDAR, FRAISNE, FRANCEUX, GAILLARD CHEVAL, GAZETTE, GELKIN, GENNET, GENIESSE, GÉRARD CLOES, GHAYE, GILLES LEDANT, GILLIER, GODSNAAM, GORDINE, GOSSON-LAGASSE, GOTALE, GOTIRE, GRAND HUCHE, GRANDE BACNURE, GRANDE HACHE, GRANDE VEINE, GROS POREAU, GUÉ, GUILLAUME DRION, GUILLEMETTE, HACHA, HALBART, HAUT PRÉ, HAUT TRIXHE, HAYE, HENRI BURETTE, HENRI RIGA, HITTE D'AWÉ, HORLOZ, HORRION, HOULEUX, HOULOTTE, HOUR, HUR ES BOIS, HUSTIN, INNOCENTS, JACQUEMIN SERVAIS, JACQUES DELON, JACQUES SERVAIS, JANETTE DE LA JEUNESSE, JEAN EVRARD, JENNET, JOLIVET, JONC, JOURNAUX, JOYEUSE, KEUTE, KOKAY, LAGASSE, LAGUESSE, LAIRESSE, LAMBERT LAURENT, LAMBERT MASSART, LARGE VESSE, LARGE XHIEUR, LAURIER, LAXHE, LEGAT, LEMAIRE, LEPOUCE, LEVRIER, LEYSERY, LHONEUX, LIBIET, LIKINS, LOFFELD, LONG PRÉ, LONG THIER, LOPHAYE, LOUIS DANS, LOXHAY, LOXHE ARAINE, LOYOUX, MABIET, MACHINE, MAERS, MAIE, MALAC-

CORD, MALCOWE, MALRA, MALRAISON, MAMONSTER, MAQUERELLE, MARBE, MARIE JAPPE, MARIE VOOS, MARIHAYE, MARIOTTE, MARTIN WÉRY, MASSILLON, MASTIQUEUX, MATHIEU-WÉRY, MAUVAISE HAVÉE, MÈLÉE, MESPLIÉ, MICHEL SIMON, MINIOLLE, MOHON, MOREAU, MOUFARD, MURÉ BURE, NAMOTTE, NATALIS, NATURE, NEUF ARSI, NEUF BURE AUX EAUX, NICOLAS LOUIS, NON DE DIÉ, NOTRE DIEU, NOUVEAU BURE AUX FEMMES, NOUVEAU DACQUE, NOUVEAU GAILLARD CHEVAL, NOUVEAU JACQUE, NOUVEAU MAMONT, NOUVEAU PREZ DUBOIS, NOUVELLE AREINE, NOUVELLE ESPÉRANCE, NOUVELLE HAYE, NOUVELLE JOYEUSE, NOUVELLE ROUCH, NOUVELLE SAULE, NOYER, OUTIERE, PAIRE, PAIX, PARADIS, PATIENCE, PAUVRES, PESTAY, PETIT GERSON, PETIT MAMON, PETIT MARAIS, PETIT POILLOU, PICHEROTTE, PIEDBŒUF, PIERRE-GILLES, PIROTTE, PISTEUR, PLANCHERS, PLOMTRIE, POIGNELOR, POILLOUX BÈCHE, POIRIER, POMMIER SAUVAGE, PONT, POREAU, POUILLE, POYETTE, PRAIRIE, PRÉ LAMBERT, PREZ DUBOIS, PRIESSES, PRION, PROCUREUR, PROTE, PRUNJ, PUCE, PUIS D'ANTENNE, QUATRE BONNIERS, QUATRE CHARUERIERS, REIGNON, RENARD, RENKINET, ROISTIER, ROMARIN, RONCHAMPS, ROND BONNET, RONHISE, RONXHE, ROSSIGNOL, ROSSIUS, ROUGE LION, ROUHIER, ROUXHE, RUELLE, SABAY JUSON, SABEAYE, SAINT-JACQUES, SAINT-NICOLAS, SAINTE-ANNE, SAINTE-CATHERINE, SAINTE, FAMILLE, SAINTE-MARGUERITE-SAUGE, SAULE AUX CHAMPS, SAULX, SAULX COLSON, SAUSSY, SAUVAGE MÈLÉE, SAUVAGE POM-

MIER, SEPT JOURNAUX, SIROPE, SIX BONNIERS, SIX HARENGS, SIX TOISES, SPOUHEUX, SURRET, TAKENNE, THIER NAVETTE, THIÉROUX, THION, THOMAS, THORETTE, TILLEUL, TREIZE TOISES, TRIQUENOTTE, TRISTAN, TRIXHES, TROIS BERRIQUES, TROIS JACQUES, TROIS SCEURS, TROMPE, TROU DU CHIEN, VAL BENOÎT, VANICHE, VEAUX, VERTBOIS, VIEILLE ARSIE, VIEILLE COLOMBIÈRE, VIEILLE JOYEUSE, VIEILLE MACHINE, VIEILLE MACHINE A VAPEUR, VIEILLE ROUCH, VIERGE MARIE, VIEU JACQUE, VIEUX BUR, VIEUX BURE AUX EAUX, VIEUX DACQUE, VIEUX GILKIN, VIEUX SAOUX, VIGNE, VIGNEU, VILLE, VINGT-TROIS TOISES, VIOLETTE, VOIE, WÉRISTER, WÉRY BOVY, WÉRY WERSON, XHAVÉE XHORRE. — Impasses, voir BRAZ, CHAMOSSÉ, CHIRICOU, COURONNE, WEINES. — Lieux-dits, voir AMERCEUR, ARZIS, AVROY, BADAIRE, BAS-RIEUX, BASSEWEZ, BAYARD, BÈCHE, BERNALMONT, BERNIMOLIN, BOIS, BOIS L'EVÊQUE, BOVERIE, BOUTLICOU, CALVAIRE, CHAPEAUVILLE, COINTE, COMMUNES, CORNILLON, COURRES, DOS, DOS FANCHON, DROIXHE, FÉTINNE, FLORICHAMPS, FOLLE PENSÉE, FOND DE L'EMPEREUR, FONTAINBLEAU, FRAGNÉE, FROIDMONT, GOTAL, GRANDS CHAMPS DE SAINT-GILLES, GRAVILOLE, HAUT DES TAWES, HAUT PRÉ, HOCHEPORTE, JONDRI, LAIRES, SE, LAVEU, LONGDOZ, LULAY-MALVOIE, MATIVA, MATRAIT-FOSSE, MORAIVAUX, MOYMONT, NEUVILLE, PANNETERIE, PARADIS, PELLÉ THIER, PÉRY, PETIT PARADIS, PRÉAY, POTAY, PRÉS SAINT-DENIS, PRÉS SAINT-JACQUES, PUBLÉMONT, ROLAND-GOFFE, ROYA, SAINT-GILLES,

SAUCY, SIX MAISONS, SOUS L'EAU, SUR LES FOSSÉS, SUR LE QUAY, THIER A LIÈGE, TRIBOUILLET, VACHE, VENNES, VINGNIS, WEZ, XHOVÉMONT. — Maire, 602 n. 1, 1372. — Maisons, voir BARAQUE, BARBE D'OR, BARHON, BIDART, BLAN CHEVAL, BOUXHY, BRIMOULLE, CHAPEAU DE FER, COCHEM, CŒUR D'OR, CREYR, DE GRADY DE BELLAIRE, DELANGE, DELHAILLE, DESTIER, EMAUS, FLEUR DE LYS, GALAND, GROSSE HOUILLE, HASSELBROUCK, JAMBON, LE PAGE, LIBIOULLE, MAIN D'OR, MAISON ROUGE, MALAISE, MEXHAU, MOFFARD, MONFORT, NOM DE JÉSUS, OURSE, QUATRE TOURETTES, SAINT-MARTIN, SELIS, TOUR, TOUR ROSEN, TRAPPÉ, TROIS TOURETTES, VIEILLE BARRIÈRE, VIEILLES BRASSINES. — Mense épiscopale, 646, 1339; voir aussi CHAMBRE DES COMPTES. — Musée de la Vie Wallonne, 609, 614, 723. — Official, 673, 1373. — Palais, 600 n. 1, 606, 624, 630, 673, 711, 724, 1297, 1330, 1332, 1373, 1378, 1381-1382, 1391, 1402, 1406, 1409, 1421. — Paroisses, voir MADELEINE, NOTRE DAME AUX FONTS, NOTRE DAME DES LUMIÈRES EN GLAIN, ONZE MILLE VIERGES, SAINT-ANDRÉ, SAINT-REMACLE AU PONT, SAINT-SÉVERIN, SAINT-THOMAS, SAINT-VINCENT, SAINTE-ALDEGONDE, SAINTE-CATHERINE, SAINTE-FOY, SAINTE-GERTRUDE, SAINTE-MARGUERITE, SAINTE-VÉRONIQUE, SAINTE-WALBURGE. — Perfon, 633, 640, 1482. — Places, voir CHEVAUX, LYCÉE, MARCHÉ, NEUF MARCHÉ, SAINT-DENIS, SAINT-LAMBERT, SAINT-PHOLIEN, THÉÂTRE, VERTE, VIEUX MARCHÉ. — Ponts, voir AMERCŒUR, ARCHES, BAVIÈRE, COL-

LÈGE, CREYR, ÉCOLES, JÉSUITES, LONGDOZ, MAGHIN, MOUSSET, NEUF, PONT D'ILE, SAINT-LÉONARD, SAINT-NICOLAS, SAUCY, THOMAS, TORRENT, VICTOIRE. — Ponts et Chaussées, 602 n. 1, 1367; ingénieurs, voir DESCHAMPS, INBERT. — Portes et fausses portes, voir CITÉ (portes) et AMERCŒUR, AVROY, BÉGARDES, MAGHIN, SAINT-GILLES, SAINT-LAURENT, SAINT-LÉONARD, SAINT-MARTIN, SAINTE-MARGUERITE, SAINTE-VÉRONIQUE, SAINTE-WALBURGE, VIEUX PALAIS, VINGNIS. — Prince-évêque, 606 n. 1, 647-648, 650, 1337; voir aussi VELBRUCK. — Principauté ou pays de Liège, 598, 647, 655 n. 1, 1290, 1341, 1486. — Promenades, voir AVROY, CORONMEUSE, ÉTOILE. — Province (administration des Etats), 730, 1392, 1413, 1415, 1417-1418, 1428-1430, 1435, 1438, 1441, 1444-1445, 1448 n. 1, 1449, 1453-1456, 1460-1462, 1464, 1466-1468, 1470, 1474, 1488. — Quais et rivages, voir AVROY, BATTE, CROISIERS, MICOUD, MIRWOITE, RIBUÉE, SAINT-LÉONARD, SAINT-REMY, SAINTE-BARBE, TANNEURS. — Quartiers, voir CITÉ, ILE, NORD, OUTRE MEUSE, RIVAGES DE MEUSE. — Rues et ruelles, chaussées, chemins et routes, voir AISANCE, AGNEAU, ANES, ANGLAIS, ARVO SAINTE-CROIX, AUGUSTINS, AVEUGLES, BALTUS, BARS, BASSE CHAUSSÉE, BASSE SAUVENIÈRE, BASSE VOIE, BEAUREWART, BÉGARDS, BÉGUINES, BERGER, BERGERUE, BESONHEZ, BOIS GOTHA, BOIS SAINT-GILLES, BOLOGNE, BONNE FORTUNE, BONS ENFANTS, BOUCHERIE, BRANZE, BRAZ, CAILLOUX, CALVAIRE, CAMUS, CAROSSE, CASQUETTE, CATHÉDRALE, CÉLESTINES, CHABOT, CHAÏNE, CHAMPS, CHAPEAUVILLE,

CHAPELAINS, CHAPELLE DES CLERCS, CHAUSSÉE DES PRÉS, CHAUVÉ-SOURIS, CHÉRA, CHÉRAVOIE, CHESNE, CHEVAUFOSSE, CHEVAUX, CLARISSES, CLOUTIERS, COLBIRE, COQ, COQRAIMONT, COUPÉE, COUPILLE, CROISSETTE, CRUCIFIX, DARCHIS, DEFRAINE, DEGRÉS SAINT-PIERRE, DEGRÉS DES TISSERANDS, DELEUX, DERRIÈRE LES ANGLAIS, DERRIÈRE CORONNEUSE, DERRIÈRE LA MAISON DE VILLE, DERRIÈRE LES HAHES, DERRIÈRE LES MURS, DERRIÈRE LE PALAIS, DERRIÈRE LES POTIERS, DERRIÈRE SAINT-JEAN, DERRIÈRE SAINT-MICHEL, DERRIÈRE SAINT-NICOLAS, DERRIÈRE SAINTE-VÉRONIQUE, DESSOUS LE BY, DESSOUS LE CHENAZ, DESSOUS LES VIGNES, DEVANT LES CARMES, DEVANT LES MINEURS, DEVANT SAINTE-CROIX, DICKAY, DOMINICAINS, ENTRE DEUX PONTS, EPÉE, FACOMPIRE, FAUCON, FER A CHEVAL, FÉRONSTRÉE, FIRQUET, FISTON, FOND DE BAS PRÉS, FOND PIRETTE, FOND SAINT-SERVAIS, FOND DES TAWES, FONTENAL, FORIES, FRANCOITTE, GALOPPIN, GÉRARDRIE, GÉRON, GLAIN, GRAND JONCKEU, GRANDE NASSARUE, GRANDE TOUR, GRÉTRY, GROS GLAND, GROSSES FEMMES, GUILLEMINS, HANIKENNE, HAUT PRÉ, HAUTE-CHAUSSÉE, HAUTE-FALIZE, HAUTE SAUVENIÈRE, HAUTE VOIE, HONGRÉE, HORS CHATEAU, HOURS, JACQUET, JOIE, JONCKEU, JONFOSSE, LAVEUX, LEGGE, LINKINS, LOUP, LOUVREX, LOVANISSE VOIE, LOXHAY, LULAY DES FÈVRES, MABIET, MADAME, MADELEINE, MAILLART, MAÎTRE GÉRARD, MALGARNIE, MALJOYEUSE, MAQUET, MARAIS, MARETS, MASSI RUELLE, MA TANTE SARA, MAUVAIS CHEVAUX, MI-

GNOLET, MONT SAINT-MARTIN, MONULPHE, MOULIN, MOULIN DE LONGDOZ, MOUTON BLANC, MULKAY, NAIMETTE, NAZARETH, NEUF JOURNAUX, NEUVE, NEUVICE, OFFICIAL, ONZE MILLE VIERGES, PANAYE, PATIENTS, PAYEMAL, PÊCHEURS, PERY, PETITE NASSARUE, PETITE TOUR, PIED DE BŒUF, PIED DU PONT DES ARCHES, PIED DES VIGNES, PIERRES, PIERREUSE, PIRETTE, PONT, PONT D'ILE, PORTE SAINT-LÉONARD, POSSONS, PROKAY, PUIS EN SOCK, RÉGENCE, RÈWE, ROME, ROTURE, ROYALE, SAINT-ADALBERT, SAINT-DENIS, SAINT-GANGULPHE, SAINT-GILLES, SAINT-HUBERT, SAINT-JEAN, SAINT-LAURENT, SAINT-LÉONARD, SAINT-MATHIEU, SAINT-MAUR, SAINT-MICHEL, SAINT-NICOLAS, SAINT-SÉVERIN, SAINTE-MARGUERITE, SAINTE-VÉRONIQUE, SAINTE-WALBURGE, SALAMANDRE, SALE RUELLE, SANS-SOUCI, SARTS, SCONGNE, SIRÈNE, SITANCHE, SIX CENTS DEGRÉS, SNAPEUX, SEURS DE HASQUE, SOUS LA GRANDE TOUR, SOUS LA PETITE TOUR, SOUS LA TOUR, SOUVERAIN PONT, STALON, STRÉAU, SUR LA FONTAINE, SUR LES AIRS, SUR MEUSE, TABLE DE PIERRE, TANNEURUE TAWES, THIER SUR LA FONTAINE, TRAWÉE PIRE, TROCKAI, UNIVERSITÉ, VELBRUCK, VIEILLE VOIE DE TONGRES, VIGNES, VINAVE D'ILE, VINGNIS, VISÉ VOIE, VOLIÈRE, WACHE, WACHERAI, WALLÉS, WATHY, XHOVÉ-MONT. — Séminaire épiscopal, 656. — Séminaire de géographie à l'Université, 655 n. 1. — Service de l'Urbanisme, 592, 594 n. 2, 595 n. 1, 598 n. 1, 600 n. 1, 605 n. 2, 614, 634, 654, 655 n. 1, 692, 698, 715-716, 724, 729, 1351. — Société d'Emulation, 605. — Université, 728.

- Usines, 1371, 1421; voir aussi AGUESSES, BERNIMOLIN, DARDESPINNE, DEPAUW, POLETS, POESON, RENOZ, SAINT-LÉONARD. — Ville, 591 et sv. *passim*. — Voir aussi CITÉ.
- LIERS, prov. Liège, canton Fexhe-Slins, 671, 675, 1305, 1344.
Liezhe, voir LIXHE.
- LIKINS, houillère, 1363. — Ruelle à Liège, 1362.
- LIMBOURG, prov. Liège, ch.-l. canton, 1289, 1341, 1351. — Duché, 1350, 1486.
- Lisse*, voir LIZE.
- Lize*, voir LIXHE.
- LIXHE, *Liezhe*, *Lize*, prov. Liège, canton Fexhe-Slins, 1290, 1291. — Lieu-dit, voir NIVELLE.
- LIZE, *Lisse*, dép. Seraing, 1300, 1303.
- LOFFELD, houillère, 1474.
Lohay, *Lohet*, voir LOXHAY.
- LOIRE, fleuve, 589.
- LOISEL, cartographe, 597, 1295.
- Lokir*, voir CHOKIER.
- LOMBARD, *Lombart*, chemin à Vottem, 675, 681, 1369, 1413, 1441.
- LONCIN, prov. Liège, canton Holgne aux Pierres, 616, 1344, 1345, 1473-1474.
- Londeau*, voir LONGDOZ.
- LONDRES, 610 n. 2.
- Loneux*, voir LHONEUX.
- LONGDOZ, *Londeau*, lieu-dit à Liège, 635-636, 674, 687, 1300, 1326-1327, 1334, 1347, 1395, 1397, 1408, 1433, 1469-1470, 1473, 1475-1478. — Pont à Liège, 596 n. 1.
- LONG PRÉ, houillère, 1291.
- LONG THIER, houillère, 626, 676, 683, 695, 1371. — Voir aussi OUTIERE.
- LONHIENNE, propriétaire, 703.
- LONNEUX, propriétaire, 683.
- LOOZ, prov. Limbourg, ch.-l. canton, 631, 632.
- LOPHAYE, houillère, 726.
- LORRAINE, duché, 1348.
- LOT (F.), 589.
- LOUIS XIV, roi de France, 597 n. 3.
- LOUIS DANS, houillère, 656, 1354, 1464, 1466.
- LOUP, sentier à Liège, 684, 1418, 1468.
- LOUVA, propriétaire, 712.
- LOUVAIN, prov. Brabant, ch.-l. arrondissement, 1346.
- LOUVEIGNÉ, prov. Liège, ch.-l. canton, 1486.
- LOUVREX, rue à Liège, 699.
- LOVANISSE VOIE, ruelle à Liège, 681, 1369, 1413, 1442.
- LOXHAY, *Lohay*, *Lohet*, chemin à Liège, 681, 1413, — Houillère, 697, 720, 726, 1381, 1382.
- LOXHE ARAINE, houillère, 628.
- LOYOUX, houillère, 681.
- LÜBECK, Allemagne, Schleswig-Holstein, 611.
- LULAY, ile à Liège, 1475, 1477.
- LULAY DES FÈVRES, rue à Liège, 1356, 1411.
- Lungheler*, voir ANGLEUR.
- LYCÉE, place à Liège, 715.

M

- MAASEIK, prov. Limbourg, ch.-l. arr., 1483.
- MAASTRICHT, *Maestricht*, Pays-Bas, ch.-l. prov. Limbourg, 604, 687, 712, 1290, 1296-1297, 1326, 1345, 1346, 1352, 1372, 1393, 1420, 1452 n. 1.
- MABIET, chemin à Liège, 676, 683, 692, 695, 721, 1371, 1431, 1445, 1474; voir aussi BASSE VOYE. — Houillère, 626, 676, 683, 1371, 1443.
- MABOTTE, ruelle à Saint-Nicolas, 705-706.
- MACA, chemin à Grivegnée, 1477.
- MACHINE, houillère, 735, 1359, 1371, 1394. — Voir aussi VIEILLE MACHINE.
- MACHOT, ruelle à Ans, 700, 721, 1415, 1474.

- MADAME, ruelle à Liège, 629, 677, 697, 699, 730, 1362, 1381, 1443-1444, 1470.
- MADELEINE (LA), église et paroisse à Liège, 594 n. 1, 1332. — Rue, 621, 673.
- MAERS, houillère, 726.
- Maestricht*, voir MAASTRICHT.
- MAGHIN, pont à Liège, 637, 665, 666, 1329, 1331, 1393, 1404, 1410, 1419, 1420, 1426, 1430, 1435, 1452, 1457, 1471. — Porte de la Cité, 1296-1297, 1330, 1393, 1409, 1448 n. 1, 1483. — Place, 1420. — Caserne, 1402.
- MAGNÉE, prov. Liège, canton Fléron, 619.
- MAHEN, fontaine, 1339.
- Mahons* (AUX) voir MOHON.
- MAHOT [pour MABOTTE ?], ruelle à Saint Nicolas, 1449.
- MAIE (DEL), *May*, *Grande Maie*, *Petite Maie*, houillère, 626, 676, 683, 1371. — Voir aussi GRANDE HACHE.
- MAILLART, rue à Liège, 724.
- MAIN D'OR, enseigne de maison à Liège, 621.
- MAIRE (Christophe), cartographe, 598, 599, 600 n. 1, 610, 634, 1346.
- MAISON ROUGE, 615.
- MAITRE GÉRARD, rue à Liège, 672.
- MALACCORD, *Malle à corde*, houillère, 1363.
- MALAISE, maison, 1305, 1319.
- MALAISE (H. J.), géomètre, 718, 721, 727, 729, 731-732, 1336, 1387, 1388, 1396, 1415-1416, 1427, 1434, 1444-1451, 1453, 1456, 1458, 1464-1465, 1467, 1470, 1472.
- MALAISE (Marguerite), ruelle à Saint-Nicolas, 685.
- MALCOWE (DEL), houillère, 1364.
- MALGARNIE, tenure et ruelle à Liège, 661-662, 719-720, 1314, 1367-1368, 1382-1383, 1449.
- MALGEUE, lieu-dit à Chênée, 639.
- MALJOYEUSE, *Maljoieuse*, sentier, 676.
- MALKIN (Jean-Joseph), géomètre, 719.
- Malle à corde*, voir MALACCORD.
- MALLIEU, lieu-dit à Hermalle sous Huy, 1424 n. 1.
- MALMEDY, prov. Liège, ch.-l. canton, 1395, 1413, 1472, 1476.
- Malquai*, voir MULKAY.
- MALRA, houillère, 685.
- MALRAISON, houillère, 726.
- MALTE, arpenteur, 619, 629.
- MALVAUX, lieu-dit à Grivegnée, 620, 649, 687, 1365, 1477.
- MALVOIE, *Malvoje*, lieu-dit à Liège, 636.
- MAMONSTER, *Mamon*, houillère, 700, 702, 717, 721, 1415. — Voir aussi NOUVEAU MAMONT.
- MAMOUR, chemin à Jupille, 1395, 1472.
- Mangons*, voir THIER DES MANGONS.
- Maqueneur*, voir BACNURE.
- MAQUERELLE, houillère, 678.
- MAQUET, ruelle à Liège, 641.
- MARAIS, moulin à vent, 1393. — Ruelles à Liège, 718, 1374, 1388, 1443, 1445, 1459. — Voir aussi MARET[s].
- MARBE, houillère, 728.
- MARCHAND, bastion de la Citadelle, 1336-1337.
- MARCHÉ, place publique à Liège, 632, 633, 640, 670, 673, 703, 714, 724, 1330, 1332, 1372, 1378, 1421, 1423, 1452, 1482.
- MARÉCHAL, chemin à Vottem, 681.
- MARÉCHAL (Gilles), *Marischal* (*Aegidius*), dessinateur, 608.
- Mareihe*, voir MAREXHE.
- MARET, *Marais*, veine de houille, 691, 700, 1459.
- MARETS, ruelles à Liège et Saint-Nicolas, 653, 677, 697, 730, 1311-1312, 1381-1383, 1414, 1417, 1431-1432, 1439. — Voir aussi MARAIS.
- MAREXHE, *Mareihe*, ruelle à Herstal, 656, 716.

- MARGARINI, ruelle à Tilleur, 642.
MARICHAL (Jean), sentier à Scles-sin, 684.
MARIE JAPPE, *Marie Joppé*, houil-lère, 700, 721.
MARIE VOOS, houillère, 678.
MARIHAYE, houillère, 1363 n. 1.
MARIOTTE, houillère, 626.
MARQUET, ruelle à Tilleur, 1367, 1449.
MARSAGES, propriétaire, 1338.
MARTHEA, île à Liège, 635.
MARTIN, propriétaire, 662.
MARTIN WÉRY, houillère, 674, 702.
MARTINY, propriétaire, 666.
MASSILLON, géomètre, 595 n. 1. — Exploitant de houillères, 700, 1364. — Houillère, 627, 1363. — Ruelle, 684.
MASSILLON (Mathieu et Siméon ou Simon), 685, 1362.
MASSILLON (Piron), 685.
MASSI RUELLE, rue à Liège, 1411-1412.
MASSY VEINE, couche de houille, 656.
MASTIQUEUX, houillère, 721.
MA TANTE SARA, rue à Liège, 621.
MATHIEU, ingénieur des Mines, 700, 1393.
MATHIEU WÉRY, houillère, 721.
MATHO (Gilles), 1309.
MATHOT, propriétaire, 685.
MATIVA, *Mativaux*, lieu-dit à Liège, 636, 652, 660, 723, 1450.
Mativaux, voir MATIVA.
MATRAITFOSSE, lieu-dit à Liège 655-656, 658, 1351, 1353.
MAUS, propriétaire, 663.
MAUVAIS CHEVAUX, rue à Liège, 1373, 1377-1378.
Mauvaise Chavée, voir MAUVAISE HAVÉE.
Mauvaise Facompire, voir FACOMPIRE.
MAUVAISE HAVÉE, *Mauvaise Chavée*, chemin à Vottem, 681. — Houillère, 681, 726, 1370, 1442.
MAXIMILIEN, bastion de la Cita-delle, 1332.
May, voir MAIE.
MAYENCE, Allemagne, Rhéanie-Palatinat, 611.
MAYOT, dit *del Dignesse*, ruelle à Saint-Nicolas, 1364.
Mée, voir DUMÉE.
MEHAGNE, lieu-dit à Chênée, 647.
MEHAIGNE, affluent de la Meuse, 1486.
MÉLÉE, houillère, 682. — Voir aussi SAUVAGE MÉLÉE.
MÉLOTTE, ferme, 731, 1461, 1472.
Mengerue, *Mengirue*, voir BERGE-RUE.
MERIAN, éditeur de vues, 608 n. 2.
Merly, voir MIERBY.
MESPLIÉ, *Mesply*, houillère, 1439, 1482. — Voir aussi NOUVELLE ESPÉRANCE.
MEUNIER (Joseph), 1401.
MEUNIERS, chemin à Vottem, 1413, 1435, 1463.
MEUSE, fleuve, 609, 620, 623, 625, 629-630, 635-637, 642, 647, 652, 656, 667, 677, 685-686, 693, 695, 697, 703-704, 707-708, 710-715, 717, 722, 725, 1290-1291, 1295-1299, 1301-1303, 1305, 1308, 1310-1312, 1315, 1318-1320, 1323, 1326, 1329, 1331, 1334, 1340-1344, 1346-1349, 1352, 1360, 1367, 1372-1373, 1375, 1379-1380, 1383-1384, 1386, 1392-1393, 1395-1396, 1402, 1404, 1406, 1408-1411, 1414, 1418, 1420-1421, 1423-1424, 1426, 1430, 1433-1435, 1437, 1440-1446, 1448-1453, 1456-1460, 1468-1469, 1471-1472, 1477, 1481-1482, 1484, 1486-1487. — Voir aussi AVROY, SAUVENIÈRE.
MEXHAU, manoir, 629. — Voir NOTRE DAME DES ANGES.
MICHEL (veuve), meunière, 1358.
MICHEL SIMON, houillère, 676.
MICHEROUX, prov. Liège, canton Fléron, 1486.
MICOUD D'UMONS, préfet, 694, 1382-1383, 1386, 1388, 1391. — Quai à Liège, 593, 714, 1378.

- MIERBI, *Demier By, Merly, Mierly* [actuellement : *Hierby*], sentier à Sclessin, 684, 1374, 1418, 1468.
- MIGNOLET, ruelle à Liège, 1362.
- MILMORT, *Milmont, Mirmoitte*, prov. Liège, canton Fexhe-Slins, 623-624, 656-658, 1341, 1344, 1352-1353, 1393, 1464.
- MINEURS, couvent à Liège, 630, 634, 1329, 1332, 1471.
- MINIMES, couvent à Liège, 630, 1320-1321, 1329, 1332, 1338-1339. — Couvent à Jupille, 621.
- MINIOULLE, houillère, 687.
- Mirmoitte*, voir MILMORT.
- Miroitea*, voir MIRWOITE.
- MIRWOITE, *Miroitea*, digue, 1375, 1379.
- MISSA (CONSTANT), propriétaire, 634.
- MOFFARD, château, 1473.
- MOHON, *Vieux Mohon, Mahon (Aux)*, houillères, 1415, 1439.
- MOIEN, veine de houille, 718.
- MOLLIN, *Mollins, Moulins*, lieu-dit à Ans, 650, 691, 1319, 1337-1338, 1341, 1346.
- MONARD (Dieudonné), 1340, 1350.
- MONFORT, *Monjoy*, lieu-dit à Ans, 615-616, 683, 1347. — Maison près de la Citadelle, 1331.
- Monjoy*, voir MONFORT.
- MONIN (Fernand), 1354.
- MON-JOYE, (lire *Monjoy* ?), chemin à Ans, 683.
- Monronvaux*, voir MORAIVAUX.
- MONS, ch.-l., prov. Hainaut, 1345.
- MONSEN (propriétaire), 637.
- MONSIN, île dans la Meuse, 1340, 1386, 1393.
- MONTÉGNÉE, prov. Liège, canton Hollogne aux Pierres, 683, 705-706, 1338, 1348, 1367, 1415, 1438-1439, 1454, 1473. — Lieux-dits, voir RIEUX DU PONT, TILLEUL. — Rues et chemins, voir DESSOUS L'ÉGLISE, ESPINETTE, FAYS, GOSSON, HALLETTE, PECHALLE, TRIXHAY, VERTBOIS.
- MONT LIBA, *Mont Lina* [pour MOLINVAUX ?], ruelle à Ans, 692, 1371.
- Mont Lina*, voir MONT LIBA.
- MONT SAINT-MARTIN, rue à Liège, 688, 713-714, 1333, 1419, 1467.
- MONULPHE, rue à Liège, 699, 1366, 1368.
- MORAIVAUX, *Monronvaux, Moronvaux*, lieu dit à Liège, 623, 658, 1352-1353.
- MORAND (Jean), docteur, 600-601.
- MOREAU, houillère, 1371. — Voir aussi PAUVRES.
- MOREAU (Mathieu), concessionnaire de houillères, 682, 701 note 1, 735, 1445, 1456.
- MORLET, syndic, 1292.
- Moronvaux*, voir MORAIVAUX.
- MOTTE (DELLE), hameau de Wandre, 1341.
- MOUFARD, houillère, 1365.
- MOULETTE, propriétaire, 653.
- MOULIN, rue près de Coqraimont, 658-659, 688; en Outre Meuse, 704. — Ruisseau, 1353, 1371. — Sentiers, 1353, 1461.
- MOULIN DE LONGDOZ, chemin à Liège, 674.
- MOULIN SOUS FLÉRON, lieu-dit à Queue du Bois, 1463.
- Moulins*, voir MOLLIN.
- MOUSSET, pont à Liège, 1296, 1482.
- MOUTON BLANC, rue à Liège, 605.
- MOYMONT, lieu-dit à Liège, 1309.
- MUESLER (G.), géomètre, 680, 685, 698, 733.
- MULKAY, *Malquai*, ruelle à Liège, 677, 697, 1362, 1381. — Voir aussi CALVAIRE.
- MULKEMAN (H.), géomètre, 604 n. 1, 638.
- MURÉ BURE, houillère, 700, 717, 721, 1367, 1386, 1449, 1482.
- MURSON (N.), 636.
- MUSELER (G.), voir MUESLER.

N

- NAGELMACKERS (Gérard-Théodore-Pierre-Joseph), industriel, 704.
- NAIMETTE, ruelle à Liège, 661, 675-676, 678, 682, 690, 692, 1371, 1409, 1430.
- NAMOTTE, houillère, 1354. — Voir aussi SAULX COLSON.
- NAMOTTE (B.), 1349.
- NAMOTTE (T.), concessionnaire de houillère, 1417.
- NAMUR, ch.-l. province, 604, 1341, 1400, 1440, 1450, 1456.
- NAMUR (J. F.), arpenteur, 640.
- NASSAU, bastion de la Citadelle, 630, 1332.
- NATALIS, houillère, 729.
- NATURE, houillère, 683, 700, 717, 721, 1291.
- NAUDIN, cartographe, 1348.
- NAVAGNE, dép. Moulant, 1291 n. 1. *Nay*, voir LANAYE.
- NAZARETH, ruelle à Liège, 656, 1352-1353.
- NÉGIRIEU, *Nigiroux*, ruelle à Jupille, 708, 731, 1476.
- NETSCHER, référendaire, 1449, 1453, 1455.
- NEUF, pont à Liège, 1296, 1482.
- NEUF ARSI[E], houillère, 682, 702. — Voir aussi ARSY.
- NEUF BURE AUX EAUX, houillère, 1439.
- NEUFCOUR, château à Beyne-Heusay, 20, 619.
- NEUFCOUR, prévôt, 618.
- NEUF JOURNAUX, chemin à Liège, 690.
- NEUF MARCHÉ, place à Liège, 728, 1402.
- NEUJEAN (Nicolas-Joseph), industriel, 704.
- NEURAY, chemin à Jupille, 734.
- NEUVE, rue à Liège, 713, 1451.
- Neuveville (La)*, voir NEUVILLE (La).
- NEUVICE, rue à Liège, 640, 713-714, 724, 1423, 1439.
- NEUVILLE (La), *Neuveville (La)*, lieu-dit et chemin à Liège, 629, 677, 684, 1312, 1320, 1343, 1345, 1347, 1418, 1424 n. 1, 1458-1459, 1468, 1470, 1473.
- NICOLAS LOUIS, houillère, 656, 1354.
- Nigiroux*, voir NÉGIRIEUX.
- NIQUET (Claude), propriétaire, 645.
- NIVAR (Léonard), 1350.
- NIVARLET (J.), dessinateur, 720.
- NIVELLE, *Nyvelle*, lieu-dit à Lixhe, 1290, 1291 n. 1.
- Noier*, voir NOYER.
- NOIRE VOYE, chemin, 1461.
- NOM DE JÉSUS, enseigne de maison à Liège, 659.
- NON DE DIE, houillère, 681. — Voir aussi GODSNAAM, NOTRE DIEU.
- NORD, quartier de Liège, 610, 1421.
- NOSSENS (Constant), propriétaire, 1338.
- NOSSENT (N. J.), concessionnaire de houillère, 697 n. 1, 1370.
- NOTRE-DAME AUX FONTS, paroisse à Liège, 669, 1332.
- NOTRE-DAME DES ANGES, ou couvent des Angés, *Agnes*, prieuré à Liège, 629, 677, 725, 1308, 1321, 1343, 1381.
- NOTRE-DAME DES LUMIÈRES, paroisse de Glain, 599, 1347.
- Notre-Dame du Beau Retour*, voir BON RETOUR.
- NOTRE DIEU, *Gotts nahm*, houillère, 1438, 1442. — Voir aussi GODSNAAM, NON DE DIE.
- NOTTET (Jean), maître ouvrier, 657.
- NOUVEAU BURE AUX FEMMES, houillère, 1415.
- NOUVEAU DACQUE, houillère, 1465-1466.
- NOUVEAU GAILLARD CHEVAL, houillère, 1442.
- NOUVEAU JACQUE, houillère, 728.
- NOUVEAU MAMONT, houillère, 700.
- NOUVEAU PREZ DUBOIS, houillère, 626.
- Nouveau Rouche*, voir NOUVELLE ROUCH.

NOUVELLE AREINE, houillère, 700, 721.
Nouvelle Bonne Fin, voir BONNE FIN, houillère.
NOUVELLE ESPÉRANCE (*ancien Mesply*), houillère, 722, 1471, 1474.
NOUVELLE HAYE, houillère, 735.
NOUVELLE JOYEUSE, houillère, 681, 726, 728, 1370, 1442, 1465, 1466.
NOUVELLE ROUCH, *Nouveau Rouch*, *Nouvelle Ronce*, *Nouvelle Rouhe*, houillères, 674, 683, 702, 721, 1415.
NOUVELLE SAULE, houillère, 700, 1415.
NOYER, *Noier*, houillère, 676, 728.
Nyvelle, voir NIVELLE.

O

OBERHUMMER (E.), géographe, 597 n. 3.
OFFICIAL, rue à Liège, 1373, 1376-1377, 1411-1412.
Ognoul, voir HOGNOUL.
OHAY, chemin à Herstal, 1435.
OLIVIER (A.), adjudant du Génie, 1379.
OLIVIER (J.), sociétaire de charbonnage, 1447.
OLNE, prov. Liège, canton Verriers, 619.
OMBRET, prov. Liège, canton Huy, 1424 n. 1.
Ombroux, voir HOMBROUX.
ONZE MILLE VIERGES, *Sainte-Ursule*, église paroissiale à Liège, 600 n. 2, 624, 673, 1381-1382. — Rue, 673, 1373, 1378.
OOST, Pays-Bas, prov. Limbourg, 1290.
ORANGE, bastion de la Citadelle, 630, 1332.
ORBAN, père et fils, sociétaires de houillères, 701, 728, 735, 1405, 1444-1445, 1453, 1456, 1467.
ORDENGE, araine, 635.
Orselines, voir URSULINES.

OSIERS, île, 704.
OSTENDE, prov. Flandre occidentale, ch. l. canton, 1344-1345.
OTHÉE, prov. Liège, canton Fexhe-Slins, 616, 1344.
OUDELETTE, ruelle, 1463.
OUFFET (Mathieu), propriétaire, 631.
Ougray, voir OUGRÉE.
OUGRÉE, *Ougray*, *Ugrei*, prov. Liège, canton Seraing, 684, 705-707, 710-711, 1299 n. 1, 1300, 1303-1304, 1308, 1342, 1348, 1374, 1417-1418, 1424 n. 1, 1440, 1446, 1458, 1468, 1470, 1487. — Lieux-dits, voir BOIS SAINT-JEAN, COINTE, SCLESSIN.
OUPEYE, prov. Liège, canton Fexhe-Slins, 623, 637, 1348, 1393.
OURSE (A L'), enseigne, 1339.
OURTHE, rivière, *Eau Dorte*, 606, 615, 620-622, 628, 636, 644, 647-648, 671, 674, 686, 689, 692-693, 698, 704; 709-711, 714, 717, 719, 722, 731-733, 1290, 1294-1299, 1303, 1305, 1308-1310, 1315, 1318-1320, 1326, 1334, 1342, 1346, 1348, 1367, 1375, 1378-1379, 1383-1384, 1395, 1397, 1401, 1408, 1410, 1413-1414, 1420, 1426, 1433, 1450, 1469, 1471-1472, 1475-1477, 1482, 1484, 1486-7. — Département, 678, 680, 685, 689, 691, 693-694, 697, 701, 703, 1366, 1370, 1375, 1379-1380, 1382-1384, 1386-1393. — Préfet, 602 n. 1, 635; voir DESMOUSSEAU, MICOUDE.
OUTIERE, houillère, 683. — Voir aussi LONG THIER.
OUTRE-MEUSE, quartier de Liège, 593, 628, 685, 687, 694, 1311, 1320, 1326, 1327, 1332, 1346, 1395, 1408, 1410, 1433-1434, 1475.
Ovémont, voir XHOVÉMONT.
OYES, voir GRANDES OYES et PETITES OYES.

P

- Pachal*, voir POCHART.
- PAIFVE, *Paive*, prov. Liège, canton Fexhe-Slins, 1344.
- PAIRE, houillère, 678.
- Paive*, voir PAIFVE.
- PAIX, houillère, 722.
- PANNAYE, *Ponol*, chemin à Liège, 707, 1374, 1418, 1458, 1468, 1470.
- PANNETERIE (LA), *Pantrie*, lieu-dit à Liège, 661 n. 1, 1309.
- PANSY, *Pensi*, lieu-dit à Saint-Nicolas, 1362, 1449.
- PAQUAY, cense à Ans, 674.
- PÂQUE, propriétaires, 676, 692, 1415.
- PAQUES (G.), 1480.
- PARADIS, lieu-dit vers le Thier à Liège, 655, 657, 723, 1311, 1312, 1351-1353. — Chapelle à Liège, 625, 652, 1313, 1374, 1384, 1418, 1424, 1468, 1470. — Houillère, 678.
- PARIS, France, 599, 686. — Archives du Génie, 604 n. 2. — Archives Nationales (A. N. P.), 604 note 2, 1364-1365, 1367-1368, 1373-1379, 1382, 1384, 1386, 1388, 1390-1392, 1494. — Bibliothèque Nationale, 604 n. 2, 1295, 1297, 1299, 1311. — Inspection du Génie, 1483-1484. — Voir aussi SAINT-MANDÉ, VINCENNES.
- PASCASY, ferme, 1415, 1474.
- PATIENCE, houillère, 626, 674, 682-684, 694-695, 700, 702, 716-717, 721, 1454, 1471, 1473-1475, 1488.
- PATIENTS, *Pendarts*, ruelle à Liège, 625-626, 677, 699, 1347, 1362, 1381, 1444, 1470, 1485.
- PAUVRES, houillère, 1371. — Voir aussi MOREAU.
- PAWON, araine, 631.
- PAYEMAL OU MARET, chemin à Liège, 1311-1313.
- PAYS-BAS, 604, 607, 655.
- PEAUX (AUX), moulin, 639, 649, 687, 1408.
- PÉCHALLE (D'ELLE), chemin à Montegnée, 1474.
- PÊCHEURS, rue à Liège, 671.
- PEHONHAI, ruelle, 1461.
- PELLÉ THIER, lieu-dit vers Cointe, 1311, 1313.
- Pendarls* voir PATIENTS.
- Pensi*, voir PANSY.
- PÉRY, *Poirier*, houillère, 1363, 1367. — Lieux-dits, 645-646, 669, 713, 1365, 1398-1400, 1451, 1460-1461.
- PESTAY, houillère, 681, 727, 1370, 1438, 1442.
- PESTIFÉRÉS, hôpital à Liège, 1332.
- Petit Arsi*, voir ARSY.
- PETIT AXHE, lieu-dit à Waremmé, 1345.
- PETIT BEYNE, lieu-dit à Beyne, 638, 1348, 1350.
- Petit Boulbol*, voir BOULBOL.
- Petit Corbeau*, voir CORBEAU.
- PETIT GERSON, houillère, 729, 735, 1396, 1442.
- PETIT MAMON, houillère, 674. — Voir aussi MAMONSTER.
- PETIT MARAIS, houillère, 656, 1354, 1394.
- PETIT MONTEGNÉE, hameau de Saint-Nicolas, 706, 1449.
- PETIT PARADIS, lieu-dit à Liège, 1379, 1420, 1433, 1458. — Voir aussi PARADIS, chapelle.
- PETIT POILLOU, houillère, 1354.
- Petit Poirier*, voir POIRIER.
- PETIT RECHAIN, prov. Liège, canton Dison, 1351.
- PETIT SPA, lieu-dit vers Vottem, 1413, 1416, 1464, 1466.
- Petit Torreau, voir TOREAU.
- Petite Argile*, *Petite Arsie*, voir ARSY.
- Petite Facompire*, voir FACOMPIRE.
- Petite Maie*, voir MAIE.
- PETITE NASSARUE, rue à Liège, 1355.
- Petite Queue*, voir KEUTE.
- PETITES BRUYÈRES, lieu-dit à Chênée, 733, 1365.
- PETITES OYES, moulin à Liège, 615, 686.

- PETITES ROCHES, *Petite Rochelle*, ruelle à Vottem, 656, 682, 1392, 1393.
- PETITE TOUR, rue à Liège, 673, 703.
- PETITE VOYE, chemin à Herstal, 656, 1393.
- PEUPLIER, *Ploppes*, chemin à Vottem, 681, 1369, 1413, 1441.
- PÉVILLE, lieu-dit à Grivegnée, 648-649, 1316, 1320.
- PHILIPPET (G.), 705 n. 1.
- PICHEROTTE, houillère, 626.
- PIEDŒUF, houillère, 687.
- PIED BROIE, ou PIED CROIE, chemin à Jupille, 687, 1365.
- PIED DE BŒUF, rue à Liège, 672.
- PIED DES VIGNES, ruelle à Liège et Herstal, 1392.
- PIED DU PONT DES ARCHES, rue à Liège, 712, 714, 1329, 1452.
- PIERE (DEL), chemin, 1428.
- PIERRE-GILLES, houillère, 727, 1370, 1442. — Voir aussi GILLES ET PIROTTE.
- PIERRES, sentier vers Cointe, 684, 707, 1418, 1459, 1468.
- PIERREUSE, rue à Liège, 616, 630, 669, 672 n. 1, 713-714, 723, 1294, 1311, 1316, 1322, 1327-1328, 1333, 1361, 1398-1400, 1405-1406, 1436, 1451, 1455, 1459.
- PIERRIE, chemin à Jupille [?], 734.
- PIETRESSES, *Pieltresses*, lieu-dit et chemin à Jupille, 687, 734, 1461, 1463.
- PIETTE (Jean-François-Nicolas), 1373, 1440.
- PIHROTTE, chapelle, 687. — Houillère, voir PIROTTE.
- PIOT (Ch.), 1487.
- PIRETTE, *Pirelles*, ruelle à Liège, 692, 1382-1383, 1414, 1453.
- PIROTTE, *Pihrotte*, houillères, 695, 717, 1371, 1394, 1435. — Voir aussi PLOMTRIE.
- PISTEUR, houillère, 681.
- PLAINS, *Sur les plains*, sentiers à Jupille et Vottem, 708, 734, 1461, 1464.
- PLANCHAR, propriétaires, 615-616, 626, 654 n. 1, 683, 722, 1337-1338.
- PLANCHERS, *Planchier*, houillère, 654, 695, 1482.
- PLATEUS (Bertrand), arpenteur, 644-645.
- Plommetrie, Plomberie*, voir PLOMTRIE.
- PLOMTRIE, *Plommetrie, Plompterie*, houillère, 678, 701, 725, 1394, 1430, 1431, 1451-1452, 1457, 1459-1460, 1462, 1467, 1471. — Voir aussi PIROTTE.
- Ploppes*, voir PEUPLIER.
- POCHART, *Pachal, Pochas, Pochats*, chemin à Glain, 683, 702, 722, 1415, 1438, 1474.
- POCHTEUX, *Pogteux, Pocheleux, Pogleux, Poyteux*, chemin à Jupille, 708, 731, 1395, 1472, 1476.
- POIGNELOR, houillère, 722.
- POILLOUX BÈCHE, houillère, 656, 1352, 1354.
- POIRIER, *Petit Poirier*, houillères, 643, 726. — Lieu-dit, voir PÉRY.
- POLETS, usine, 693, 722.
- POMMIER SAUVAGE, houillère, 1371.
- PONCAY, *Ponsay*, ruisseau à Robertmont, 731, 1472, 1475.
- PONCELET (J. J. et J. W.), concessionnaires de houillères, 727, 1416-1417, 1427, 1447, 1464-1465.
- Ponol*, voir PANNAYE.
- PONT, rue à Liège, 640, 659, 665, 1423.
- PONT (A.), houillère, 1482.
- PONTAL, ferme, 1461.
- PONT D'ILE, rue à Liège, 627, 663, 714, 1356, 1378, 1411, 1419, 1421, 1423.
- PONTHIR (Maurice), 1479.
- PONTISSE, hameau de Herstal, 624, 1340.
- POPP (P.), cartographe, 596.
- POREAU, *Porreau*, houillère, 656, 1352.
- PORTE SAINT-LÉONARD, rue à Liège, 1423.

POSSON, fonderie à Liège, 689, 719.
POSSONS, rue à Liège, 673.
POTAY, chapelle à Liège, 630, 663-664. — Rue à Liège, 663-664, 712, 1329, 1452.
POTIERS, bief en Outre-Meuse, 686.
Potte, voir RIVAGE EN POT.
POUILLE (LA), houillère, 656, 1354.
POURCEAUX, île de la Meuse, 1450.
POYETTE, houillère, 1449.
Poyteux, voir POCHEUX.
PRAIRIE, houillère, 730-732, 1387, 1396, 1473.
PRAYON, dép. Forêt, 619.
PRÉ DE LA VIGNE, lieu-dit près de Saint-Laurent, 1314.
PRÉ JEAN RENARD, île, 711.
PRÉ LAMBERT, houillère, 726.
Pré Pauquet, voir PRÉ PEUKET.
PRÉ PEUKET, *Pré Peuquet*, *Pré Pauquet*, chemin à Vottem, 681, 726, 1369, 1441.
PRÉALLE (LA), lieu-dit à Herstal, 656, 1351, 1353, 1413. — Ferme, 1435.
PRÉAY, lieu-dit à Liège, 1457, 1471.
PRÉBENDIERS, hospice à Liège, 1410. — Voir aussi Cornillon.
Preits, voir AVAL LES PREITS, houillère.
PRÉMONTRÉS, abbaye, 1315, 1321; voir aussi BEAUREPART. — Rue à Liège, 715.
PRÉS, chemin, 1463.
Prés du Bois, *Pré des Bois*, voir PREZ DUBOIS.
PRÉS SAINT-DENIS, lieu-dit à Liège, 615, 1326, 1333, 1343.
PRÉS SAINT-JACQUES, lieu-dit à La Boverie, 635.
Prez du Bois, voir PREZ DUBOIS.
PREZ DUBOIS, *Prés du Bois*, *Pré des Bois*, *Prez du Bois*, houillère, 626, 676, 683, 695, 1371. — Voir aussi NOUVEAU PREZ DUBOIS.
PRIESSES, houillère, 726, 1386.

PRION, île dans l'Ourthe, 1475.
PRION (Hubert, François et Jeanne), exploitants de houillère, 717, 725, 1387-1388, 1417. — Houillère, 735, 1396.
PROCUREUR, houillère, 726.
PROFONDE VOYE, chemin, 1352-1354. — Voir aussi CHAVÉE (DELLE).
PROKAY, [confusion probable avec TROCKAI], ruelle à Liège, 677.
PROTTE, houillère, 1354.
PRUNIJ (veuve Gérard), 1292. — Houillère, 1292.
Pryon, voir PRION.
PUBLÉMONT, lieu-dit à Liège, 730, 1396.
PUCE, *Pusse*, houillère, 683, 726, 1381, 1396, 1415, 1453.
PUCELLES, ruelle vers Herstal, 1392, 1435.
PUITS D'ANTENNE, houillère, 717.
PUITS EN SOCK, *Chaucie*, rue à Liège, 714, 1482.
PURAYE (M. C.), veuve DANSE, concessionnaire de houillère, 728 n. 1, 1438.
Pusse, voir PUCE.

Q

QUATRE BONNIERS, houillère, 676, 682, 1394, 1430, 1462.
QUATRE CHARUERIERS, houillère, 656, 658, 1354.
QUATRE TOURETTES, maison, 656, 1354.
Quemech, voir KEMEXHE.
Quet, hameau, voir COINTE.
QUEUE DE L'OGNON, lieu-dit à Liège, 731, 1365.
Queute (Del), voir KEUTE (DEL).
Quiquepois, voir KINKEMPOIS.
Quointe, voir COINTE.

R

RABOSÉE, hameau de Saive, 1341.
RAICK, avocat, 1340.
RAICK, propriétaire de cense, 616, 683, 707.

- RAMET, *Ramay*, prov. Liège, canton Seraing, 1300, 1303.
- RAMIOULLE, *hameau de Ramet*, 1424 n. 1.
- RANSY, lieu-dit à Vaux sous Chèvremont, 639.
- RASQUINET, araine, 635.
- RECKHEIM, prov. Limbourg, canton Mechelen aan de Maas, 1348.
- RÉCOLLECTINES, *Récoles*, couvents à Liège, 1326, 1395.
- RÉCOLLETS, couvent et église à Liège, 1308, 1318, 1321, 1326, 1426.
- REDOTÉ (Joseph), *Redothé*, propriétaire, 1355.
- REDOUTÉ (Lambert), propriétaire, 1386.
- RÉGENCE, rue à Liège, 594, 596 n. 1, 728.
- REIGNON, houillère, 696.
- REMAGEN, Allemagne, Rhénanie, 1341.
- RÉMONT (Julien-Etienne), architecte, 601.
- REMY, propriétaire, 664.
- RENARD, houillère, 1394.
- RENARD (André), notaire, 1290.
- RENARD-FONTAINE, 1339.
- Reneau*, voir RENOU.
- RENKINET, houillère, 1482.
- RENORY, lieu-dit entre Angleur et Ougrée, ile, 710, 1302, 1373, 1440. — Ruisseau, 1446.
- RENOZ (Jacques-Barthélemy), *Reneau*, architecte, 604-605, 658, 693. — Usine, 723, 1397.
- RENSON, propriétaire, 670.
- RENSON (J. L.), receveur de la mense épiscopale, 646.
- RENTZ (J.), dessinateur, 1314.
- RÈVE, rue à Liège, 728.
- RHIN, fleuve, 589, 607, 1341.
- RIBUÉ, quai à Liège, 1323, 1421.
- RICHELLE, *Rychel*, prov. Liège, canton Dalhem, 1289-1290.
- RICHONFONTAINE, araine à Liège, 631, 678, 727, 1336, 1451.
- Ricks*, voir RIJKHOLT.
- RIEUX, ruelle à Tilleur, 1385.
- RIEUX DU PONT, lieu-dit à Montegnée, 1449.
- RIGA, lieu-dit à Jupille, 1463.
- RIJKHOLT, *Ricks*, Pays-Bas, prov. Limbourg, 1289-1290.
- RIS DE FORRET, ruisseau à Chênée, 649.
- RIVA, chemin, 1463.
- RIVAGE EN POT, *Rivages es pot*, *Polle*, lieu-dit à Angleur, 636, 652, 717, 1300, 1303, 1311-1312, 1334, 1348, 1374-1375, 1379, 1384, 1424, 1446-1447, 1450, 1477, 1487.
- RIVAGES DE MEUSE, quartier à Liège, 630.
- RIVELETTE, canal de la Sauvenière, 1356.
- ROBERT, propriétaire, 1471.
- ROBERTMONT, abbaye, 649, 687, 716, 734, 1295, 1300, 1303-1305, 1308, 1319, 1339, 1342, 1348, 1408, 1434, 1476. — Lieu-dit à Grivegnée, 600 n. 1, 618-619, 686, 708, 731-732, 1295, 1305, 1308, 1318, 1320-1321, 1325, 1334, 1365, 1395, 1408, 1410, 1433, 1461, 1472-1473, 1476.
- ROCHEBRUNES, bastion de la Citadelle, 630, 1332.
- ROCHES, chemin, 1435.
- ROCHETTE, chemin, 716, 1353, 1393. — Voir aussi PETITES ROCHES.
- ROCOUR, prov. Liège, canton Fexhe-Slins, 616, 675, 725, 736, 1305, 1343-1344, 1421, 1428-1430, 1461-1462, 1486. — Chemin, voir ARBRE SAINTE-BARBE. — Lieu-dit, voir BARRIÈRE.
- RODBERG, auberge, 1403.
- ROGER, moulin, 692.
- ROISTIER, houillère, 678, 1394.
- ROLAND, fontaines et aqueduc, 634, 716, 1371.
- ROLAND GOFFE, lieu-dit à Liège, 729, 1402, 1443, 1448.
- ROMARIN, houillère, 726.
- ROME, Italie, 598 n. 1, 610 n. 2.

ROME, ruelle à Liège, 1362.
ROMSÉE, prov. Liège, canton Fléron, 619. — Lieu-dit, voir CHAUMONT.
RONCHAMPS, *Ronchampt*, houillère, 674, 683, 702, 717.
RONCHART (Pierre-Joseph), arpenteur, 641, 646, 660.
ROND BONNET, houillère, 1418.
ROND PÉRY, ruelle à Jupille, 731, 1395. — Voir aussi PÉRY.
ROND PRÉ, chemin à Jupille, 734, 1461.
RONHISE, houillère, 1363-1364.
RONXHE, houillère, 700.
ROSANBO, château, 1319-1320.
ROSIER, veine de houille, 1432.
ROSSIGNOL, fontaines, 1352. — Houillère, 728, 1442, 1465-1466.
ROSSIUS, concessionnaire de houillère, 1373. — Houillère, 707.
ROSSIUS (Pierre), propriété à Liège, 1363.
ROTTERDAM, Pays-Bas, prov. Hollande méridionale, 1413.
ROTURE, rue à Liège, 714.
ROUFOSSE, ruelle à Saint-Nicolas, 642, 685, 705-706, 1367, 1449.
ROUGEALLE (J. B.), fondé de pouvoir, 731.
ROUGE LION, houillère, 1482.
ROUHIER, houillère, 726.
ROULETTE, chemin à Vottem, 681, 1369, 1413, 1441.
ROUMA, propriétaires, 663, 703, 1362.
ROUXHE, houillère, 1439.
Rouvroy, voir AVROY.
ROYA, lieu-dit à Liège, 632, 637, 714.
ROYALE, rue à Liège, 1378. — Voir aussi IMPÉRIALE.
RUELLE (DELLE), houillère, 654.
RUHL-HAUZEUR (Gustave), archéologue, 610, 612.
RUREMONDE, Pays-Bas, prov. Limbourg. — Diocèse, 598 n. 1.
Rychel, voir RICHELLE.
RYSWEERT, île de la Meuse, 1291 n. 1.

S

SABAY JUSSON, *Jabai Juson, Jabay Jusson, Sabay Jason, Sabay Juson*, houillère, 675-676, 690, 727, 1394, 1438, 1442.
SABEAYE, houillère, 1482.
SACRÉ, terrageur, 650.
SACRÉ (F.), architecte, 673.
SACREZ (Jean), 644.
SADET (Jean), propriétaire, 1338.
SADET (Nicolas), brasseur, 1338.
SAHLING (A. B.), dessinateur, 1484.
SAINT-ADALBERT, rue à Liège, 1439.
SAINT-AMBRIOISE, béguinage, 1480.
SAINT-ANDRÉ, église à Liège, 605, 634, 640, 673, 1330, 1332, 1402. — Paroisse, 612.
SAINT-ANTOINE, béguinage à Liège, 688, 1402, 1409. — Eglise, 1467.
Saint-Barthélémy, voir SAINT-BARTHÉLEMY.
SAINT-BARTHÉLEMY, *Saint-Barthélémy*, église collégiale à Liège, 630, 1329, 1332, 1335, 1402, 1409, 1467. — Place, 1423.
SAINT-CHRISTOPHE, béguinage à Liège, 1479. — Eglise paroissiale, 625, 677, 697, 730, 1347, 1381, 1443. — Faubourg, 1343, 1346, 1485.
SAINT-DENIS, église collégiale à Liège, 672, 1315, 1332, 1402. — Place et rue à Liège, 728, 1411. — Prés, voir PRÉS SAINT-DENIS.
Saint-Elenne, toponyme non identifié, 1343.
SAINT-ETIENNE, église à Liège, 1332.
Saint-Faulien, voir SAINT-PHOLIEN.
SAINT-FIACRE, église, 1308.
SAINT-FRANÇOIS, bastion de la Citadelle, 1484 n. 1.
SAINT-GANGULPHE, église à Liège, 627. — Rue à Liège, 605, 1409, 1411, 1423.
SAINT-GEORGES, église à Liège, 630, 1329, 1332, 1335. — Hôpi-

- tal à Liège, 623, 656, 658, 1346-1347, 1353, 1357, 1394, 1435; voir aussi BAYARD.
- SAINT-GILLES, abbaye à Liège, 625-627, 642, 697, 705, 725, 1293, 1298, 1300, 1302-1305, 1308-1309, 1315, 1335, 1337, 1342-1343, 1363-1367, 1374, 1400, 1418, 1420, 1449, 1468. — Chaussée, 625-627, 634, 643, 677, 683, 730, 1295, 1301, 1320, 1343, 1421, 1470. — Fausse-porte, 634. — Lieu-dit à Liège 600 n. 1, 603, 607, 619, 625-626, 629, 641-642, 654, 671, 684-685, 697-699, 705-707, 725, 1295, 1297-1298, 1300, 1302, 1304-1306, 1308, 1315, 1318-1319, 1321, 1324, 1334, 1342, 1345-1348, 1356, 1362-1364, 1367, 1374, 1380, 1385, 1400, 1411-1412, 1443-1444, 1449, 1458, 1468, 1484-1485.
- SAINT-HADELIN, hameau à Olne, 619.
- SAINT-HENRI, chapelle de la Citadelle, 669, 1483.
- SAINT-HUBERT, araine, 684, 1367. — Eglise à Liège, 599 n. 1. — Pied (mesure liégeoise), 632, 642. — Rue à Liège, 688, 713-714.
- SAINT-JACQUES, église à Liège, 1308, 1315, 1318, 1321, 1424, 1470-1471. — Houillère, 678. — Ile, 1400. — Moulin, 1297, 1434. — Prés, voir PRÉS SAINT-JACQUES.
- SAINT-JEAN, rue à Liège, 1423. — Voir aussi FÉRONSTRÉE.
- SAINT-JEAN-BAPTISTE, église à Liège, 630, 1329, 1332, 1335.
- SAINT-JEAN L'EVANGÉLISTE, église collégiale à Liège, 605, 1315, 1335, 1402, 1439-1440, 1471.
- SAINT-JULIEN, hôpital à Liège, 1308, 1326, 1480. — Pont à Liège, 686, 1326, 1476, 1482.
- SAINT-LAMBERT, église cathédrale de Liège, 592, 630, 633, 703, 1297, 1300, 1308, 1312, 1321, 1330, 1332, 1335, 1347, 1377, 1382. — Bastion de la Citadelle, 1337. — Bief et pêcherie à Fétinne, 652. — Canal, 621. — Fontaine, 729. — Pied, mesure liégeoise, 600 n. 1, 634-635, 643-644, 657, 669. — Place à Liège, 1376.
- SAINT-LAMBERT, église à Herstal, 638, 1421. — Moulin à Herstal, 637.
- SAINT-LAURENT, abbaye à Liège, 599, 653, 697, 719, 725, 729-730, 735, 1300, 1303-1305, 1308, 1314-1315, 1319-1321, 1347, 1366, 1368, 1400, 1417, 1431, 1443, 1446, 1453, 1471. — Chaussée et faubourg, 625-626, 653, 677, 697-700, 710, 725, 729-730, 734-735, 1295-1298, 1300, 1302, 1305, 1308, 1314-1315, 1318, 1320, 1334, 1342-1343, 1345-1346, 1348, 1356, 1362, 1364, 1366, 1368, 1381, 1400, 1417, 1431, 1432, 1443-1445, 1448, 1453, 1470, 1484, 1485. — Etang, 697, 729. — Faille géologique, 1471. — Hôpital militaire, 699, 1368, 1381. — Moulin, 1488. — Porte, 1314, 1368, 1417, 1482.
- Saint-Lénart*, voir SAINT-LÉONARD.
- SAINT-LÉONARD, *Saint-Lénart*, chaussée et faubourg à Liège, 604 n. 1, 638, 639, 640, 656, 662, 687, 1290, 1295, 1297, 1299-1300, 1304, 1305, 1308, 1315, 1318-1321, 1329, 1331-1332, 1334, 1340, 1342-1343, 1346-1348, 1352-1353, 1356-1357, 1393, 1400, 1409, 1421, 1431, 1435, 1452, 1457, 1481, 1484. — Ile, 1435. — Fonderie, 1371, 1394, 1421. — Fossés, 630, 662, 666, 1331. — Pont à Liège, 1331, 1391. — Porte de la Cité, 662, 666, 668, 1296, 1300, 1304, 1315, 1329-1330, 1370-1371, 1391, 1394, 1404, 1409, 1421, 1423, 1427, 1452, 1457, 1483. — Prieuré, 1308, 1319-1320, 1329, 1332,

- 1343, 1471. — Prison, 1426. — Quai à Liège, 1302, 1332, 1402, 1409, 1421, 1452, 1457.
- SAINT-MANDÉ, France, départ. Seine, arr. Sceaux. — Institut géographique national, 1342, 1345-1348.
- SAINT-MARTIN, colonel et ingénieur en chef, 1336.
- SAINT-MARTIN, église collégiale à Liège, 1308, 1332, 1335, 1402, 1409, 1412, 1467, 1471, 1482. — Enseigne, 1339. — Porte à Liège, 714, 729-730, 1304, 1315, 1381, 1402, 1409, 1417, 1443, 1445, 1482.
- SAINT-MATHIEU, rue à Liège, 1378.
- SAINT-MAUR, *Saint-Mort*, chapelle à Liège, 1343. — Ruelle à Liège, 707, 1311-1313, 1374, 1418, 1470. — Voir aussi BADAIRE.
- SAINT-MICHEL, rue à Liège, 673, 1411.
- Saint-Mort*, voir SAINT-MAUR.
- SAINT-NICOLAS, *Saint-Nicolas en Glain*, prov. Liège, ch.-l. canton, 596 n. 2, 600 n. 1, 614 n. 1, 626, 642, 653-654, 667, 676-677, 685, 697-698, 704-707, 722, 725, 1298, 1301-1302, 1304, 1306, 1309, 1314-1315, 1318, 1321, 1338, 1343, 1346-1348, 1356, 1363-1364, 1381, 1396, 1400, 1414-1415, 1417, 1438-1439, 1448, 1453-1455, 1468, 1470-1471. — Chapelle, 619, 653, 695, 1298, 1308-1309, 1347, 1367, 1381, 1396, 1424 n. 1, 1449, 1455. — Lieux-dits, voir BATAVIA, BOIS MAYETTE, BONS BUVEURS, CAMPAGNE SAINT-NICOLAS, DIGNESSE, HOMVENT, PANSY, PETIT MONTEGNÉE, TRIXHE AUX AGNEAUX, VIVIER. — Ruelles et sentiers, voir LHONEUX, MABOTTE, MAYOT, ROUFOSSE, SAMINON, TOUT VA BIEN, WAIDES. — Prieuré bénédictin, 677, 697, 725, 1443, 1485.
- SAINT-NICOLAS, église à Liège, 671-672, 1315. — Houillère, 654. — Pont à Liège, 686, 695, 1296, 1300, 1326, 1419, 1475-1476, 1482. — Rue à Liège, 671, 1474.
- SAINT-NICOLAS AU TREZ, église paroissiale à Liège, 671-672.
- SAINT-NICOLAS OUTRE MEUSE, église paroissiale à Liège, 1308, 1326, 1332, 1476.
- SAINT-OREMUS, chapelle à Herstal, 638, 1393.
- SAINT-PAUL, église collégiale à Liège, 600 n. 2, 715, 728, 1470-1471. — Place et rue à Liège, 1335, 1411.
- SAINT-PHOLIEN, *Saint-Faulien*, église paroissiale à Liège, 1308, 1326, 1395. — Place publique à Liège, 714.
- SAINT-PIERRE, église collégiale à Liège, 1332, 1335.
- SAINT-REMACLE AU PONT, église à Liège, 674, 687, 731-732, 1408, 1410, 1476. — Paroisse à Liège, 599, 636, 643, 1326.
- SAINT-REMI, rivage à Liège, 658.
- SAINT-ROCH, église à Liège, 1330, 1332. — Hôpital à Liège, 1343. — Voir aussi ALEXIENS.
- SAINT-SAUVEUR [à corriger par : Saint-Laurent], 1295.
- SAINT-SERVAIS, église à Liège, 630, 1310, 1330, 1332, 1402, 1409.
- SAINT-SÉVERIN, paroisse à Liège, 667, 1308, 1315, 1332. — Rue à Liège, 688-689.
- SAINT-THOMAS, église à Liège, 630, 1329, 1332, 1335, 1402, 1409, 1467. — Paroisse à Liège, 608 n. 2.
- SAINT-TROND, prov. Limbourg, ch.-l. arrondissement. — Chaussée vers, 603, 615-616, 644-645, 652, 671, 683, 1295, 1344, 1348, 1350, 1400, 1474, 1485-1486.
- SAINT-VINCENT, église à Fétinne, 636, 723, 1365, 1374-1375, 1379, 1384, 1395, 1408, 1434, 1451,

1478. — Paroisse à Liège, 599, 1308.
- SAINTE-AGATHE, couvent à Liège, 677, 697, 729, 735, 1381, 1417, 1446.
- SAINTE-ALDEGONDE, paroisse à Liège, 1480.
- SAINTE-ANNE, chemin à Beyne-Heusay, 1350, 1474. — Houillère, 654.
- SAINTE-BALBINE, chapelle, 599.
- SAINTE-BARBE, arbre, 1348, 1462, 1466. — Eglise à Liège, 1308, 1315. — Hospice, 704. — Houillère, 681, 727, 1370, 1442. — Place et rivage à Liège, 1360, 1423.
- SAINTE-CATHERINE, église à Liège, 630, 1308, 1332, 1402, 1409. — Houillère, 1367, 1386. — Paroisse à Liège, 594 n. 1.
- SAINTE-CLAIRE, couvent à Liège, 637, 1310, 1318, 1321, 1329, 1332, 1388-1390.
- SAINTE-CROIX, église collégiale à Liège, 1308, 1332, 1335, 1402, 1409. — Rue à Liège, 713.
- SAINTE-FAMILLE, houillère, 732.
- SAINTE-FOY, église paroissiale, 1295, 1308, 1330, 1341-1343, 1346, 1372, 1394, 1400, 1402, 1409, 1420, 1435, 1452. — Paroisse à Liège, 599, 1318, 1400.
- SAINTE-GERTRUDE, église à Liège, 677. — Paroisse, 599.
- SAINTE-MARGUERITE, église paroissiale à Liège, 599, 677, 698, 718, 1319-1320, 1388, 1402, 1409, 1443, 1471. — Chaussée ou faubourg, 616, 627, 646, 660, 677, 688, 691, 698, 701, 716-717, 725, 729-730, 735, 1295-1297, 1300, 1302, 1304-1305, 1308-1309, 1314-1315, 1318, 1320-1321, 1338, 1345, 1347-1348, 1368, 1371, 1381-1383, 1396, 1402, 1409, 1414, 1417, 1430, 1445, 1453, 1467, 1482, 1484. — Houillère, 725, 735, 1431-1432, 1446, 1453-1454, 1471. — Porte et fausse porte, 615-616, 668, 688, 692, 1314-1315, 1332, 1368, 1370-1371, 1381, 1409, 1417, 1443, 1446, 1448, 1467, 1482.
- SAINTE-MARIE, bastion de la Citadelle, 1484 n. 1.
- SAINTE-MARIE-MADELEINE, voir MADELEINE (LA).
- Sainte-Ursule, voir ONZE MILLE VIERGES.
- SAINTE-VÉRONIQUE, *Sainte-Véronique*, église, 600 n. 1, 629, 677, 697, 730, 1308, 1313, 1319, 1347, 1381, 1396, 1418, 1443-1444, 1458, 1470-1471. — Fausse porte à Liège, 1318. — Paroisse à Liège, 599, 1484. — Ruelle à Liège, 677, 697, 699, 730, 1305, 1318, 1381, 1395, 1424, 1443-1444, 1458, 1484.
- SAINTE-WALBURGE, église, 678, 682, 690, 692, 701, 1295, 1297, 1302, 1308, 1328, 1330, 1332, 1347, 1371, 1394, 1400, 1402, 1409, 1430, 1462. — Bastion de la Citadelle, 1332. — Chaussée et faubourg à Liège, 603, 616-617, 630-632, 663, 675, 678-679, 682, 690-692, 701, 723, 725, 735, 1294, 1296, 1298, 1300, 1302, 1304-1307, 1309, 1315, 1317-1319, 1321, 1327-1332, 1334, 1342, 1344, 1346-1348, 1359, 1361-1362, 1371, 1393, 1398, 1402, 1405, 1409, 1413, 1430-1431, 1437, 1451, 1459, 1467, 1483, 1484-1485. — Paroisse à Liège, 599. — Porte, 1401, 1428, 1466, 1483.
- SAINVAL, lieu-dit à Tilff, 622, 647.
- SAIVE, prov. Liège, canton Fléron, 1395. — Lieu-dit, voir RABOSÉE.
- SALAMANDRE, rue à Liège, 713.
- SALE RUELLE, ruelle à Liège, 1371.
- SALLE BASSIN, fontaine, 1352.
- SAMBRE, rivière, 685.
- SAMINON, chemin à Saint-Nicolas, 705, 707.
- SANS SOUCI, sentier à Liège, 1424.
- SARASINS, tenure, 661, 662.

- SART, ferme, 710.
SARTS, chemin à Fragnée, 1313. —
Chemin vers Jupille, 1461.
SART-TILMAN, lieu-dit à Angleur,
710, 1300, 1374-1375, 1446, 1450,
1487.
Saucisses, voir SAUCY.
SAUCY, *Saucisses*, lieu-dit à Liège,
695, 1360. — Pont à Liège,
1296.
SAUGE, houillère, 1363 n. 1,
1394, 1457, 1471. — Ruelle,
727, 1313, 1369, 1437, 1442.
SAUHEID, lieu-dit à Embourg,
647.
SAULE AUX CHAMPS, houillère,
1415.
SAULX, houillère, 661. — Voir
aussi NOUVELLE SAULE.
SAULX-COLSON (LA), *Sa Colson*
(*Delle*), houillère, 656, 658, 676,
681, 726, 728, 1354, 1370, 1394,
1442, 1465-1466. — Voir aussi
NAMOTTE.
SAUSSY, houillère, 720.
SAUVAGE MÊLÉE, *Savage Melaye*,
houillère, 676, 700, 717, 721.
SAUVAGE POMMIER, houillère, 683.
SAUVAGE-ROSEN, propriétaire,
1440.
SAUVAGE VOIE, *Voye Sauvage*,
chemin à Jupille, 708, 734,
1395, 1461.
SAUVENIÈRE, bras de la Meuse à
Liège, 593, 594, 627, 665, 697,
714-715, 725, 728, 730, 1298,
1303, 1331, 1334, 1372, 1377,
1396, 1402, 1410-1412, 1420,
1423, 1426, 1430, 1439, 1448,
1471, 1482. — Lieu-dit à Saint-
Nicolas, 698, 1356, 1381.
Savage Melaye, voir SAUVAGE
MÊLÉE.
SCLESSIN, lieu-dit à Ougrée, *Clelin*,
Esclassin, *Sklessin*, 625-626, 648,
664, 684, 696, 707, 710, 1295,
1297, 1300, 1303-1305, 1311-
1313, 1315, 1318, 1320, 1334,
1342-1343, 1346, 1348, 1361,
1374, 1418, 1424, 1440, 1458-
1459, 1468-1471, 1484. — Lieux-
dits, voir CHIF D'OR, COINTE,
BATTY, BOURGOGNE, SOUS LES
VIGNES. — Ruelles et sentiers,
voir ENFER, MARICHAL, VERTE
VOIE.
SCONGNE, chemin à Liège, 1313.
SEDAN, France, départ. Ardennes,
ch.-l. arrondissement, 1410-1411.
SELIS, maison à Liège, 1311,
1313.
SÉMINAIRE, ferme à Herstal, 1353
SEPT JOURNAL, SEPT JOURNAUX
houillère, 690, 702, 1394, 1430
1438.
SÉPULCHRINES, couvent à Liège,
1308.
Seray, voir SERAING.
SERAING, *Séré*, *Seray*, prov. Liège,
ch.-l. cant., 641-642, 708 n. 1,
1295, 1303, 1342, 1367, 1373-
1374, 1424 n. 1, 1448-1449,
1484, 1487.
Séré, voir SERAING.
SEREXHE (Jean-François), pro-
priétaire, 1357.
SERVADON, propriétaire, 663.
SERVAIS (Ernest), concessionnaire
de houillère, 733.
SERVAIS JAQUEMIN, houillère,
1371.
SIMONON (P.), géomètre, 636, 639,
645, 647-648, 651, 662, 664, 1336.
SIOR (N.), concessionnaire de
houillère, 1417, 1427, 1447.
SIPELIER (J.), dessinateur, 1351.
SIRÈNE, rue à Liège, 1411.
SIROPE, *Sirop*, houillère, 682, 702,
1430, 1438, 1462.
SITANCHE (DELLE), *Sitange*, ruelle
à Liège, 661-662.
SIX BONNIERS, houillère, 1363 n. 1.
SIX CENTS DEGRÉS, *Six Cents*
Grez, *Zeshondertrappen*, rue à
Liège, 630, 669, 1294, 1315,
1317, 1322-1323, 1325-1329,
1332-1333, 1335, 1398-1399, 1421,
1459, 1483.
SIX HARENGS, houillère, 1438,
1442.
SIX MAISONS, lieu-dit à Fragnée,
1406.

SIX TOISES, houillère, 732.
Sklessin, voir SCLESSIN.
SLINS, *Sting*, dép. Fexhe-Slins, 1344.
SNAPEUX, ruelle à Liège, 1314, 1453.
SŒURS DE HASQUE, rue à Liège, 715, 1411.
SOIRON, prov. Liège, canton Verriers, 617.
SOLEURE, secrétaire communal, 1439.
Solzairs, voir SUR LES AIRS.
SOMAGNE, prov. Liège, canton Fléron, 619, 1351.
SOUS LA GRANDE TOUR, rue à Liège, 713-714, 1373, 1378.
SOUS LA PETITE TOUR, rue à Liège, 1373.
SOUS LA TOUR, rue à Liège, 621, 673, 1423.
SOUS LA VILLE, sentier à Vottem, 1413, 1464.
SOUS L'EAU, lieu-dit à Liège, 687, 716, 731-732, 1295, 1304, 1311, 1327, 1408.
Sous les bises, voir DESSOUS LE BY.
SOUS LES HAXHES, chemin à Vottem, 1413.
SOUS LES VIGNES, *Dessous les Vignes*, chemin et lieu-dit à Liège et Herstal, 716, 1435; à Sclessin, 684, 1418, 1449, 1468.
SOUVERAIN-PONT, rue à Liège, 599 n. 1, 621, 663, 673, 703, 1373, 1378.
SPA, prov. Liège, ch.-l. canton, 607, 647, 679, 687, 1326, 1400, 1408, 1413, 1477.
SPINETO, propriétaire, 639, 1340.
SPINGEL, veuve, 1355.
SPIROUX, lieu-dit près de Beyne, 618.
SPOUHEUX, houillère, 681, 717, 721, 727, 1370, 1438, 1442.
SPRIMONT, prov. Liège, canton Louveigné. — Bataille, 1487.
STALON, rue à Liège, 673.
STAS (Jean-Grégoire), concessionnaire de houillère, 1392.

Stas, Stasse, voir VOIE STAS.
STEMPELIUS (Gérard), mathématicien, 1289-1290.
STEPHANI, greffier des Etats, 616.
STER, lieu-dit à Ans, 674, 683, 700, 702, 716, 721, 1291, 1415, 1474.
STIENNON (Jacques), 607 n. 1, 609 n. 1.
STRÉAU, ou chemin de « Quinte », 1311-1313.
STRÉE, chemin à Ans, 1291.
STREUPAS, lieu-dit à Jupille, 1461.
STRUMAN (M.), notaire, 660.
SUERMONDT (J. D. C.), sociétaire de charbonnage, 1446, 1450.
SUFFEN, bois, 1461.
SUR LA FONTAINE, rue à Liège, 665, 677, 697, 699, 713, 730, 1304, 1334, 1343, 1368, 1381, 1411-1412, 1443.
SUR LES AIRS, *Solzairs*, rue à Liège, 633, 670.
SUR LES FOSSÉS [de Saint-Martin], 1314, 1357, 1368.
SUR LE QUAY, faubourg, 1305, 1318-1320, 1332. — Voir aussi SAINT-LÉONARD, quai.
SUR-MEUSE, rue à Liège, 605.
Surau Roy [Sur Avroy], voir AVROY.
SURRET, houillère, 657-658, 1354.

T

TABLE DE PIERRE, rue à Liège, 687-689.
TAINTURIER, commissaire du Directoire, 678.
TAKENNE, houillère, 676.
TALMANT, dessinateur, 595, n. 1.
TANNEURUE, rue à Liège, 667.
TANNEURS, métier de Liège, Moulin de la corporation, 635-636, 1480. — Maisons, 667. — Quai, 1423.
Taureau, voir TOREAU.
Tavabin, voir TOUT-VA-BIEN.
TAWES, ruelle à Liège, 658, 681, 1305, 1310-1311, 1328, 1352-1353, 1442, 1457, 1485.

- TERRES DES VEAUX, lieu-dit à Ans, 721.
Terrisse Brûlé, voir BRÛLÉ TERRISSE.
TERTIAIRES, couvent de franciscaines à Liège, 599, 617, 678, 682, 690, 692, 724, 1343, 1431.
TÊTE DU TAUREAU, chemin, 677.
THÉÂTRE ROYAL, *Comédie*, 1421, 1448, 1471. — Place, 1430, 1439.
THIER, lieu-dit à Grivegnée, 1476-1477.
THIER A LIÈGE, lieu-dit à Liège, 637, 655-658, 675, 681, 726-727, 1351-1354, 1359, 1369, 1394, 1409, 1420, 1435, 1441, 1457, 1464-1465. — Voir aussi VOYE DE MILMORT.
THIER AUX PIERRES, chemin à Ans, 702, 721.
THIER DES MANGONS, chemin à Bressoux, 731, 1400.
THIER NAVETTE, houillère, 656, 1352, 1354, 1394.
THIER SUR LA FONTAINE, rue à Liège, 729, 1314.
Thieraux, voir THIÉROUX.
THIERNESSE, ferme à Angleur, 1374, 1446-1447.
Thiërouse, voir THIÉROUX.
THIEROUX, *Thieraux*, *Thiërouse*, houillère, 657-658, 1354.
Thies, voir THYS.
THION, houillère, 676, 1364.
THIONVILLE, France, départ. Moselle, 1405.
THIRIARD, propriétaire, 1440.
THIRIAT DE MUTZHAGEN, veuve, 1462.
THIRY PASSEA, canal, 1292.
THOMAS, houillère, 687. — Pont à Liège, 1419.
THOMAS (Jean), propriétaire, 1360.
THOMASSIN (Louis-François), directeur des fortifications, 669.
THONNARD, ferme, 1464.
THONON (Gérard), propriétaire, 1367.
THONUS (Lambert), ingénieur, 597-598.
THORETTE, houillère, 1482.
THYS, *Thies*, prov. Liège, canton Hollogne aux Pierres, 1344-1345.
TILFF, prov. Liège, canton Seraing, 622, 708 n. 1, 710. — Chemins, voir GRAND-MAÎTRE. — Lieux-dits, voir SAINVAL.
TILICE, lieu-dit à Fexhe-Slins, 1341.
TILLEUR, *Desileu*, *Tilleux*, prov. Liège, canton Saint-Nicolas, 596 n. 2, 600 n. 1, 603, 625-626, 642-643, 684-685, 705-707, 708, n. 1, 1295, 1297, 1300, 1302-1306, 1308, 1315, 1318, 1334, 1342, 1348, 1363-1364, 1367, 1374, 1385-1386, 1400, 1417, 1424, 1448-1449, 1468, 1470, 1481-1482, 1485, 1487. — Rues et chemins, voir BORDAI, CRUCIFIX, GABRIEL, MARQUET, MARGARINI, RIEUX. — Lieu-dit, voir HORLOZ.
Tilleux, voir TILLEUR.
TIRE-BOURSE, hôpital à Liège, 1308, 1347.
TIRLEMONT, prov. Brabant, ch.-l. canton, 1305.
TOMBAY, lieu-dit à Grivegnée, 1476-1477.
TILLEUL, houillère, 683, 1371. — Lieu-dit à Montegnée, 1439.
TOPS (Evrard), propriétaire, 721, 1415.
TOREAU, *Torreau*, *Petit Torreau*, *Taureau*, chemin à Vottem, 681, 1435, 1464, 1466. — Houillères, 656, 1465-1466.
TONGRES, prov. Limbourg, ch.-l. arrondissement, 616-617, 645 n. 1, 671, 736, 1295-1297, 1318, 1320, 1344, 1346, 1348, 1350, 1371, 1393, 1399-1400, 1451, 1456, 1459, 1462, 1464, 1466, 1474, 1485-1486.
TORRENT, bief de la Meuse et pont à Liège, 672, 1296, 1419, 1482.
TOUR, maison, 622, 1395.
TOUR AUX LAPINS, 715.

TOUR EN BÈCHE, *Tour des Magazins*, 714, 723, 1297, 1303, 1305, 1327, 1426, 1483.
 TOUR ROSEN, 1313, 1459.
 TOURNAY, prov. Hainaut, ch.-l. arrondissement, 1344, 1346.
 TOUROYE [lire : TOUVOYE ?], lieu-dit vers Tilleur, 1449.
 TOUT-VA-BIEN, *Tavabin*, lieu-dit à Saint-Nicolas, 1364.
 TRAPPÉ, château, 621.
 TRAWÉE PIRE, rue à Liège, 673.
 TREIZE TOISES, houillère, 732.
 TRÈVES, Allemagne, Rhénanie-Palatinat, 1483.
 TRIBUILLET, lieu-dit à Liège, 655, 657, 1351.
 TRIQUENOTTE, houillère, 700.
 TRISTAN, houillère, 678.
Trixe, voir TRIXHES et LAXHE.
 TRIXHAY, chemin à Montegnée, 1439. — Place à Liège, 699.
 TRIXHE AUX AGNEAUX, lieu-dit à Saint-Nicolas, 654, 677, 1449, 1455.
 TRIXHES, *Trixe*, chemin à Jupille. — Houillère, 678, 702, 1394. — Voir aussi DETRIXHE.
 TROCKAI, *Trocquet*, place et ruelle à Liège, 699, 1362. — Voir aussi PROKAY.
Trocquet, voir TROCKAI.
 TROIGNÉ, ingénieur militaire, 1328, 1329 n. 1, 1331-1332.
 TROIS BERRIQUES, houillère, 1394.
 TROIS BUISSONS, chemin à Vottem, 681, 1369, 1437, 1441.
 TROIS CHAISNE, hameau de Retinne, 618.
 TROIS JACQUES, houillère, 626.
 TROIS PAS, chemin à Jupille, 734, 1395. — Voir aussi STREUPAS.
 TROIS SŒURS, houillère, 731.
 TROIS TOURETTES, maison à Conrmeuse, 638-640.
 TROMPE, houillère, 1482.
 TROU DU CHIEN, houillère, 700, 709-710, 721.
 TROU DU RENARD, ruelle à Herstal, 1392.

TROU-LOUETTE, lieu-dit à Bressoux, 600 n. 1, 687, 731, 1365, 1408, 1473, 1476.
 TROUS, chemin, 1463.
 TROU-SOURIS, *Trou Soris*, lieu-dit à Grivegnée, 639, 686, 731-734, 1339, 1395, 1472.

U

Ugri, voir OUGRÉE.
 UNIVERSITÉ, rue à Liège, 594, 596 n. 1.
 URBANISTES, couvent à Liège, 1343.
Urbise, voir HURBISE.
 URSINS (LES), moulin à Liège, 636, 1480.
 URSULINES, *Orselines*, couvent à Liège, 646, 666, 1329, 1332.
 UTRECHT, Pays-Bas, 1405.

V

VACHE, lieu-dit à Liège, 1460.
 VAILLANT (L.), cartographe, 1387.
Vaingnies, voir VINGNIS.
 VAL-BENOÎT, *Lavaux Benoiste*, abbaye, 625, 629, 648, 650, 652, 664, 684, 696, 707, 711, 1298, 1300, 1302-1303, 1305, 1308, 1311-1313, 1315, 1319-1321, 1324-1343, 1348, 1361, 1374-1375, 1379, 1384, 1418, 1446, 1450-1451, 1468, 1485, 1487. — Houillère, 1440, 1447, 1450-1451, 1459, 1470.
 VAL DES ECOLIERS, caserne à Liège, 1379. — Voir aussi ECOLIERS.
Valet, voir VAN MICHEL (Hubertine).
 VAL-SAINT-LAMBERT, abbaye, 702, 1291, 1300-1301, 1303. — Araine, 631, 1336. — Lieu-dit, 1300, 1348.
 VAN BRIENEN (J.-A.), lieutenant du Génie, 1407.
 VAN DEN STEEN DE JEHAY (Xavier), 673.

- VAN DER VELDEN, ingénieur du Waterstaat, 1406.
- VANICHE, houillère, 626.
- VAN KEER (H. M.), sociétaire de charbonnage, 1444.
- VANKER (Joseph), sociétaire de charbonnage, 735, 1445.
- VANKERS (Mathieu), concessionnaire de houillère, 701 n. 1, 1456.
- VAN LEYEN, propriétaire, 1313.
- VAN MICHEL, dite *Vallet* (Hubertine), concessionnaire de houillère, 699.
- VANNÉ (Louis), 1481.
- VAN OPPEN, géomètre, 595, n. 1. *Varoux*, voir WAROUX.
- VAUBAN (Sébastien), ingénieur militaire, 1319-1320, 1326.
- VAUNUF [= Val-Benoît ?], 1295.
- VAUX, lieu-dit à Herstal, 637.
- VEAUX (AUX), houillère, 698.
- VELBRUCK (Charles-François de), prince-évêque de Liège, 602 n. 1. — Rue à Liège, 712-713.
- VENISE, Italie, 610 n. 2.
- VENNES (Les), lieu-dit à Liège, 604, 622, 661, 687, 693, 698-699, 711, 719, 722-723, 1320, 1334, 1375, 1378-1379, 1395, 1408, 1433-1434, 1450, 1469, 1477-1478, 1484.
- VERCAUTEREN (F.), 589.
- Vernisse, voir VINGNIS.
- VERTBOIS, chemin à Montegnée, 1439, 1449, 1455. — Houillère, 1363 n. 1.
- VERT VINÂVE, ruelle à Vottem, 675, 1413.
- VERTE, place à Liège, 673, 713-714, 1372-1373, 1376-1378, 1423.
- VERTE VOYE, *Vert Voye*, sentier à Jupille, 687; à Sclessin, 684; à Vottem, 1435.
- VERVIERS, prov. Liège, ch.-l. arrondissement, 618, 639, 641, 644-645, 649-651, 662, 664, 1339, 1351, 1456, 1486.
- VESDRE, rivière, 621, 639, 647, 649, 679, 686, 709, 1290, 1297, 1299, 1326, 1351, 1408, 1450.
- Vevegnis*, voir VIVEGNIS.
- VICTOIRE, pont à Liège, 686. — Voir aussi ARCHES (DES).
- VIEILLE ARSIE, houillère, 682. — Voir aussi ARSY.
- VIEILLE BARRIÈRE, maison, 1354.
- VIEILLE BATTERIE, ouvrage fortifié, 1306, 1321.
- Vieille Bonne Fin*, voir BONNE FIN, houillère.
- VIEILLE COLOMBIÈRE, *Ville Colombière*, houillère, 656, 1354. — Voir aussi COLOMBIÈRE.
- Vieille Facompire*, voir FACOMPIRE, houillère.
- VIEILLE JOYEUSE, houillère, 681, 728, 1394, 1465-1466. — Voir aussi JOYEUSE.
- VIEILLE MACHINE, houillère, 1381. — Voir aussi MACHINE.
- VIEILLE MACHINE A VAPEUR, houillère, 695, 697, 726.
- VIEILLE ROUCH, *Vieux Rouché*, houillère, 674, 683. — Voir aussi NOUVELLE ROUCH.
- Vieille ruelle*, voir CHAUVE-SOURIS.
- VIEILLE SART, lieu-dit, 1363.
- VIEILLE VOIE DE TONGRES, chemin à Liège, 617, 671, 675, 678-679, 690, 701, 1294-1295, 1308, 1319-1320, 1332, 1342, 1359, 1362, 1428, 1430-1431, 1437.
- VIEILLES BRASSINNES, maisons, 616.
- VIENNE, Autriche, 597 n. 3.
- VIERGE MARIE, houillère, 656, 681, 1354.
- VIEU JACQUE, houillère, 728.
- Vieu Mohon*, voir MOHON.
- VIEUX BUR, houillère, 1382.
- VIEUX BURE AUX EAUX, houillère, 1314. — Voir aussi EAUX, NEUF BURE AUX EAUX.
- Vieux Crampon*, voir CRAMPON.
- VIEUX DACQUE, houillère, 1465-1466. — Voir aussi DACQUE.
- VIEUX GILKIN, houillère, 700.
- VIEUX MARCHÉ, place à Liège, 673, 711, 1372, 1378.
- VIEUX PALAIS, porte, 1363.

- Vieux Péry*, voir PÉRY, houillère.
Vieux Rouché, voir VIEILLE ROUCHÉ.
VIEUX SAOUX, houillère, 661.
VIGNE, houillère, 1394, 1431, 1449, 1451, 1457, 1459-1460, 1467, 1471, 1482.
Vignes, voir VINGNIS.
VIGNES, sentiers à Liège, 699, 1352-1353.
VIGNEU, houillère, 726.
Vignij, *Vignis*, voir VINGNIS.
VILLARET, ingénieur, 1344-1346.
VILLE (EN), houillère, 654.
Ville Colombière, voir VIEILLE COLOMBIÈRE.
VILLE NEUVE, dessinateur, 1301.
VILLERS L'EVÊQUE, prov. Liège, canton Hologne aux Pierres, 1344.
VILLERS SAINT-SIMÉON, prov. Liège, canton Fexhe-Slins, 1344.
VINALMONT, prov. Liège, canton Huy, 1363 n. 1.
VINÂVE D'ILE, rue à Liège, 1411, 1423, 1482.
VINCENNES, France, départ. Seine, arr. Sceaux. — Service Historique de l'Armée, 1294, 1299 n. 1, 1301, 1303-1304, 1306-1307, 1309, 1315-1316, 1322-1327, 1330, 1335, 1343, 1366, 1368, 1380, 1456.
VINGNIS, *Vaingnies*, *Vernisse*, *Vevegnis*, *Vignes*, *Vignis*, *Vigny*, *Vivignies*, *Vivinisse*, *Wignies*, lieu-dit, chaussée puis faubourg de Liège, 599, 630, 637-638, 656, 658, 666, 728, 1290, 1295-1297, 1299-1300, 1304-1307, 1310, 1315, 1318-1320, 1329-1335, 1346, 1352, 1357, 1371, 1393-1394, 1399-1400, 1409, 1431, 1435, 1448, 1451-1452, 1457, 1467, 1471, 1483-1484.
VINGT-TROIS TOISES, houillère, 732.
VIOLETTE, houillère, 1394-1395.
VISÉ, prov. Liège, canton Dalhem, 623-624, 637, 1290, 1291 n. 1, 1326, 1348.
VISÉ VOIE, route, 603, 616-617, 675, 683, 690, 695, 721, 736, 1350, 1409, 1415, 1430-1431, 1438, 1462, 1464, 1474.
VIVEGNIS, *Vevegnis*, prov. Liège, canton Fexhe-Slins, 623-624, 637-638, 1290, 1341-1342, 1347, 1393. — Chemin, voir FUYOYE. — Faubourg de Liège, voir VINGNIS.
VIVIER (LE), lieu-dit, 1367, 1449.
Vivignies, *Vivinisse*, voir VINGNIS.
VIVROUX, sculpteur, 659.
VIVROUX (J.), dessinateur, 1364.
Vizhogne, voir WIHOGNE.
VOIE (EN LA), *Elvoye*, houillère, 678.
VOIE STAS, *Voye Stas*, *Stas*, *Stasse*, chemin à Jupille, 687, 734, 1395, 1461, 1472.
VOLIERE, rue à Liège, 713-714, 1451.
VOROUX-LEZ-LIERS, prov. Liège, canton Fexhe-Slins, 1344, 1485.
Votemme, voir VOTTEM.
VOTTEM, *Votemme*, prov. Liège, canton Herstal, 624, 656, 658, 675, 678, 680-681, 690, 701, 712, 716, 725-728, 1292, 1297-1298, 1304-1305, 1327, 1329, 1344, 1347, 1352-1353, 1359, 1369, 1392, 1400, 1402, 1412-1413, 1416, 1427-1428, 1434-1435, 1437, 1441-1442, 1447, 1457, 1463-1466, 1470. — Lieux-dits, voir BOUXHTAY, FONTAINES, PETIT-SPA. — Rues et chemins, voir BRUNEHAUT, CHABOTTE, CHARLIER, CHAVÉE, CREUX, DELVA, DERRIÈRE LES HAHES, DERRIÈRE LES HERBES, HOPPES, HOUILLÈRE, LOMBARD, MARÉCHAL, MAUVAISE HAVÉE, MEUNTERS, PETITES-ROCHES, PEUPLIER, PLAINS, PRÉ PEUKET, ROULETTE, SAUGE, SOUS LA VILLE, SOUS LES HAXHES, TOREAU, TROIS BUISSONS, VERT VINÂVE, VERTE VOYE, VOYE DES JUIFS, chemin à Jupille, 649, 708.
VRANCKEN-PIRSON (Irène), 594 n. 1.

W

WACHE, rue à Liège, 1411.
WACHERAI, chemin à Liège, 691.
WADDEN, Pays-Bas, Frise, 1410-1411.
WAIDES, ruelle à Saint-Nicolas, 705, 707.
Walbur, voir SAINTE-WALBURGE.
WALLES, remparts et rue à Liège, 659, 712, 1332.
WALTERY (Jean-Jacques), industriel, 1397.
WALTHÉRY (Ch.), sociétaire de charbonnage, 1457.
WALTRIN, ruelle à Ans, 1371.
WANDRE, prov. Liège, canton Herstal, 620-621, 1290, 1341, 1348, 1395. — Lieux-dits, voir CHEFNEUX, MONSIN, MOTTE, XHAVÉE.
WAREM (Michel), propriétaire, 1291.
WAREMME, prov. Liège, ch.-l. arrondissement, 1485. — Lieu-dit, voir PETIT-AXHE.
WAROUX, *Varoux*, hameau à Alleur, 616, 1344.
WAROUX, propriétaire, 646.
WARSÉE-ROME, ferme, 1474.
WASEIGE, WASSEIGE, concessionnaire de houillère, 1473-1474.
Waterstaat, administration des travaux publics, 1396, 1405-1406, 1410-1411, 1421, 1424, 1434, 1438, 1452-1453. — Ingénieur, voir KETELBEETER, GAUDRIAAN, VAN DER V[...], WILL[...].
WATHAR (J), propriétaire, 1482.
WATHO, ruelle, 675.
WATHY, ruelle à Liège, 1445.
WATRIN, moulin, 626, 683, 692.
WÉGIMONT, lieu-dit à Ayeneux, 1351.
WEINES, impasse à Liège, 600, n. 2.
WELLEKENS (C.), ingénieur, 1459.
WÉRIHAS, chemin à Montegnée, 1439.
WÉRIHET, île dans l'Ourthe, 1475.
WÉRISTER, charbonnage, 1340, 1363 n. 1.

WÉRY (Jean), concessionnaire de houillère, 697, 725, 729, 1365, 1380, 1395, 1442.
WÉRY (Joseph), sociétaire de charbonnage, 1434, 1448 n. 1.
WÉRY BOVY, houillère, 702.
WÉRY WERSON, *Wery Gerson*, houillère, 674, 683, 702.
Wesel, voir VISÉ.
WEZ, lieu-dit à Liège, 619, 621-622, 635-636, 660, 1365, 1477. — Voir aussi BASSE-WEZ.
Wignies, voir VINGNIS.
WIHOGNE, *Vixhogne*, prov. Liège, canton Fexhe-Slins, 1344.
WILL [...], ingénieur du *Waterstaat*, 1410.
WILMET (François), meunier, 1360.
WILK, *Wych*, faubourg de Maastricht, 1290.

X

XHAVÉE, *Gavaye*, lieu-dit à Wandre. — Couvent, 1341. — Houillère, 690-691, 1394, 1438.
XHAVÉE DE ROCOUR, route, 616.
XHENDREMAEL, *Hendermael*, prov. Liège, canton Fexhe-Slins, 616, 1344.
XHORRE, *Hore*, houillères, 733-734, 1363, 1386, 1438.
XHORRÉ, araine, 1353.
Xhourre, voir HOURES.
XHOVÉMONT, *Hovémont*, *Ovémont*, lieu-dit à Liège, 600 n. 1, 616-617, 631-632, 675-676, 678, 682, 690, 692, 696, 724, 1302, 1305-1306, 1318-1319, 1321, 1332, 1345, 1347-1348, 1371, 1400, 1430, 1462, 1485. — Rue, 617, 676, 679, 682, 690, 692, 1371, 1409, 1430.

Y

YANS (Maurice), 661 n. 1, 1479, 1481, 1488.
Yvaux, *Yvoz*, voir IVOZ.

Z

ZÜRICH, Suisse, ch.-l. canton, 594, n. 1.

